



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



COMUNITA' MONTANA
ALTO AGRI
SOGGETTO CAPOFILO

fe
sr Basilicata 2007/2013

Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013

Asse VI "Inclusione Sociale"

Obiettivo Specifico VI.1

"Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale"

POIS

VAL D'AGRI

PIANO DI OFFERTA INTEGRATO DI SERVIZI

LINEA DI INTERVENTO VI.1.1.A

"Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari"

OPERAZIONE INFRASTRUTTURALE n° 1

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DELLE POSTE ACUZIE E DELLA CRONICITA', NONCHE' DI SPAZI COFINANZIATI DA ADIBIRE AL MATERNO-INFANTILE, NELLE VICINANZE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI

Soggetto Attuatore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PARTE GENERALE-ARCHITETTONICO

Computo metrico estimativo

Rev. 02	del GIUGNO 2013	Descr.: REVISIONE N. 2
---------	-----------------	------------------------

Ing. Biagio RUSSO – Ing. Felisiano PROPATO – Ing. Prosperino SUANNO – Geom. Egidio N. PONZO

Il Progettista
R.T.P. ING. BIAGIO RUSSO
(Capogruppo-Ing. Biagio RUSSO)

Il Responsabile unico del
procedimento
Arch. Franca CICALÈ

Ufficio Comune
Il Dirigente

Date

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OPERE EDILI (SpCat 1)							
	Scavi-Demolizioni-Rimozione (Cat 1)							
1 / 1 B.02.002.07	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in cemento armato; Muro di contenimento parcheggio elevazione fondazione Piano Seminterrato apertura varco centrale aria compressa Parapetti terrazzo PSA		35,00 35,00 1,40 3,50	0,30 2,40 0,30 0,15	3,70 0,40 2,30 1,50	38,85 33,60 0,97 0,79		
	SOMMANO mc					74,21	135,36	10'045,07
2 / 2 B.02.002.08	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). (Percentuale 80,00 %) Piano Seminterrato apertura varco centrale aria compressa Parapetti terrazzo PSA		1,40 3,50	0,30 0,15	2,30 1,50	0,97 0,79		
	SOMMANO mc					1,76	108,29	190,59
3 / 3 B.02.014.06	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... i relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm. Piano Terra		55,00	1,20		66,00		
	SOMMANO mq					66,00	13,86	914,76
4 / 4 E.01.003	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. Piano Seminterrato *(larg.=5/2) Piano Terra		5,00 30,00	2,50 1,00		12,50 30,00 805,00		
	SOMMANO mq					847,50	3,65	3'093,38
5 / 5 B.02.022.09	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di parapetto di scala, di balcone e terrazzino; Piano Terra ringhiere marciapiede		40,00		1,10	44,00		
	SOMMANO mq					44,00	6,42	282,48
6 / 6 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con							
	A R I P O R T A R E							14'526,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'526,28
	idei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq.	870,00			2,00	1'740,00		
	SOMMANO mc					1'740,00	3,76	6'542,40
7 / 7 B.01.002	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... mento. . eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq. (par.ug.=0,9*870)	783,00			1,20	939,60		
		0,85	21,00	38,25	1,55	1'058,28		
		0,85	5,50	2,10	1,55	15,22		
		0,85	3,56	2,60	0,60	4,72		
	SOMMANO mc					2'017,82	13,30	26'837,01
8 / 8 H.01.008.02	Sovrapprezzo per scavo in roccia o materie compatte senza l'impiego di mine previo ordine scritto della Direzione dei lavori. eseguito con demolitore applicato all'escavatore. (par.ug.=0,1*870)	87,00			1,20	104,40		
		0,15	21,00	38,25	1,55	186,76		
		0,15	5,50	2,10	1,55	2,69		
		0,15	3,56	2,60	0,60	0,83		
	SOMMANO mc					294,68	58,92	17'362,55
9 / 9 B.02.002.04	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ipotanti, compresi i pompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi). Piano Primo-ortopedia		2,10	0,30	3,00	1,89		
	SOMMANO mc					1,89	45,34	85,69
10 / 10 B.02.022.01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferi ... trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; Piano Terra-porta PSA		1,80		2,20	3,96		
	SOMMANO mq					3,96	6,40	25,34
11 / 11 B.02.023.04	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era appli ... er in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 02), però senza recupero delle lastre; Piano Primo-ortopedia		2,50		3,00	7,50		
	SOMMANO mq					7,50	2,13	15,98
12 / 12 B.02.014.15	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... discariche ed i relativi oneri di conferimento: di manto impermeabile in cartongeltri bituminati di qualsiasi spessore ; Piano Primo-terrazzo PSA		11,90	3,00		35,70		
			8,80	2,70		23,76		
			6,00	2,90		17,40		
	A R I P O R T A R E					76,86		65'395,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,86		65'395,25
13 / 13 B.02.014.16	SOMMANO mq					76,86	4,18	321,27
	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ricche ed i relativi oneri di conferimento: sovrapprezzo a "14)" e "15)" per demolizione anche della caldana sovrastante; Vedi voce n° 12 [mq 76.86]					76,86		
	SOMMANO mq					76,86	5,15	395,83
14 / 14 EDIL.01	Spostamento torrino d'estrazione aria e/o fumi, mediante demolizione e rifacimento pareti perimetrali di chiusura, rimozione e riposizionamento torrino, spostamento condotto in acc ... 'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e ripristinare l'originario funzionamento del torrino. Piano Primo-terrazzo PSA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	606,00	606,00
15 / 15 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il ca ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;							
	Vedi voce n° 6 [mc 1 740.00]	14,00				24'360,00		
	Vedi voce n° 7 [mc 2 017.82]	14,00				28'249,48		
	Vedi voce n° 8 [mc 294.68]	14,00				4'125,52		
	Riempimento vasche di fondazione	14,00			474,59	-6'644,26		
	Sommano positivi mc/km					56'735,00		
	Sommano negativi mc/km					-6'644,26		
	SOMMANO mc/km					50'090,74	0,51	25'546,28
16 / 16 B.25.002	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata superiore a 85 q. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.							
	Vedi voce n° 1 [mc 74.21]	14,00				1'038,94		
	Vedi voce n° 3 [mq 66.00]	14,00			0,10	92,40		
	Vedi voce n° 4 [mq 847.50]	14,00			0,10	1'186,50		
	Vedi voce n° 9 [mc 1.89]	14,00				26,46		
	Vedi voce n° 12 [mq 76.86]	14,00			0,10	107,60		
	SOMMANO mc/km					2'451,90	0,51	1'250,47
17 / 17 EDIL.02	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi e demolizioni privo di scorie e frammenti diversi, compreso eco-tassa e certif ... segnato alla D.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER 17.05.04, calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01,							
	Vedi voce n° 1 [mc 74.21]				2,50	185,53		
	Vedi voce n° 6 [mc 1 740.00]				1,80	3'132,00		
	Vedi voce n° 7 [mc 2 017.82]				1,80	3'632,08		
	Vedi voce n° 8 [mc 294.68]				1,80	530,42		
	Riempimento vasche di fondazione	562,54			1,80	-1'012,57		
	Sommano positivi ton					7'480,03		
	Sommano negativi ton					-1'012,57		
	SOMMANO ton					6'467,46	15,00	97'011,90
	A R I P O R T A R E							190'527,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							190'527,00
	Strutture (Cat 2)							
18 / 18 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20. FABBRICATO-MURO DI SOSTEGNO		20,95	2,40	0,10	5,03		
			35,55	3,30	0,10	11,73		
			5,35	1,70	0,10	0,91		
		3,00	36,05	1,70	0,10	18,39		
		5,00	5,55	1,70	0,10	4,72		
			5,55	1,20	0,10	0,67		
		5,00	1,25	1,70	0,10	1,06		
			1,25	1,20	0,10	0,15		
		5,00	5,55	1,70	0,10	4,72		
			5,55	1,20	0,10	0,67		
	VANO ASCENSORE							
			3,40	2,65	0,10	0,90		
	SOMMANO mc					48,95	88,40	4'327,18
19 / 19 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... rrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. MURO DI SOSTEGNO		20,75	1,80	0,50	18,68		
			41,20	1,60	0,50	32,96		
	FABBRICATO							
	(par.ug.=2*6)	4,00	35,95	1,50	0,50	107,85		
		12,00	5,75	1,50	0,50	51,75		
		6,00	1,45	1,50	0,50	6,53		
		4,00	35,15	0,70	0,70	68,89		
	(par.ug.=2*6)	12,00	6,55	0,70	0,70	38,51		
		6,00	2,25	0,70	0,70	6,62		
	VANO ASCENSORE							
			3,40	2,45	0,25	2,08		
	SOMMANO mc					333,87	104,15	34'772,56
20 / 20 B.05.014.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... rrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. MURO DI SOSTEGNO		20,10	0,30	4,15	25,02		
			41,95	0,30	4,15	52,23		
	SOMMANO mc					77,25	105,73	8'167,64
21 / 23 B.05.031.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; MURO DI SOSTEGNO fondazione *(lung.=0,25+1,8+20,75+43+1,6+5,25) elevazione *(lung.=20,1+42,25)		72,65		0,50	36,33		
		2,00	62,35		4,15	517,51		
	SOMMANO mq					553,84	14,81	8'202,37
22 / 24	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o							
	A R I P O R T A R E							245'996,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							306'641,49
	LAVORI A CORPO							
	OPERE EDILI (SpCat 1)							
	Strutture (Cat 2)							
24 / 21 B.05.013.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... rrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. FABBRICATO Piano Seminterrato pilastri *(par.ug.=24,00*3,14) travi	75,36 4,00 12,00 6,00 6,70 2,00 2,00 10,00	0,30 35,20 6,50 2,20 6,70 3,55 2,15 7,00	0,30 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,30 0,25	2,95 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,25 0,25	20,01 42,24 23,40 3,96 1,21 1,28 0,32 4,38		
	rompitratte soletta a sbalzo muro		20,10 35,50	0,85 0,75	0,18 0,18	3,08 4,79		
	Piano Terra pilastri travi	24,00 4,00 8,00 6,00 8,00 2,00 7,05 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 10,00	0,55 6,60 6,75 2,40 7,00 4,00 0,60 3,55 2,15 7,05 7,10 4,15 7,00	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40 0,30 0,30 0,25 0,85 0,85 0,30 0,25	3,50 0,50 0,50 0,30 0,50 0,50 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30 0,25	18,48 5,28 10,80 2,59 11,20 1,60 1,27 1,28 0,32 7,19 7,24 2,12 4,38		
	rompitratte parapetti *(lung.=4+6,95) Piano Primo pilastri travi	10,00 10,95 24,00 4,00 8,00 6,00 8,00 2,00 7,05 2,00 2,00 6,75 4,00 4,00 2,00 10,00	7,00 10,95 0,55 6,60 6,75 2,40 7,00 4,00 0,60 3,55 2,15 6,75 7,05 7,10 4,15 7,00	0,25 0,15 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40 0,25 0,60 0,30 0,80 0,80 0,80 0,25	0,25 1,25 3,25 0,45 0,45 0,25 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	4,38 2,05 17,16 4,75 9,72 2,16 10,08 1,44 1,06 1,07 0,32 1,35 5,64 5,68 1,66 4,38		
	rompitratte Copertura parapetti *(lung.=35,95+18,6+1,45) (lung.=35,95+17,80+1,45) VANO ASCENSORE setti laterali *(lung.=2,05+2,5) soletta di copertura CORRIDOIO COPERTO velette copertura *(lung.=33,25+6,15+11,9) (lung.=33,25+6,15+11,9)	2,00 2,00 2,00 3,20	56,00 55,20 4,55 3,20	0,15 0,55 0,15 2,45	1,35 0,15 12,70 0,30	22,68 9,11 17,34 2,35		
	SOMMANO mc					303,03	105,25	31'893,91
25 / 22 B.05.029	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in oggetto, strutture sottili di qualsiasi tipo. (Percentuale 18,00 %)							
	A R I P O R T A R E							338'535,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							338'535,40
26 / 25 B.05.031.04	FABBRICATO Piano Seminterrato pilastrini *(par.ug.=24*3,14)	75,36	0,30	0,30	2,95	20,01	18,95	379,19
	SOMMANO mc					20,01		
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... lle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastrini, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;							
	FABBRICATO Piano Seminterrato travi *(lung.=35,2+18,15)	2,00	53,35		0,40	42,68		
		18,00	6,50		0,10	11,70		
		10,00	2,20		0,10	2,20		
		2,00	2,35		0,10	0,47		
		2,00	3,55		0,10	0,71		
		11,00	6,70		0,10	7,37		
		12,00	6,75		0,10	8,10		
		6,00	3,80		0,10	2,28		
	(lung.=1,2+2,75+1,6)		5,55		0,10	0,56		
	(lung.=2,15+0,25)	2,00	2,40		0,25	1,20		
		12,00	6,50	0,75		58,50		
		6,00	2,20	0,75		9,90		
		2,00	3,55	0,60		4,26		
		2,00	2,15	0,30		1,29		
		8,00	6,70	0,75		40,20		
		8,00	6,75	0,75		40,50		
		4,00	3,80	0,75		11,40		
			6,70	0,60		4,02		
	soletta a sbalzo muro *(lung.=0,85+19,05+35,5+0,75)		56,15		0,18	10,11		
			35,50	0,75		26,63		
			19,80	0,85		16,83		
	Piano Terra pilastrini *(par.ug.=24*2)*(lung.=0,55+0,4)	48,00	0,95		3,50	159,60		
	travi	7,00	6,60		0,20	9,24		
		15,00	6,75		0,20	20,25		
	(lung.=3,55+2,5)	2,00	6,05		0,20	2,42		
		16,00	7,00		0,20	22,40		
		4,00	2,15		0,25	2,15		
		4,00	6,60	0,40		10,56		
		8,00	6,75	0,40		21,60		
		6,00	2,40	0,60		8,64		
		2,00	3,55	0,60		4,26		
		2,00	2,15	0,30		1,29		
		8,00	7,00	0,40		22,40		
		2,00	4,00	0,40		3,20		
		4,00	7,05	0,85		23,97		
		4,00	7,10	0,85		24,14		
		2,00	4,15	0,85		7,06		
			7,05	0,60		4,23		
	parapetti *(lung.=4+6,95)	2,00	10,95		1,25	27,38		
	Piano Primo pilastrini *(par.ug.=24*2)*(lung.=0,55+0,4)	48,00	0,95		3,25	148,20		
	travi	7,00	6,60		0,20	9,24		
		15,00	6,75		0,20	20,25		
	(lung.=3,55+2,5)	2,00	6,05		0,20	2,42		
		16,00	7,00		0,20	22,40		
		4,00	2,15		0,25	2,15		
		4,00	6,60	0,40		10,56		
		8,00	6,75	0,40		21,60		
		6,00	2,40	0,60		8,64		
		2,00	3,55	0,60		4,26		
		2,00	2,15	0,30		1,29		
		8,00	7,00	0,40		22,40		
		2,00	4,00	0,40		3,20		
		4,00	7,05	0,80		22,56		
		4,00	7,10	0,80		22,72		
	A R I P O R T A R E					997,59		338'914,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					997,59		338'914,59
		2,00	4,15	0,80		6,64		
			7,05	0,60		4,23		
			6,75	0,80		5,40		
	Copertura							
	parapetti *(lung.=35,95+18,9+1,45)	2,00	56,30		1,50	168,90		
	(lung.=35,65+18,6+1,45)	2,00	55,70		1,35	150,39		
	(lung.=35,95+17,8+1,45)	2,00	55,20	0,55		60,72		
	VANO ASCENSORE							
	setti laterali *(lung.=2,8+2,05)	2,00	4,85		12,70	123,19		
	(lung.=2,5+1,75)	2,00	4,25		12,70	107,95		
	soletta di copertura		2,50	1,75		4,38		
	(lung.=3,2+2,45)	2,00	5,65		0,30	3,39		
	(lung.=3,2+2,05)	2,00	5,25	0,20		2,10		
	CORRIDOIO COPERTO							
	velette copertura *(lung.=33,25+6,15+11,9)		51,30	0,90		46,17		
	SOMMANO mq					1'681,05	22,17	37'268,88
27 / 26 B.05.031.06	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... fregi semplici incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in laboratorio delle casseformi da sagomare; FABBRICATO Piano Seminterrato pilastri *(par.ug.=24*2*3,14)	150,72	0,30		2,95	133,39		
	SOMMANO mq					133,39	31,43	4'192,45
28 / 28 B.05.037.02	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; FABBRICATO travi in elevazione pilastri travetti+rompitratte VANO ASCENSORE setti laterali platea+soletta di copertura CORRIDOIO COPERTO velette copertura				25901,00 18036,00 16347,00 4111,00 685,00 640,00	25'901,00 18'036,00 16'347,00 4'111,00 685,00 640,00		
	SOMMANO kg					65'720,00	1,20	78'864,00
29 / 29 B.16.004.02	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, l ... lasse idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. . in acciaio Fe 430 gr.B. CORRIDOIO COPERTO Incremento del 10% per pezzi speciali (piastre, bulloni, ecc.....) Piano Primo pilastri HEB140 *(par.ug.=1,1*11,00) HEB160 *(par.ug.=1,1*8,00) travi HEA 100 *(par.ug.=1,1*12,00) (par.ug.=1,1*4,00) HEA 120 *(par.ug.=1,1*10,00) (par.ug.=1,1*5,00) (par.ug.=1,1*3,00) HEA 140 *(par.ug.=1,1*6,00) (par.ug.=1,1*4,00)	12,10 8,80 13,20 4,40 11,00 5,50 3,30 6,60 4,40	3,50 3,50 4,00 2,40 4,00 2,30 2,90 4,00 2,90		34,00 43,00 17,00 17,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00	1'439,90 1'324,40 897,60 179,52 880,00 253,00 191,40 660,00 319,00		
	SOMMANO kg					6'144,82	2,73	16'775,36
	A R I P O R T A R E							476'015,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							476'015,28
30 / 30 B.16.023	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappa ... e un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza. Vedi voce n° 29 [kg 6 144.82]					6'144,82		
	SOMMANO kg					6'144,82	0,70	4'301,37
31 / 31 B.06.002.03	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con materiale fornito dall'Amministrazione.	4,00	5,75	5,95	0,70	95,80		
		2,00	5,95	1,45	0,70	12,08		
		4,00	6,00	5,75	0,70	96,60		
		2,00	6,00	1,45	0,70	12,18		
		2,00	5,75	3,05	0,70	24,55		
			3,05	1,45	0,70	3,10		
		4,00	6,75	6,55	0,60	106,11		
		2,00	6,75	2,25	0,60	18,23		
		4,00	6,80	6,55	0,60	106,90		
		2,00	6,80	2,25	0,60	18,36		
		2,00	6,55	3,85	0,60	30,26		
			3,85	2,25	0,60	5,20		
		2,00	6,75	1,05	0,60	8,51		
		2,00	6,80	1,05	0,60	8,57		
			3,85	1,05	0,60	2,43		
			19,80	1,15	0,60	13,66		
	SOMMANO mc					562,54	9,61	5'406,01
32 / 32 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo.	4,00	6,75	6,55	0,10	17,69		
		2,00	6,75	2,25	0,10	3,04		
		4,00	6,80	6,55	0,10	17,82		
		2,00	6,80	2,25	0,10	3,06		
		2,00	6,55	3,85	0,10	5,04		
			3,85	2,25	0,10	0,87		
		2,00	6,75	1,05	0,10	1,42		
		2,00	6,80	1,05	0,10	1,43		
			3,85	1,05	0,10	0,40		
			19,80	1,15	0,10	2,28		
			36,30	19,15	0,15	104,27		
	A detrarre vano ascensore							
			3,20	2,45	0,25	-1,96		
			2,80	2,05	1,25	-7,18		
	Sommano positivi mc					157,32		
	Sommano negativi mc					-9,14		
	SOMMANO mc					148,18	29,32	4'344,64
33 / 33 B.07.001.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... rmatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 250/mq.; I° Impalcato		2,20	1,75		3,85		
			3,55	1,20		4,26		
	A R I P O R T A R E					8,11		490'067,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I						
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE					
	R I P O R T O					8,11		490'067,30					
34 / 34 B.07.001.03	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... rmatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 400/mq.; II° Impalcato	2,00	3,55	1,60		5,68	49,31	5'693,33					
			6,70	2,20		29,48							
			6,75	2,20		14,85							
			2,20	2,05		4,51							
			3,55	1,35		4,79							
		2,00	3,55	1,75		6,21							
			6,75	2,05		27,68							
			6,90	2,05		14,15							
			SOMMANO mq						115,46				
			2,00	2,20	2,15				4,73				
		3,55		1,35		4,79							
		3,55		1,75		6,21							
		6,75		2,05		27,68							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				57,56			49,53	2'850,95			
35 / 35 B.07.002.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq. I° Impalcato III° Impalcato		3,80	2,20		8,36	49,61	836,92					
			4,15	2,05		8,51							
			SOMMANO mq						16,87				
				3,95	2,05				8,10				
				SOMMANO mq					8,10				
		36 / 36 B.07.002.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 400/mq. II° Impalcato		6,70			6,50		130,65	49,84	403,70
						6,70			2,35		15,75		
						6,75			6,50		175,50		
			6,50			3,80				49,40			
			6,75			2,20				14,85			
			III° Impalcato		7,05	6,65				140,65			
					7,05	2,50				17,63			
					7,10	6,65				141,65			
					6,65	4,20				27,93			
					6,65	2,10				13,97			
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	37 / 37 B.07.004.02		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte . per sovraccarico di kg. 250/mq. I° Impalcato		3,00	6,70	6,50		130,65	51,21	40'831,27		
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,15		55,20							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27					
		38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck		6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75	6,50					175,50							
6,50	3,80					49,40							
6,75	2,20					14,85							
III° Impalcato	7,05		6,65			140,65							
	7,05		2,50			17,63							
	7,10		6,65			141,65							
	6,65		4,20			27,93							
	6,65		2,10			13,97							
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck			6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,15		55,20							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27					
		38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck		6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75	6,50					175,50							
6,50	3,80					49,40							
6,75	2,20					14,85							
III° Impalcato	7,05		6,65			140,65							
	7,05		2,50			17,63							
	7,10		6,65			141,65							
	6,65		4,20			27,93							
	6,65		2,10			13,97							
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck			6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,15		55,20							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27					
		38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck		6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75	6,50					175,50							
6,50	3,80					49,40							
6,75	2,20					14,85							
III° Impalcato	7,05		6,65			140,65							
	7,05		2,50			17,63							
	7,10		6,65			141,65							
	6,65		4,20			27,93							
	6,65		2,10			13,97							
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck			6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,15		55,20							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27					
		38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck		6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75	6,50					175,50							
6,50	3,80					49,40							
6,75	2,20					14,85							
III° Impalcato	7,05		6,65			140,65							
	7,05		2,50			17,63							
	7,10		6,65			141,65							
	6,65		4,20			27,93							
	6,65		2,10			13,97							
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck			6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,15		55,20							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27					
		38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck		6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75	6,50					175,50							
6,50	3,80					49,40							
6,75	2,20					14,85							
III° Impalcato	7,05		6,65			140,65							
	7,05		2,50			17,63							
	7,10		6,65			141,65							
	6,65		4,20			27,93							
	6,65		2,10			13,97							
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck			6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,15		55,20							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27					
		38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck		6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75	6,50					175,50							
6,50	3,80					49,40							
6,75	2,20					14,85							
III° Impalcato	7,05		6,65			140,65							
	7,05		2,50			17,63							
	7,10		6,65			141,65							
	6,65		4,20			27,93							
	6,65		2,10			13,97							
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck			6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,15		55,20							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27					
		38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck		6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75	6,50					175,50							
6,50	3,80					49,40							
6,75	2,20					14,85							
III° Impalcato	7,05		6,65			140,65							
	7,05		2,50			17,63							
	7,10		6,65			141,65							
	6,65		4,20			27,93							
	6,65		2,10			13,97							
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck			6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,15		55,20							
		6,90		2,05		14,15							
		SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27					
		38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck		6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75	6,50					175,50							
6,50	3,80					49,40							
6,75	2,20					14,85							
III° Impalcato	7,05		6,65			140,65							
	7,05		2,50			17,63							
	7,10		6,65			141,65							
	6,65		4,20			27,93							
	6,65		2,10			13,97							
2,00	6,65		4,15			55,20							
	6,90		2,05			14,15							
	SOMMANO mq				797,33	51,21	40'831,27						
	38 / 38 B.07.004.03		Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck			6,70	6,50		130,65				
						6,70	2,35		15,75				
6,75		6,50				175,50							
6,50		3,80				49,40							
6,75		2,20				14,85							
III° Impalcato		7,05		6,65		140,65							
		7,05		2,50		17,63							
		7,10		6,65		141,65							
		6,65		4,20		27,93							
		6,65		2,10		13,97							
2,00		6,65		4,1									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O							540'683,47		
39 / 39 B.07.008.01	30, posto in opera fino ad un'altezza u ... armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte . per sovraccarico di kg. 400/mq. II° Impalcato	3,00	7,05	6,65		140,65	51,54	21'465,89		
			7,05	2,50		17,63				
		4,00	7,10	6,65		188,86				
		2,00	6,65	4,15		55,20				
			6,90	2,05		14,15				
	SOMMANO mq					416,49				
	Sovrapprezzo alle voci precedenti per spessori dei solai maggiori di 25 cm., e per ogni cm. di maggiore spessore oltre i 25 cm. Rck 30 N/mmq. I° Impalcato	2,00		3,55	1,20	5,00			21,30	
				3,55	1,60	5,00			28,40	
				6,70	1,20	5,00			80,40	
				6,75	2,20	5,00			74,25	
				3,80	2,20	5,00			41,80	
		II° Impalcato	2,00		3,55	1,35			5,00	23,96
					3,55	1,75			5,00	31,06
					6,75	2,05			5,00	138,38
					6,90	2,05			5,00	70,73
					3,95	2,05			5,00	40,49
		SOMMANO mq					550,77			
40 / 40 EDIL.03		Sovrapprezzo solai in latero-cemento per luci maggiori di 7,00 mt, fino a 50 cm in più di luce. Vedi voce n° 37 [mq 797.33] Vedi voce n° 38 [mq 416.49]					797,33	2,65	3'216,62	
						416,49				
	SOMMANO mq					1'213,82				
41 / 41 EDIL.04	Solaio costituito da lamiera grecata collaborante s=0,7 mm con getto di riempimento per l'altezza della lamiera grecata pari a 55 mm e soletta in cls (Rck 300) spessore 35 mm, con ... mento, compresi impalcature, puntelli, disarmo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CORRIDOIO COPERTO Piano Primo		12,00	2,90		34,80	50,00	4'450,00		
			16,00	2,30		36,80				
			6,00	2,90		17,40				
		SOMMANO mq				89,00				
42 / 42 B.05.038	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Rete diam. 8, 20x20 Vedi voce n° 33 [mq 115.46] Vedi voce n° 34 [mq 57.56] Vedi voce n° 35 [mq 16.87] Vedi voce n° 36 [mq 8.10] Vedi voce n° 37 [mq 797.33] Vedi voce n° 38 [mq 416.49]				4,08	471,08	1,49	8'582,68		
					4,08	234,84				
					4,08	68,83				
					4,08	33,05				
					4,08	3'253,11				
					4,08	1'699,28				
		SOMMANO kg				5'760,19				
43 / 43 EDIL.05	Fornitura e posa in opera di isolatori a scorrimento a doppia superficie curva - marcati CE secondo EN 15129:2009, costituiti da due piastre di scorrimento in acciaio a superficie ... e l'accesso al posto di lavoro ed ogni altro onere ed opera muraria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
	A R I P O R T A R E							578'916,38		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							578'916,38
	SOMMANO cad					24,00		
						24,00	2'700,00	64'800,00
44 / 44 EDIL.06	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione interni-esterni, a pavimento e/o a parete, costituiti da profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio perforate, profil ... ti e tasselli ad espansione , il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piano terra *(lung.=2,65+5) Piano primo *(lung.=1,5+2,35) (lung.=2,65+3,5) Copertura *(lung.=2,65+2,8)		7,65 3,85 6,15 2,00 5,45			7,65 7,70 12,30 2,00 10,90		
	SOMMANO ml					40,55	271,65	11'015,41
45 / 45 B.10.017	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, mediante impiego di manto sintetico, in PVC plastificato ottenuto per spalmatura con inserito un velo di vetr ... di circa cm 5/6, e fissati meccanicamente con profili e tasselli ad espansione sui lembi dei sormonti - spessore mm 1,2. MURO DI SOSTEGNO *(lung.=20,1+42,25)		62,35		4,15	258,75		
	SOMMANO mq					258,75	21,70	5'614,88
46 / 46 B.06.001	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: MURO DI SOSTEGNO *(lung.=20,1+43)		63,10	0,50	4,00	126,20		
	SOMMANO mc					126,20	33,73	4'256,73
47 / 47 L.02.052.05	Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per coestrusione continua delle du ... i giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 125 mm. MURO DI SOSTEGNO *(lung.=20,75+43)		63,75			63,75		
	SOMMANO ml					63,75	10,12	645,15
	Tramezzi e tamponature (Cat 3)							
48 / 48 B.04.018.05	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 12; Piano Terra *(lung.=2,9+3,45) (lung.=8,02+3,13+6*1,87+2,12+5,66+5+2,2+4,18+4,09+2,69+6*2,22+3,53+2*6,23+4,02+0,87+2*0,75+2*3,54) Piano Primo *(lung.=2,03+2,32+1,84+3,28+6,09+1,95+2,32+1,69+2*1,77+4,92+1,95+2,32+1,69+3,48+6,09+4,02+3,12+3,38+3,12+4,14+5,29+6,82+6,75+4,15+2,52+2,87+4,65+2,69+8,4+3*2,65+1,8+1,18+7,22+2,18+2*1,89+1,92+5,5+2,26+2,11+6,76+1,95+1,81+2,2+3,48+6,09+3,47+2,2+2*1,77+2,2+4,02+4,87+3,48+6,09+3,47+4,02+2*2,2+2*1,77+4,87+3,28+6,09+1,84+1,91+2,44)	2,00	6,35 91,09 231,35		3,50 3,50 3,25	44,45 318,82 751,89		
	SOMMANO mq					1'115,16	25,96	28'949,55
	A R I P O R T A R E							694'198,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							694'198,10
49 / 49 B.04.021.03	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... asporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. . cm 25x15x25; Piano Terra *(lung.=0,9+2*0,2) Piano Primo *(lung.=6,79+2,85+3,84+2+6,81) SOMMANO mq	2,00	1,30 2,10 22,29		3,50 3,50 3,25	4,55 14,70 72,44	34,31	3'145,88
50 / 50 B.04.021.06	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... asporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. . cm 25x30x25; Piano Terra SOMMANO mq		6,98		3,30	23,03	45,23	1'041,65
51 / 51 B.04.021.01	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... asporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. . cm 25x10x25; Piano Terra *(lung.=2*6,6+6,98+6,95+2*6,75+6,95+6,98-2,16+3,28+ 3,21) Piano Primo *(lung.=6,6+2,4+6,6+7+2*6,95+4+7) (lung.=2,40+2) (lung.=1,95+11,88) SOMMANO mq	2,00 2,00	58,89 2,40 47,50 4,40 13,83		3,30 3,50 3,05 3,05 3,05	194,34 16,80 289,75 13,42 42,18	25,98	14'457,61
52 / 52 B.04.021.05	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... asporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. . cm 25x25x25; Vedi voce n° 51 [mq 556.49] SOMMANO mq					556,49	41,60	23'149,98
53 / 53 B.11.003.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico autoportante in lana di vetro idrorepellente con rivestimento su una faccia con velo vetro e sull'altra con carta Kraft -alluminio con funzione di freno vapore, marcato CE in conformità alla norma UNI -EN 13162:2003. euroclasse F . spessore cm 4. Vedi voce n° 51 [mq 556.49] A detrarre infissi esterni piano terra piano primo Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq					556,49 -35,94 -71,68 556,49 -107,62 448,87	16,46	7'388,40
54 / 54 B.11.003.02	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico autoportante in lana di vetro idrorepellente con rivestimento su una faccia con velo vetro e sull'altra con carta Kraft -allumin ... di freno vapore, marcato CE in conformità alla norma UNI -EN 13162:2003. euroclasse F . sovrapprezzo per ogni cm in più. Vedi voce n° 53 [mq 448.87]				1,00	448,87		
	A R I P O R T A R E					448,87		743'381,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					448,87		743'381,62
	SOMMANO mq					448,87	1,43	641,88
55 / 55 B.06.010.01	Opere di finitura interne ed esterne (Cat 4)							
	Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a fra ... e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm.							
	Piano Terra							
			2,10	1,12		2,35		
			2,10	2,26		4,75		
			3,28	2,55		8,36		
			5,33	3,54		18,87		
			3,01	1,20		3,61		
			1,87	1,23		2,30		
			1,87	1,19		2,23		
			1,87	1,80		3,37		
			1,87	1,78		3,33		
			1,87	1,20		2,24		
			5,00	4,34		21,70		
			4,06	2,20		8,93		
			2,26	2,22		5,02		
			4,00	2,22		8,88		
			2,05	2,22		4,55		
			1,85	2,22		4,11		
			3,54	2,34		8,28		
			6,23	3,41		21,24		
			4,48	3,15		14,11		
			2,20	0,94		2,07		
			2,00	0,55		1,10		
			3,15	2,40		7,56		
			2,00	0,43		0,86		
			6,23	4,02		25,04		
			7,30	7,21		52,63		
	Piano Primo							
			1,90	2,20		4,18		
			4,94	3,44		16,99		
			1,48	1,15		1,70		
			6,05	1,68		10,16		
			4,94	1,95		9,63		
		2,00	2,20	1,69		7,44		
			4,94	1,95		9,63		
		2,00	6,09	1,68		20,46		
		2,00	4,14	1,95		16,15		
			3,78	3,00		11,34		
			6,82	1,68		11,46		
			6,82	3,63		24,76		
			6,82	3,60		24,55		
			2,96	2,21		6,54		
			3,84	2,71		10,41		
			2,90	2,87		8,32		
			3,84	2,52		9,68		
			6,82	2,69		18,35		
			8,40	2,35		19,74		
			3,20	1,80		5,76		
			2,21	0,40		0,88		
			1,18	1,17		1,38		
			1,37	1,18		1,62		
			1,80	1,80		3,24		
			7,22	1,88		13,57		
			5,25	2,17		11,39		
			2,06	1,89		3,89		
			5,25	2,26		11,87		
			2,15	1,89		4,06		
			2,20	1,83		4,03		
			1,68	1,15		1,93		
			4,94	3,63		17,93		
	A R I P O R T A R E					560,53		744'023,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I					
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE				
	R I P O R T O					560,53		744'023,50				
56 / 56 B.06.010.03	Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a fra ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore. Piano Terra	4,00	2,20	1,69		14,87	8,23	7'193,18				
		4,00	1,68	1,15		7,73						
		4,00	4,94	3,63		71,73						
			2,20	1,91		4,20						
			1,48	1,15		1,70						
			4,94	3,51		17,34						
			16,83	2,40		40,39						
		2,00	3,28	1,17		7,68						
		2,00	3,48	1,17		8,14						
			4,00	3,48		13,92						
			8,76	2,83		24,79						
			3,46	2,65		9,17						
			2,60	1,95		5,07						
			11,87	2,57		30,51						
			15,21	2,55		38,79						
			6,00	2,91		17,46						
		SOMMANO mq							874,02			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'755,49		751'216,68
57 / 57 B.06.013.03	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spiana ... ompreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla espansa in granuli; Copertura (lung.=6,15+11,85) Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq		8,40	2,35	6,00	118,44		
			3,20	1,80	6,00	34,56		
			2,21	0,40	6,00	5,30		
			1,18	1,17	6,00	8,28		
			1,37	1,18	6,00	9,70		
			1,80	1,80	6,00	19,44		
			7,22	1,88	6,00	81,44		
			5,25	2,17	6,00	68,36		
			2,06	1,89	6,00	23,36		
			5,25	2,26	6,00	71,19		
			2,15	1,89	6,00	24,38		
			2,20	1,83	6,00	24,16		
			1,68	1,15	6,00	11,59		
			4,94	3,63	6,00	107,59		
		4,00	2,20	1,69	6,00	89,23		
		4,00	1,68	1,15	6,00	46,37		
		4,00	4,94	3,63	6,00	430,37		
			2,20	1,91	6,00	25,21		
			1,48	1,15	6,00	10,21		
			4,94	3,51	6,00	104,04		
			16,83	2,40	6,00	242,35		
		2,00	3,28	1,17	6,00	46,05		
		2,00	3,48	1,17	6,00	48,86		
			4,00	3,48	6,00	83,52		
			8,76	2,83	6,00	148,74		
			3,46	2,65	6,00	55,01		
			2,60	1,95	6,00	30,42		
			11,87	2,57	6,00	183,04		
			15,21	2,55	6,00	232,71		
			6,00	2,91	6,00	104,76		
	SOMMANO mq					5'244,17	2,66	13'949,49
	(lung.=6,15+11,85)		35,47	18,40		652,65		
			3,80	1,45		5,51		
			2,80	2,05		-5,74		
			33,25	2,60		86,45		
			18,00	0,70		12,60		
	Sommano positivi mq					757,21		
	Sommano negativi mq					-5,74		
	SOMMANO mq					751,47	14,74	11'076,67
	SOMMANO mq					3'757,35		
	SOMMANO mq					3'757,35	3,69	13'864,62
	SOMMANO mq					874,02		
						751,47		
58 / 58 B.06.013.04	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spiana ... gola d'arte: variazioni di prezzo agli art. 01), 02) e 03) per ogni cm in più o in meno di cm 5; (Percentuale 25,00 %) Vedi voce n° 57 [mq 751.47]				5,00	3'757,35		
59 / 59 B.06.010.02	Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a fra ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per la finitura a frattazzo fino. Vedi voce n° 55 [mq 874.02] Vedi voce n° 57 [mq 751.47]							
	A R I P O R T A R E					1'625,49		790'107,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'625,49		790'107,46
	SOMMANO mq					1'625,49	1,58	2'568,27
60 / 60 B.11.023.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale leg ... i vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI -EN 13162:2000:. Spessore cm 3. Piano Terra pilastrì	10,00 3,00 4,00		0,55 0,46 0,15	3,50 3,50	19,25 4,83 0,60		
	travi *(lung.=2*6,6+6,98+6,95+2*6,75+6,95+6,98) Piano Primo pilastrì		54,56		0,20	10,91		
	travi *(lung.=6,6+2,4+6,6+7+6,95+6,95+4+7)	16,00 4,00 2,00		0,55 0,40	3,35 3,35	29,48 5,36 28,50		
	SOMMANO mq					98,93	49,45	4'892,09
61 / 61 B.11.023.02	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale leg ... olipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI -EN 13162:2000:. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. Vedi voce n° 60 [mq 98.93]				3,00	296,79		
	SOMMANO mq					296,79	1,72	510,48
62 / 62 B.14.059.02	Pavimentazione in gomma sintetica con superficie liscia, in tinta unita, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti che formano un manto omogeneo, c ... n contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . piastre spessore 3 mm. Piano Terra		1,87 5,00 3,54 6,23 4,48 2,20 2,00 3,15 2,00 6,23 7,30	1,20 4,34 2,34 3,41 3,15 0,94 0,55 2,40 0,43 4,02 7,21		2,24 21,70 8,28 21,24 14,11 2,07 1,10 7,56 0,86 25,04 52,63		
	Piano Primo		4,94 1,48 6,05 4,94 4,94 2,00 2,00 6,82 6,82 6,82 8,40 3,20 2,21 1,68 4,94 4,00 4,00 1,48 4,94 16,83 2,00	3,44 1,15 1,68 1,95 1,95 1,68 1,95 1,68 3,63 3,60 2,35 1,80 0,40 1,15 3,63 1,15 3,63 1,15 3,51 2,40 1,17		16,99 1,70 10,16 9,63 9,63 20,46 16,15 11,46 24,76 24,55 19,74 5,76 0,88 1,93 17,93 7,73 71,73 1,70 17,34 40,39 7,68		
	A R I P O R T A R E					495,13		798'078,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					262,49		861'825,59
65 / 65 B.14.132	Piano Primo (lung.=5,25+2,26+5,25+2,17+7,22+1,88+6,82+2,71+2,9+2,87+6,82+5,21)	2,00	51,36			102,72	10,35	3'779,92
	SOMMANO ml					365,21		
	Profilo a sezione circolare per la predisposizione della sguscia per ottimizzare il raccordo tra pavimento e rivestimento in gomma per ambienti asettici, posto in opera con idoneo adesivo, compreso tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Piano Terra (lung.=4,34+3,13+1,2+1,87+5,54+5)		21,08			21,08		
	(lung.=3,41+2,69+2,34+3,54+5,68+6,23)		23,89			23,89		
	(lung.=4,02+6,23+11,27+7,21+7,25+0,87)		36,85			36,85		
	(lung.=2+5,66+0,94+2,2+4,09+4,48+1,15+0,55+1,15+2,4+1,15+0,43)		26,20			26,20		
	Piano Primo (lung.=6,09+3,51)	2,00	9,60			19,20		
	(par.ug.=2*3)*(lung.=6,09+3,63)	6,00	9,72			58,32		
	(par.ug.=2*3)*(lung.=6,82+3,63)	6,00	10,45			62,70		
	(lung.=10,59+2,35)	2,00	12,94			25,88		
	(par.ug.=2*5)*(lung.=6,09+3,63)	10,00	9,72			97,20		
	(lung.=6,09+3,5)	2,00	9,59			19,18		
	(lung.=2,4+2*16,83+8*1,17+2*3,48+2*1,17+0,43+2*8,76+4*0,43+2*0,4+2*2,65+3,46+0,63+2,24+11,87+15,2+6+11,88+20,8)		152,57			152,57		
	SOMMANO ml					544,77	4,57	2'489,60
66 / 66 B.14.131.02	Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 100 mm. Vedi voce n° 65 [ml 544.77]					544,77		
	SOMMANO ml					544,77	11,86	6'460,97
67 / 67 B.14.131.03	Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: angolari.							
	Piano Terra					70,00		
	Piano Primo					165,00		
	SOMMANO cad					235,00	11,54	2'711,90
68 / 68 B.14.126.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... a finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm.							
	Piano Terra (lung.=1,87+1,23)	2,00	3,10		2,40	14,88		
	(lung.=1,87+1,19)	2,00	3,06		2,40	14,69		
	(lung.=1,87+1,8)	2,00	3,67		2,40	17,62		
	(lung.=1,87+1,78)	2,00	3,65		2,40	17,52		
	(lung.=2,26+2,22)	2,00	4,48		2,40	21,50		
	(lung.=2,05+2,22)	2,00	4,27		2,40	20,50		
	(lung.=1,85+2,22)	2,00	4,07		2,40	19,54		
	A detrarre porte	8,00		0,80	2,20	-14,08		
	Piano Primo (lung.=2,2+1,91)	2,00	4,11		2,40	19,73		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=2,2+1,69)	4,00	3,89		2,40	37,34		
	(lung.=3,78+3)	2,00	6,78		2,40	32,54		
	(lung.=1,18+1,17)	2,00	2,35		2,40	11,28		
	(lung.=1,18+1,37)	2,00	2,55		2,40	12,24		
	A R I P O R T A R E					225,30		877'267,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					225,30		877'267,98
	(lung.=1,8+1,8)	2,00	3,60		2,40	17,28		
	(lung.=1,89+2,06)	2,00	3,95		2,40	18,96		
	(lung.=1,89+2,15)	2,00	4,04		2,40	19,39		
	(lung.=2,2+1,83)	2,00	4,03		2,40	19,34		
	(par.ug.=2*4)*(lung.=2,2+1,69)	8,00	3,89		2,40	74,69		
	(lung.=2,2+1,84)	2,00	4,04		2,40	19,39		
	A detrarre porte							
		12,00		0,80	2,20	-21,12		
		3,00		0,70	2,20	-4,62		
				0,90	2,20	-1,98		
	Sommano positivi mq					408,43		
	Sommano negativi mq					-41,80		
	SOMMANO mq					366,63	48,81	17'895,21
69 / 69 B.10.005.02	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di polipropilene, in rotoli di larghezza m ... ella posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 300 gr/mq. Copertura Strato di scorrimento e separatore Vedi voce n° 57 [mq 751.47] Strato di protezione Vedi voce n° 57 [mq 751.47]					751,47		
						751,47		
	SOMMANO mq					1'502,94	4,72	7'093,88
70 / 70 B.10.003.02	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. Copertura Vedi voce n° 57 [mq 751.47]					751,47		
	SOMMANO mq					751,47	32,98	24'783,48
71 / 71 B.12.001	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, in ragione 0,200 , 0,400 kg/mq. Copertura							
			35,47	18,40		652,65		
			3,80	1,45		5,51		
			2,80	2,05		-5,74		
	Sommano positivi mq					658,16		
	Sommano negativi mq					-5,74		
	SOMMANO mq					652,42	1,94	1'265,69
72 / 72 B.12.002.01	Isolamento termoacustico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, da applicare con spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione di 1,2 kg/mq di pannelli rigidi in lan ... ia da uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire. Spessore del pannello cm 3. Copertura Vedi voce n° 71 [mq 652.42]					652,42		
	SOMMANO mq					652,42	21,76	14'196,66
73 / 73 B.12.002.02	Isolamento termoacustico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, da applicare con spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione							
	A R I P O R T A R E							942'502,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							942'502,90
	di 1,2 kg/mq di pannelli rigidi in lan ... ato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. Copertura Vedi voce n° 72 [mq 652.42]					7,00	4'566,94	
	SOMMANO mq						4'566,94	3,23
74 / 74 EDIL.08	Fornitura e posa in opera di pavimenti galleggianti costituiti da quadrotti prefabbricati in cls dello spessore di cm 4, armati con rete metallica, con la superficie a vista ricope ... i la funzione di compensare eventuali dislivelli tra gli elementi della pavimentazione. Quadrotti dimensioni cm 40 x 40. Copertura Vedi voce n° 72 [mq 652.42]						652,42	
	SOMMANO mq						652,42	15,50
75 / 75 B.09.042.05	Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato di spessore minino mm 0,50 ed interno in cartonfeltro bituminato atto ... nferiore a 40 kg/mc , con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite: . spessore pannello 80 mm. Copertura Corridoio coperto		11,85 15,20 6,15	3,35 2,65 3,35			39,70 40,28 20,60	
	SOMMANO mq						100,58	38,96
76 / 76 B.06.013.03	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spiana ... ompreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla espansa in granuli; Copertura vano ascensore		3,20	2,45			7,84	
	SOMMANO mq						7,84	14,74
77 / 77 B.06.013.04	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spiana ... gola d'arte: variazioni di prezzo agli art. 01), 02) e 03) per ogni cm in più o in meno di cm 5; (Percentuale 25,00 %) Vedi voce n° 76 [mq 7.84]					5,00	39,20	
	SOMMANO mq						39,20	3,69
78 / 78 B.10.003.02	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. Copertura vano ascensore		3,20	2,45			7,84	
	SOMMANO mq						7,84	32,98
79 / 79 B.10.003.08	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... e di ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente praticabile e a vista.							
	A R I P O R T A R E							971'804,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							971'804,00
80 / 80 B.13.018	Vedi voce n° 78 [mq 7.84]					7,84		
	SOMMANO mq					7,84	3,12	24,46
	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità ... spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. . ESTERNO Piano terra							
			17,80		3,80	67,64		
			17,80		0,06	1,07		
		6,00	0,10		3,50	2,10		
	(H/peso=0,15+0,06)		34,85		0,21	7,32		
	(lung.=0,3+4*0,55)		2,50		3,65	9,13		
			7,37		3,65	26,90		
	(lung.=5*0,55+7*0,3)		4,85		3,50	16,98		
			7,37		3,50	25,80		
			0,25		3,50	0,88		
	(H/peso=0,15+0,06)		17,80		0,21	3,74		
	(lung.=7*0,55+4*0,4)		5,45		3,50	19,08		
	(lung.=0,55+0,3)	2,00	0,85		3,30	5,61		
	(H/peso=0,15+0,06)		34,85		0,21	7,32		
	(lung.=11*0,4+8*0,55)		8,80		3,50	30,80		
	(lung.=0,4+0,55)	8,00	0,95		3,50	26,60		
	(lung.=3+3,65)	2,00	6,65		3,50	46,55		
		2,00	0,30		3,50	2,10		
		2,00	2,00		0,30	1,20		
	(par.ug.=2*10)	20,00	6,60		0,20	26,40		
		4,00	6,98		0,20	5,58		
		4,00	6,95		0,20	5,56		
		2,00	4,00		0,20	1,60		
	(lung.=6,98+6,95)	2,00	13,93		3,50	97,51		
	Piano Primo							
	(lung.=2*17,92+34,97+32,15+1,95)		104,91		3,50	367,19		
	(lung.=2,24+11,87)		14,11		3,50	49,39		
	Copertura							
	(lung.=18,9+35,95+1,45)*(H/peso=1,5+0,49)	2,00	56,30		1,99	224,07		
			11,87		0,50	5,94		
	(lung.=20,7+11,88+0,5+6)		39,08		0,50	19,54		
	(lung.=2,8+2,05)	2,00	4,85		1,50	14,55		
	(lung.=0,5+1)	2,00	1,50		1,50	4,50		
	(lung.=3,2+2,45)	2,00	5,65		0,30	3,39		
	(lung.=3,2+2,05)	2,00	5,25	0,20		2,10		
	SOMMANO mq					1'128,14	12,22	13'785,87
81 / 81 B.13.026	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la ... reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . Vedi voce n° 80 [mq 1 128.14]					1'128,14		
	SOMMANO mq					1'128,14	6,31	7'118,56
82 / 82 B.21.013.02	Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compres ... isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare. Vedi voce n° 80 [mq 1 128.14]					1'128,14		
	SOMMANO mq					1'128,14	6,67	7'524,69
	A R I P O R T A R E							1'000'257,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'000'257,58
83 / 83 B.13.008.03	Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e gu ... i per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia. Piano Primo Vedi voce n° 51 [mq 556.49] Vedi voce n° 60 [mq 98.93] Vedi voce n° 68 [mq 366.63]					556,49 98,93 366,63		
	SOMMANO mq					1'022,05	11,92	12'182,84
84 / 84 B.13.009.04	Intonaco rustico su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per s ... i per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia. Piano Primo							
			1,90	2,20		4,18		
			4,94	3,44		16,99		
			1,48	1,15		1,70		
			6,05	1,68		10,16		
			4,94	1,95		9,63		
		2,00	2,20	1,69		7,44		
			4,94	1,95		9,63		
		2,00	6,09	1,68		20,46		
		2,00	4,14	1,95		16,15		
			3,78	3,00		11,34		
			6,82	1,68		11,46		
			6,82	3,63		24,76		
			6,82	3,60		24,55		
			2,96	2,21		6,54		
			3,84	2,71		10,41		
			2,90	2,87		8,32		
			3,84	2,52		9,68		
			6,82	2,69		18,35		
			8,40	2,35		19,74		
			3,20	1,80		5,76		
			2,21	0,40		0,88		
			1,18	1,17		1,38		
			1,37	1,18		1,62		
			1,80	1,80		3,24		
			7,22	1,88		13,57		
			5,25	2,17		11,39		
			2,06	1,89		3,89		
			5,25	2,26		11,87		
			2,15	1,89		4,06		
			2,20	1,83		4,03		
			1,68	1,15		1,93		
			4,94	3,63		17,93		
		4,00	2,20	1,69		14,87		
		4,00	1,68	1,15		7,73		
		4,00	4,94	3,63		71,73		
			2,20	1,91		4,20		
			1,48	1,15		1,70		
			4,94	3,51		17,34		
			16,83	2,40		40,39		
		2,00	3,28	1,17		7,68		
		2,00	3,48	1,17		8,14		
			4,00	3,48		13,92		
			8,76	2,83		24,79		
			3,46	2,65		9,17		
			2,60	1,95		5,07		
			11,87	2,57		30,51		
			15,21	2,55		38,79		
			6,00	2,91		17,46		
	SOMMANO mq					636,53	12,91	8'217,60
	A R I P O R T A R E							1'020'658,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'020'658,02
85 / 85 B.13.020	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base cemento , calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e additivi marcato CE in conformità alla norm ... spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. . INTERNO Piano Terra (lung.=2*1,15+3*2,1+2*2,26+2,76+3,28+2,55+8,02+3,01+1,2+2,32+3,54+2*4,06+2*2,2+2*4,00+2*2,22) (lung.=4,34+3,13+1,2+1,87+5,54+5) (lung.=3,41+2,69+2,34+3,54+5,68+6,23) (lung.=4,02+6,23+11,27+7,21+7,25+0,87) (lung.=2+5,66+0,94+2,2+4,09+4,48+1,15+0,55+1,15+2,4+1,15+0,43) (lung.=1,87+1,23) (lung.=1,87+1,19) (lung.=1,87+1,8) (lung.=1,87+1,78) (lung.=2,26+2,22) (lung.=2,05+2,22) (lung.=1,85+2,22) Piano Primo (lung.=5,25+2,26+5,25+2,17+7,22+1,88+6,82+2,71+2,9+2,87+6,82+5,21) (lung.=6,09+3,51) (par.ug.=2*3)*(lung.=6,09+3,63) (par.ug.=2*3)*(lung.=6,82+3,63) (lung.=10,59+2,35) (par.ug.=2*5)*(lung.=6,09+3,63) (lung.=6,09+3,5) (lung.=2,4+2*16,83+8*1,17+2*3,48+2*1,17+0,43+2*8,76+4*0,43+2*0,4+2*2,65+3,46+0,63+2,24+11,87+15,2+6+11,88+20,8) (lung.=2,25+11,87) (lung.=2,2+1,91) (par.ug.=2*2)*(lung.=2,2+1,69) (lung.=3,78+3) (lung.=1,18+1,17) (lung.=1,18+1,37) (lung.=1,8+1,8) (lung.=1,89+2,06) (lung.=1,89+2,15) (lung.=2,2+1,83) (par.ug.=2*4)*(lung.=2,2+1,69) (lung.=2,2+1,84)							
			64,76		3,30	213,71		
			21,08		3,30	69,56		
			23,89		3,30	78,84		
			36,85		3,30	121,61		
			26,20		3,30	86,46		
		2,00	3,10		0,90	5,58		
		2,00	3,06		0,90	5,51		
		2,00	3,67		0,90	6,61		
		2,00	3,65		0,90	6,57		
		2,00	4,48		0,90	8,06		
		2,00	4,27		0,90	7,69		
		2,00	4,07		0,90	7,33		
		2,00	51,36		3,25	333,84		
		2,00	9,60		3,25	62,40		
		6,00	9,72		3,25	189,54		
		6,00	10,45		3,25	203,78		
		2,00	12,94		3,25	84,11		
		2,00	0,85		3,25	5,53		
		10,00	9,72		3,25	315,90		
		2,00	9,59		3,25	62,34		
			152,57		3,25	495,85		
			14,12		3,25	45,89		
		2,00	4,11		0,85	6,99		
		4,00	3,89		0,85	13,23		
		2,00	6,78		0,85	11,53		
		2,00	2,35		0,85	4,00		
		2,00	2,55		0,85	4,34		
		2,00	3,60		0,85	6,12		
		2,00	3,95		0,85	6,72		
		2,00	4,04		0,85	6,87		
		2,00	4,03		0,85	6,85		
		8,00	3,89		0,85	26,45		
		2,00	4,04		0,85	6,87		
	SOMMANO mq					2'516,68	8,93	22'473,95
86 / 86 B.13.026	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la ... reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . Vedi voce n° 85 [mq 2 516.68]					2'516,68		
	SOMMANO mq					2'516,68	6,31	15'880,25
87 / 87 EDIL.09	Sovrapprezzo intonaco premiscelato sottofondo per fornitura e posa in opera di intonaco protettivo antincendio REI 90 per protezione di parete in mattoni forati, spessore 2 cm, com ... entranti sporgenti, orizzontali e verticali, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piano Primo (lung.=2,69+2,65+1,18+1,8+7,22) (lung.=2,4+2,28+8,4+0,85+1,8)		15,54		3,25	50,51		
			15,73		3,25	51,12		
	SOMMANO mq					101,63	7,00	711,41
	A R I P O R T A R E							1'059'723,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'075'065,32
91 / 91 EDIL.16	HEB 140	11,00	0,81		3,50	31,19		
	HEB 160	8,00	0,92		3,50	25,76		
	travi-3 lati							
	HEA 100	8,00	0,46	3,95		14,54		
		4,00	0,46	2,35		4,32		
	HEA 120	6,00	0,56	3,70		12,43		
		5,00	0,56	2,15		6,02		
		3,00	0,56	2,75		4,62		
	HEA 140	4,00	0,65	2,65		6,89		
	travi-2 lati							
	HEA 100	4,00	0,28	3,95		4,42		
	HEA 120	4,00	0,34	3,95		5,37		
		4,00	0,34	2,35		3,20		
	HEA 140	6,00	0,40	3,70		8,88		
	SOMMANO mq					127,64	7,70	982,83
	Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90, posti all'interno di fabbricati, med ... e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.							
	Piano Primo							
	corridoio coperto							
	pilastrini-3 lati							
	HEB 140	11,00	0,67	3,50	2,56	66,04		
	HEB 160	8,00	0,76	3,50	2,23	47,45		
	travi-3 lati							
	HEA 100	8,00	0,46	3,95	3,36	48,84		
		4,00	0,46	2,35	3,36	14,53		
	HEA 120	6,00	0,56	3,70	3,36	41,77		
		5,00	0,56	2,15	3,36	20,23		
		3,00	0,56	2,75	3,36	15,52		
	HEA 140	4,00	0,65	2,65	3,13	21,57		
	travi-2 lati							
	HEA 100	4,00	0,28	3,95	1,68	7,43		
	HEA 120	4,00	0,34	3,95	1,68	9,02		
		4,00	0,34	2,35	1,68	5,37		
	HEA 140	6,00	0,40	3,70	1,57	13,94		
	SOMMANO kg					311,71	20,95	6'530,32
92 / 92 B.21.047.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da compensare a parte: effetto lucido.							
	Piano Primo							
	corridoio coperto							
	pilastrini-4 lati							
	HEB 140	11,00	0,81		3,50	31,19		
	HEB 160	8,00	0,92		3,50	25,76		
	travi-3 lati							
	HEA 100	8,00	0,46	3,95		14,54		
		4,00	0,46	2,35		4,32		
	HEA 120	6,00	0,56	3,70		12,43		
		5,00	0,56	2,15		6,02		
		3,00	0,56	2,75		4,62		
	HEA 140	4,00	0,65	2,65		6,89		
	travi-2 lati							
	HEA 100	4,00	0,28	3,95		4,42		
	HEA 120	4,00	0,34	3,95		5,37		
		4,00	0,34	2,35		3,20		
	HEA 140	6,00	0,40	3,70		8,88		
	SOMMANO mq					127,64	8,02	1'023,67
93 / 93	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare							
	A R I P O R T A R E							1'083'602,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'083'602,14
B.08.001.01	con pannelli in fibre minerali agglomerate con leganti speciali, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 1 ... scelta ; dimensioni cm 60x60 e spessore di mm 15, Reazione al fuoco : euroclasse A2-s1,d0 : con bordi squadrate a vista. Piano Primo							
			1,90	2,20		4,18		
			4,94	3,44		16,99		
			1,48	1,15		1,70		
			6,05	1,68		10,16		
			4,94	1,95		9,63		
		2,00	2,20	1,69		7,44		
			4,94	1,95		9,63		
		2,00	6,09	1,68		20,46		
		2,00	4,14	1,95		16,15		
			3,78	3,00		11,34		
			6,82	1,68		11,46		
			6,82	3,63		24,76		
			6,82	3,60		24,55		
			2,96	2,21		6,54		
			3,84	2,71		10,41		
			2,90	2,87		8,32		
			3,84	2,52		9,68		
			6,82	2,69		18,35		
			1,18	1,17		1,38		
			1,37	1,18		1,62		
			1,80	1,80		3,24		
			7,22	1,88		13,57		
			5,25	2,17		11,39		
			2,06	1,89		3,89		
			5,25	2,26		11,87		
			2,15	1,89		4,06		
			2,20	1,83		4,03		
			1,68	1,15		1,93		
		4,00	4,94	3,63		17,93		
		4,00	2,20	1,69		14,87		
		4,00	1,68	1,15		7,73		
		4,00	4,94	3,63		71,73		
			2,20	1,91		4,20		
			1,48	1,15		1,70		
			4,94	3,51		17,34		
	SOMMANO mq					414,23	40,96	16'966,86
94 / 94	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in gesso alleggerito con fibra di vetro, con superficie liscia, marcati Ce in conformità alla no ... dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco: euroclasse A1: su struttura a vista o seminasosta da 24 mm. Piano Primo							
B.08.002.01			8,40	2,35		19,74		
			3,20	1,80		5,76		
			2,21	0,40		0,88		
			16,83	2,40		40,39		
		2,00	3,28	1,17		7,68		
		2,00	3,48	1,17		8,14		
			4,00	3,48		13,92		
			8,76	2,83		24,79		
			3,46	2,65		9,17		
			2,60	1,95		5,07		
			11,87	2,57		30,51		
			15,21	2,55		38,79		
			6,00	2,91		17,46		
	SOMMANO mq					222,30	41,01	9'116,52
95 / 95	Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per fornitura e posa di profil perimetrali: a forma di "L"; finitura bianco standard. Piano Primo							
B.08.004.01								
	A R I P O R T A R E							1'109'685,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'109'685,52
	(lung.=5,25+2,26+5,25+2,17+7,22+1,88+6,82+2,71+2,9+2,87+6,82+5,21)	2,00	51,36			102,72		
	(lung.=6,09+3,51)	2,00	9,60			19,20		
	(par.ug.=2*3)*(lung.=6,09+3,63)	6,00	9,72			58,32		
	(par.ug.=2*3)*(lung.=6,82+3,63)	6,00	10,45			62,70		
	(lung.=10,59+2,35)	2,00	12,94			25,88		
		2,00	0,85			1,70		
	(par.ug.=2*5)*(lung.=6,09+3,63)	10,00	9,72			97,20		
	(lung.=6,09+3,5)	2,00	9,59			19,18		
	(lung.=2,4+2*16,83+8*1,17+2*3,48+2*1,17+0,43+2*8,76+4*0,43+2*0,4+2*2,65+3,46+0,63+2,24+11,87+15,2+6+11,88+20,8)		152,57			152,57		
	(lung.=2,25+11,87)		14,12			14,12		
	(lung.=2,2+1,91)	2,00	4,11			8,22		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=2,2+1,69)	4,00	3,89			15,56		
	(lung.=3,78+3)	2,00	6,78			13,56		
	(lung.=1,18+1,17)	2,00	2,35			4,70		
	(lung.=1,18+1,37)	2,00	2,55			5,10		
	(lung.=1,8+1,8)	2,00	3,60			7,20		
	(lung.=1,89+2,06)	2,00	3,95			7,90		
	(lung.=1,89+2,15)	2,00	4,04			8,08		
	(lung.=2,2+1,83)	2,00	4,03			8,06		
	(par.ug.=2*4)*(lung.=2,2+1,69)	8,00	3,89			31,12		
	(lung.=2,2+1,84)	2,00	4,04			8,08		
	SOMMANO ml					671,17	3,49	2'342,38
96 / 96 B.17.002.08	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.							
	canali di gronda *(lung.=11,88+2*0,7+15,2+6,14+2,45)		37,07			37,07		
	converse-scossaline *(lung.=18,72+35,76+1,45)	2,00	55,93			111,86		
	(lung.=33,25+2*3,3+11,88+2*0,7+15,2+6+2*(2,65+2,8)+2*3,2+2,45)		94,08			94,08		
	SOMMANO ml					243,01	18,56	4'510,27
97 / 97 B.17.003.08	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.							
	per giunti verticali ed in copertura		25,00			25,00		
	SOMMANO ml					25,00	28,86	721,50
98 / 98 B.17.006.04	Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.							
	diametro 100 mm *(lung.=8*10,35+3*10,35+2)	1,05	115,85			121,64		
	SOMMANO ml					121,64	11,48	1'396,43
99 / 99 B.17.020.01	Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200 mm conico nella parte inferiore e cilindrico nella sommità a flangia quadrata intaccata posto in opera su foro già predisposto. diametro 60 - 80 - 100 mm.							
	(par.ug.=8+3)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00	12,93	142,23
100 / 100 B.17.021	Parafoglia universale a ragno in polipropilene.							
	Vedi voce n° 99 [cad 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	3,64	40,04
	A R I P O R T A R E							1'118'838,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'118'838,37
101 / 101 B.18.058.01	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra- luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: per superfici fino a mq 2.5. Piano Terra	2,00 4,00 3,00		0,85 0,95 1,05	2,18 2,18 2,18	3,71 8,28 6,87		
	Piano Primo	12,00 3,00		0,85 1,05	2,18 2,18	1,85 6,87		
	SOMMANO mq					52,43	219,75	11'521,49
102 / 102 B.18.058.02	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra- luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... redispinto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: per superfici da mq 2.5 fino a 5. Piano Terra	4,00 13,00		1,35 1,35	2,18 2,18	11,77 38,26		
	Piano Primo							
	SOMMANO mq					50,03	214,94	10'753,45
103 / 103 EDIL.11	Tamburatura di porte in alluminio anodizzato con doppio laminato plastico ad una faccia ed interposto materiale isolante. Vedi voce n° 101 [mq 52.43] Vedi voce n° 102 [mq 50.03]					52,43 50,03		
	SOMMANO mq					102,46	63,25	6'480,60
104 / 104 B.18.119.07	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro. 1.000 x 2.150 mm. Piano Primo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	409,00	1'227,00
105 / 105 B.18.120.05	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 800 x 2.150 mm. Piano Primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	434,32	434,32
106 / 106 B.18.120.07	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... o le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 1.000 x 2.150 mm. Piano Primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	484,67	484,67
107 / 107 B.18.121.13	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro							
	A R I P O R T A R E							1'149'739,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'149'739,90
108 / 108 B.18.122.13	muro: 1.500 x 2.150 mm. Piano Primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	686,29	1'372,58
	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... o le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm. Piano Terra Piano Primo					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	786,23	2'358,69
	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... o le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm. Piano Terra Piano Primo					3,00 1,00		
109 / 109 B.18.122.16	SOMMANO cad					4,00	880,53	3'522,12
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato ... scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5. Piano Terra	7,00 2,00		0,60 1,50	1,40 1,40	5,88 4,20		
	Piano Primo	2,00 3,00		1,50 0,60	1,40 1,40	4,20 2,52		
	SOMMANO mq					16,80	245,76	4'128,77
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato ... co, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5. Piano Terra					3,08 7,70 9,80		
111 / 111 B.18.063.02	Piano Primo	2,00 16,00		2,20 2,20	1,40 1,40	49,28		
	SOMMANO mq					69,86	244,17	17'057,72
	Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo float incolore separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo 6.12.6 - 6.15.6. In ragione 85% degli infissi Vedi voce n° 110 [mq 16.80] Vedi voce n° 111 [mq 69.86]	0,85 0,85				14,28 59,38		
	SOMMANO mq					73,66	36,82	2'712,16
	Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/mq), e pannellature ... o interposto a bassa conducibilità termica e guarnizioni in EPDM, esclusi ponteggi. Modulo cm. 150 x 320. facciata base. Piano Primo							
	A R I P O R T A R E							1'180'891,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'180'891,94
	corridoio coperto (lung.=6+12,5)		20,70 18,50		3,35 2,20	69,35 40,70		
	SOMMANO mq					110,05	211,18	23'240,36
114 / 114 B.19.021.01	Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle base: anodizzazione elettrocolore. (Percentuale 3,00 %) Vedi voce n° 113 [mq 110.05]					110,05		
	SOMMANO mq					110,05	6,34	697,72
115 / 115 B.20.033	Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 112 [mq 73.66]					73,66		
	SOMMANO mq					73,66	27,25	2'007,24
116 / 116 B.20.046	Smerigliatura da eseguire su lastra piana. Piano Terra *(par.ug.=0,85*7) (par.ug.=0,85*2) (par.ug.=0,85*2) (par.ug.=0,85*2) Piano Primo (par.ug.=0,85*6) (par.ug.=0,85*3)	5,95 1,70 0,85 1,70 1,70		0,60 1,50 2,20 2,20 2,80	1,40 1,40 1,40 1,75 1,75	5,00 3,57 2,62 6,55 8,33		
	SOMMANO mq					45,71	37,95	1'734,69
117 / 117 EDIL.13	Sovrapprezzo vetrata termoisolante 6.12.6 e strat 33.1-12 strat 33.1 per sostituzione lastra interna con lastra da 6 mm basso emissiva. Vedi voce n° 112 [mq 73.66] Vedi voce n° 113 [mq 110.05]					73,66 110,05		
	SOMMANO mq					183,71	10,10	1'855,47
118 / 118 EDIL.14	Sovrapprezzo voce B.19.010.01 per sostituzione vetrata termoisolante 6.12.5 con vetrata tipo strat 33.1-12 strat 33.1. Vedi voce n° 113 [mq 110.05]					110,05		
	SOMMANO mq					110,05	10,25	1'128,01
119 / 119 B.18.131.03	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. Piano Terra Piano Primo					12,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	170,83	3'587,43
120 / 120 EDIL.12	Fornitura e posa in opera di chiudi porta aereo idraulico, compreso le eventuali opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Piano Terra Piano Primo					2,00 9,00		
	SOMMANO cad					11,00	100,90	1'109,90
121 / 121	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su							
	A R I P O R T A R E							1'216'252,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'216'252,76
B.18.123.01	porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestatura. 300 x 400 mm REI 60. Piano Primo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	217,61	870,44
122 / 122 B.18.123.02	Sovrapprezzo per finestatura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestatura. 300 x 400 mm REI 120. Piano Terra Piano Primo					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	348,18	1'392,72
123 / 123 D3.11.022.01	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N; Piano Terra Piano Primo					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	88,36	265,08
124 / 124 D3.11.022.03	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, cont ... in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; Vedi voce n° 123 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,49	319,47
125 / 125 B.15.004.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... ncastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 . Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto . Piano Terra		2,10	1,12		2,35		
			1,80	0,15		0,27		
		7,00	0,60	0,46		1,93		
		2,00	1,50	0,46		1,38		
		3,00	2,20	0,46		3,04		
		2,00	2,80	0,46		2,58		
	Piano Primo	16,00	2,20	0,46		16,19		
		2,00	1,50	0,46		1,38		
		3,00	0,60	0,46		0,83		
		2,00	1,40	0,44		1,23		
	(lung.=1+2*2,15)		5,30	0,16		0,85		
			6,40	0,46		2,94		
			6,00	0,17		1,02		
			12,50	0,17		2,13		
	(lung.=1,35+2,3)	2,00	3,65	0,15		1,10		
	Copertura *(lung.=18,9+35,94+1,45)	2,00	56,29	0,25		28,15		
	SOMMANO mq					67,37	89,85	6'053,19
126 / 126 B.15.006.01	Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc. in pietre, travertini e marmi in genere. Piano Terra	7,00	0,60			4,20		
		2,00	1,50			3,00		
		3,00	2,20			6,60		
		2,00	2,80			5,60		
	Piano Primo	16,00	2,20			35,20		
		2,00	1,50			3,00		
		3,00	0,60			1,80		
	A R I P O R T A R E					59,40		1'225'153,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,40		1'225'153,66
	(lung.=1+2*2,15)	2,00	1,40			2,80		
			5,30			5,30		
			6,40			6,40		
			6,00			6,00		
			12,50			12,50		
	Copertura *(par.ug.=2*2)*(lung.=18,9+35,94+1,45)	4,00	56,29			225,16		
	SOMMANO ml					317,56	3,17	1'006,67
127 / 127 B.18.089.02	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e ciellino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munit ... quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino. In legno douglas o mogano. Piano Terra Piano Primo	3,00 2,00 7,00		2,20 2,80 2,20	0,30 0,30 0,30	1,98 1,68 4,62		
	SOMMANO mq					8,28	227,43	1'883,12
128 / 128 B.18.076.05	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o p ... nghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. in pvc pesante non inferiore a kg 4,5 mq. Piano Terra Piano Primo	2,00 2,00 7,00		2,20 2,20 2,80 2,20	1,55 1,90 1,90 1,55	3,41 8,36 10,64 23,87		
	SOMMANO mq					46,28	51,54	2'385,27
129 / 129 B.18.078	Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura , completo. Per persiane avvolgibili. Piano Terra Piano Primo					5,00 7,00		
	SOMMANO cad					12,00	52,62	631,44
130 / 130 B.16.017.01	Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B360 zincato a caldo a norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio ... nti di supporto anche zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato carrabile industriale.	6,00	4,00	0,60	50,00	720,00		
	SOMMANO kg					720,00	2,93	2'109,60
131 / 131 B.16.005.03	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... si altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie . ringhiere in profilati normali e a linee dritte. Piano Terra *(larg.=2,21+1,2+6,2)	25,00		9,61	1,10	264,28		
	SOMMANO kg					264,28	4,58	1'210,40
132 / 132 B.21.036.01	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti. Piano Terra *(larg.=2,21+1,2+6,2)			9,61	1,10	10,57		
	SOMMANO mq					10,57	1,94	20,51
	A R I P O R T A R E							1'234'400,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'234'400,67
133 / 133 B.21.043.01	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... ura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con antiruggine gliceroftalica. Vedi voce n° 132 [mq 10.57]					10,57		
	SOMMANO mq					10,57	8,15	86,15
134 / 134 B.21.047.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da compensare a parte: effetto lucido. Vedi voce n° 132 [mq 10.57]					10,57		
	SOMMANO mq					10,57	8,02	84,77
135 / 135 D2.05.007.02	Fornitura e posa in opera di Griglie di espulsione in acciaio zincato unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali, completa di rete antivoltatile. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600x400. Copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	91,78	91,78
136 / 136 B.22.017.02	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: diametro 200 mm. Copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,35	133,35
	A R I P O R T A R E							1'234'796,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'234'796,72
	IMPIANTI (SpCat 2) Impianto elettrico (Cat 6)							
137 / 146 D3.07.001	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero. (par.ug.=10+40)	50,00				50,00		
	SOMMANO cad					50,00	43,08	2'154,00
138 / 147 D3.07.002	Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mm ... l tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. (par.ug.=12+48)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	54,81	3'288,60
139 / 148 D3.07.003	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un con ... viatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	70,37	1'407,40
140 / 149 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto. Vedi voce n° 146 [cad 50.00] Vedi voce n° 147 [cad 60.00]					50,00 60,00		
	SOMMANO cad					110,00	11,41	1'255,10
141 / 150 D3.07.016.02	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto. Vedi voce n° 148 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	17,09	341,80
142 / 151 D3.08.002	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	44,75	447,50
143 / 152 D3.08.014	Punto presa in esecuzione IP44 2P 10 A Punto presa in esecuzione IP44 da incasso 2P+T 10A cosmuito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due co ... re compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.							
	A R I P O R T A R E							1'243'691,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'243'691,12
						25,00		
	SOMMANO cad					25,00	49,10	1'227,50
144 / 153 D3.08.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sez ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. (par.ug.=20+95)	115,00				115,00		
	SOMMANO cad					115,00	53,69	6'174,35
145 / 154 D3.08.015	Punto presa di corrente IP 44 2P 16A Punto presa di corrente 2P+T 16 in esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due co ... re compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. (par.ug.=6+25)	31,00				31,00		
	SOMMANO cad					31,00	52,94	1'641,14
146 / 155 D3.08.020	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. (par.ug.=6+120)	126,00				126,00		
	SOMMANO cad					126,00	63,00	7'938,00
147 / 156 D3.08.016	Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di deriva ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Vedi voce n° 151 [cad 10.00] Vedi voce n° 152 [cad 25.00] Vedi voce n° 153 [cad 115.00] Vedi voce n° 154 [cad 31.00] Vedi voce n° 155 [cad 126.00]					10,00 25,00 115,00 31,00 126,00		
	SOMMANO cad					307,00	17,09	5'246,63
148 / 157 D3.19.014.03	Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossi ... rdi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità#224; alla norma CEI 64-2: 03) "1 x 25 mmq;" (lung.=20+30)		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	11,83	591,50
149 / 158 D3.19.014.05	Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossi ... rdi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità#224; alla norma CEI 64-2: 05) "1 x 50 mmq;" (lung.=75+225)		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	15,83	4'749,00
150 / 159	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9							
	A R I P O R T A R E							1'271'259,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'271'259,24
D3.08.019	sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modula ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. (par.ug.=6+12)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	51,27	922,86
151 / 160 D3.08.016	Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di deriva ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Vedi voce n° 159 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	17,09	307,62
152 / 161 D3.19.013.01	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio ... a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità CEI 64-2: . 01) "2 x 1,5 mmq;" (lung.=40+60)		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	9,11	911,00
153 / 162 D3.19.013.02	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio ... a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità CEI 64-2: . 02) "2 x 2,5 mmq;" (lung.=40+60)		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	9,98	998,00
154 / 163 D3.19.013.21	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio ... a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità CEI 64-2: . 21) "4 x 25 mmq;" (lung.=50+200)		250,00			250,00		
	SOMMANO ml					250,00	30,83	7'707,50
155 / 164 D3.19.013.11	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio ... a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità CEI 64-2: . 11) "3 x 6 mmq;" (lung.=50+200)		250,00			250,00		
	SOMMANO ml					250,00	13,68	3'420,00
156 / 165 D3.19.013.15	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio ... a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità CEI 64-2: . 15) "4 x 1,5 mmq;" (lung.=20+40)		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	10,68	640,80
157 / 166	Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi							
	A R I P O R T A R E							1'286'167,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'286'167,02
D3.06.014.05	rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a mensola o ... peciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): 05) mm 200x75.		375,00			375,00		
	SOMMANO ml					375,00	40,91	15'341,25
158 / 167 D3.06.015.05	Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: 05) mm 200x22.		375,00			375,00		
	SOMMANO ml					375,00	4,39	1'646,25
159 / 168 D3.06.002.02	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: 02) diam. esterno mm 20. (lung.=70+90)		160,00			160,00		
	SOMMANO ml					160,00	3,64	582,40
160 / 169 D3.06.002.01	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: 01) diam. esterno mm 16. (lung.=16+16)		32,00			32,00		
	SOMMANO ml					32,00	3,00	96,00
161 / 170 D3.06.002.03	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: 03) diam. esterno mm 25. (lung.=50+80)		130,00			130,00		
	SOMMANO ml					130,00	4,52	587,60
162 / 171 D3.06.012.01	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: 01) mm 100x100x50. (par.ug.=15+85)	100,00				100,00		
	SOMMANO cad					100,00	7,62	762,00
163 / 172 D3.03.001	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento d ... uttori tondi o bandella In opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,66	205,98
164 / 173 D3.03.002.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: 01) della sezione di 35 mmq.		125,00			125,00		
	SOMMANO ml					125,00	34,72	4'340,00
	A R I P O R T A R E							1'309'728,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'309'728,50
165 / 174 D3.03.004	Fornitura e posa in opera di conduttore a bandella in acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6, delle dimensioni di 30x3 mm. In opera compresa ogni altro onere e magistero.		375,00			375,00		
	SOMMANO ml					375,00	23,24	8'715,00
166 / 175 D3.03.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mm ²) dell'e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spess ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	160,28	641,12
167 / 176 D3.03.003	Fornitura e posa in opera di conduttore in tondo di acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6 del diametro di 10 mm. In opera compreso ogni altro onere e magistero.		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	30,33	909,90
168 / 177 D3.15.009	Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4"" a colori" in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensi ... positi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	519,73	519,73
169 / 178 D3.17.005.02	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo "rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e" vetro protett ... olari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges: . 02) "diametro 300 mm.;"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	164,25	328,50
170 / 179 D3.18.001.03	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, esclus ... , compresa l'attivazione dell'impianto: . 03) "tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm;"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	290,97	581,94
171 / 180 D3.18.004.03	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: 03) tipo a parete in alluminio con trasformatore per impianti a tensione costante "potenza 120 w;"					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	123,35	616,75
172 / 181 D3.18.007.01	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: 01) "base da tavolo con braccio flessibile per microfono;"							
	A R I P O R T A R E							1'322'041,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'322'041,44
	SOMMANO cad					1,00		
173 / 182 D3.18.007.10	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: 10) contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 "mm;"					1,00	116,39	116,39
	SOMMANO cad					1,00		
174 / 183 D3.13.016	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o console, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di ... ed a perfetta regola d'arte. Fino a 42 unità con profondità 850mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'265,17	1'265,17
175 / 184 D3.13.017	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o console per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per inst ... tta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,21	110,21
176 / 185 D3.03.006	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giallo-verde posto entro tubazione in PVC serie ... o di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo compreso ogni altro onere e magistero.					116,00		
	SOMMANO cad					116,00	29,35	3'404,60
177 / 186 D3.04.001.01	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... cita sulle "apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a:" 01) 400 x 400 mm (32 mod.DIN). (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	332,37	664,74
178 / 187 D3.04.001.07	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... ta sulle "apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a:" 07) 600 x 1200 mm (144 mod.DIN).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	985,16	985,16
179 / 188 D3.04.009.05	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. 05) Bipolare da 10 a 32 A. (par.ug.=5+25)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	53,38	1'601,40
	A R I P O R T A R E							1'330'463,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'330'463,00
180 / 189 D3.04.009.11	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. 11) Tetrapolare da 10 a 32 A. (par.ug.=5+25)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	94,77	2'843,10
181 / 190 D3.04.010.13	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: 13) Tetrapolare da 10 a 32 A. (par.ug.=5+18)	23,00				23,00		
	SOMMANO cad					23,00	107,61	2'475,03
182 / 191 D3.04.017.05	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: 05) tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC. (par.ug.=5+18)	23,00				23,00		
	SOMMANO cad					23,00	227,11	5'223,53
183 / 192 D3.04.021.09	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . 09) portafusibili sezionabili da 3P+N, 400 V, In (A) 20. (par.ug.=1+2)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	27,83	83,49
184 / 193 D3.04.022.03	Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : 03) limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V. (par.ug.=1+2)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	288,74	866,22
185 / 194 D3.05.012.01	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75 Ohm - schermo in rame argentato - isolato in materiale poliolefinico espanso (PEE), dato in opera entro cana ... compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: 01) "cavo MEA 75;" (lung.=50+100)		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	6,23	934,50
186 / 195 D3.05.014.02	Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualifà R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma ... dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: 02) "a 2 coppie+T;" (lung.=50+100)		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	3,52	528,00
187 / 196 D3.05.015.02	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l' ... re il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: 02) "Tipo							
	A R I P O R T A R E							1'343'416,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'343'416,87
	FTP cat.5;" (lung.=50+100)		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	6,47	970,50
188 / 197 D3.07.014	Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In op ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. (par.ug.=3+10)	13,00				13,00		
	SOMMANO cad					13,00	91,01	1'183,13
189 / 198 ELETT.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tastiera pensile, composta da: - custodia in materiale antiurto; - tasto chiamata infermiera; - lampada di controllo; - tasto comando relè 1 ... l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	53,45	641,40
190 / 199 ELETT.02	Predisposizione di terminale di comunicazione a viva voce con le camere, incassato a parete, composto da: - scatola da incasso e morsetteria; - placca di copertura; quota parte di ... l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	142,45	1'424,50
191 / 200 ELETT.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tastiera di annullo e presenza, incassata a parete, composto da: - scatola da incasso a cestello; - placca di copertura; - tasto con lampad ... l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	47,50	475,00
192 / 201 ELETT.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di tastiera di annullo wc, compreso di: - quota parte di cavo non propagante l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	35,65	356,50
193 / 202 ELETT.05	Predisposizione di tastiera di colloquio principale da tavolo, composta da: quota parte di scatola di derivazione dalla dorsale principale; - quota parte di guaina 2 diam. 20mm in ... l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	665,00	1'330,00
194 / 203 ELETT.06	Predisposizione di Trave testaleto (1 posto letto) con i seguenti vani separati, questi esclusi: 1-vano superiore per l'illuminazione generale indiretta con lampada fluorescente 1 ... sata, quota parte di cavi ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							1'349'797,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'349'797,90
	SOMMANO cadauno					12,00		
						12,00	212,20	2'546,40
	Impianto antincendio e rilevazione (Cat 7)							
195 / 204 E.01.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.		42,00	0,80	10,00	336,00		
	SOMMANO mq/cm					336,00	0,77	258,72
196 / 205 E.01.007	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'eventuale trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.		42,00	0,80	0,30	10,08		
	SOMMANO mc					10,08	13,35	134,57
197 / 206 E.01.038.02	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... eseguite con autocarri di portata inferiore a 35 q.li per opere da eseguirsi in centri storici, o su ordine della D.L.;	14,00	42,00	0,80	0,10	47,04		
		14,00	42,00	0,80	0,30	141,12		
	SOMMANO mc/km					188,16	1,71	321,75
198 / 207 E.01.039.12	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato ... nato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.	1800,00	42,00	0,80	0,10	6'048,00		
	SOMMANO kg					6'048,00	0,06	362,88
199 / 208 E.01.039.14	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato ... fiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER 17.05.04.	1800,00	42,00	0,80	0,30	18'144,00		
	SOMMANO kg					18'144,00	0,03	544,32
200 / 209 H.01.002.01	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... ade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico. (H/peso=1-0,1-0,15)		40,00	0,80	0,75	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	12,85	308,40
201 / 210 H.01.002.03	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - a mano su							
	A R I P O R T A R E							1'354'274,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'354'274,94
	ordine dalla D.L.		2,00	0,80	1,00	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	119,77	191,63
202 / 211 ANT.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene DE 200 PN 16 per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD) ... di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.	1,05	40,00			42,00		
	SOMMANO ml					42,00	94,30	3'960,60
203 / 212 D1.01.007.07	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD) ... di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 75, PN 16.	1,05	2,00			2,10		
	SOMMANO ml					2,10	19,14	40,19
204 / 213 H.01.005	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici.		42,00	0,80	0,70	23,52		
	SOMMANO mc					23,52	31,65	744,41
205 / 214 H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.		42,00	0,80	0,20	6,72		
	SOMMANO mc					6,72	28,05	188,50
206 / 215 E.04.007	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... igurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.		42,00	0,80	10,00	336,00		
	SOMMANO mq/cm					336,00	1,85	621,60
207 / 216 E.04.012	Mano di attacco a caldo di bitume in ragione di kg. 1,5/mq. eseguita a mezzo barra spruzzatrice o lancia manuale, alla idonea temperatura ed in modo uniforme. .		42,00	0,80		33,60		
	SOMMANO mq					33,60	1,61	54,10
208 / 217 D1.01.001.05	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo s ... valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1"1/2. (lung.=70+35)	1,05	105,00			110,25		
	SOMMANO ml					110,25	31,45	3'467,36
	A R I P O R T A R E							1'363'543,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'363'543,33
209 / 218 D1.01.001.06	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo s ... le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2". (lung.=3+33)	1,05	36,00			37,80		
	SOMMANO ml					37,80	41,05	1'551,69
210 / 219 D1.08.004.02	Fornitura e posa in opera di Idrante a parete, UNI-45 ,copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso RAL 3000 manichetta nylon mt.20, val ... ettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI . da interno. (par.ug.=1,05*(2+2))	4,20				4,20		
	SOMMANO cad					4,20	252,33	1'059,79
211 / 220 D1.08.008.01	Fornitura e posa in opera di gruppo per attacco/hi di mandata autopompa per l'emissione di acqua nella rete idranti in condizioni di emergenza. Realizzata in accordo alla norma UNI ... e murarie e le opere di scavo ove occorrenti, il pozzetto per l'eventuale posa interrata. DN 65 con n° 1 attacco UNI 70. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	465,76	489,05
212 / 221 ANT.02	Fornitura in opera di giunto di transizione polietilene 2"1/2 (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	109,93	115,43
213 / 222 H.03.047.04	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., pro ... rendere l'opera a perfetta regola d'arte. larghezza interna mm. 440, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna mm. 950.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'258,42	1'258,42
214 / 223 ANT.03	Fornitura in opera di collare intumescenteper sigillatura tubazioni in acciaio di diametro esterno fino a 63. (par.ug.=1,05*(4+2))	6,30				6,30		
	SOMMANO cadauno					6,30	118,51	746,61
215 / 224 D3.11.013.01	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio; Piano primo *(par.ug.=1,05*53,00)	55,65				55,65		
	SOMMANO cad					55,65	122,08	6'793,75
216 / 225 D3.11.013.02	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; Piano primo *(par.ug.=1,05*5,00)	5,25				5,25		
	SOMMANO cad					5,25	214,39	1'125,55
	A R I P O R T A R E							1'376'683,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'376'683,62
217 / 226 D3.11.020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto. Piano primo *(par.ug.=1,05*51,00)	53,55				53,55		
	SOMMANO cad					53,55	43,21	2'313,90
218 / 227 D3.11.019.01	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno; Piano primo *(par.ug.=1,05*5,00)	5,25				5,25		
	SOMMANO cad					5,25	61,64	323,61
219 / 228 D3.11.011.01	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 senso ... tore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite; Piano primo *(par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	3'692,47	3'877,09
220 / 229 RIL.01	Fornitura e posa in opera idoneo supporto per il montaggio a scatto delle basi dei rilevatori su controsoffitti. Piano primo *(par.ug.=1,05*23,00)	24,15				24,15		
	SOMMANO cadauno					24,15	26,38	637,08
221 / 230 RIL.02	Modulo d'ingresso a microprocessore per sistemi analogici, idoneo a monitorare con singolo ingresso dispositivi antincendio con contatti normalmente aperti. Fornito in opera completo di scatola di contenimento. Piano primo *(par.ug.=1,05*3,00)	3,15				3,15		
	SOMMANO cadauno					3,15	214,73	676,40
222 / 231 RIL.03	Modulo di uscita a microprocessore per sistema di rilevazione incendi analogico attivo, in grado di attivare apparecchiature di segnalazione ottiche acustiche polarizzati o un relè di forma "C" e dotato di dispositivo interno di isolamento loop di comunicazione. Fornito di scatola di contenimento. Piano primo *(par.ug.=1,05*5,00)	5,25				5,25		
	SOMMANO cadauno					5,25	214,73	1'127,33
223 / 232 RIL.04	Pannello di segnalazione ottico/acustico con scritta luminosa "Allarme Incendio" e con n. 8 messaggi preregistrati + n.1 registrabile dall'utente. Realizzato in contenitore stagno in lamiera verniciata con frontale in plexiglass. Fornito completo di kit di registrazione messaggi Piano primo *(par.ug.=1,05*3,00)	3,15				3,15		
	SOMMANO cadauno					3,15	385,06	1'212,94
224 / 233 RIL.05	Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato per sistema antincendio 2x1 mm Piano primo	1,05	226,00			237,30		
	SOMMANO ml					237,30	5,72	1'357,36
225 / 234 RIL.06	Pulsante ad accesso protetto per arresto UTA impianto di condizionamento, costituito da placca cablata di colore rosso con							
	A R I P O R T A R E							1'388'209,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'388'209,33
	interruttore a pulsante illuminabile, chiave a triangolo e vetro frangibile, incassato in cassetta a 3 posti. Piano primo *(par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	111,22	116,78
226 / 235 D3.06.003.02	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 20. Piano primo	1,05	226,00			237,30		
	SOMMANO ml					237,30	4,15	984,80
227 / 236 D3.06.012.03	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 150x110x70. Piano primo *(par.ug.=1,05*31,00)	32,55				32,55		
	SOMMANO cad					32,55	10,93	355,77
228 / 237 RIL.07	Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato per sistema antincendio 2x0,5 mm Piano primo	1,05	100,00			105,00		
	SOMMANO ml					105,00	4,69	492,45
229 / 238 RIL.08	Fornitura in opera di Barriera passiva resistente al fuoco costituita da vari sacchetti sistemati all'interno del vano di attraversamento canalina, a parete e/o a soletta, per conferire una resistenza al fuoco REI 120 all'apertura di passaggio. Dimensione cadauno sacchetto 170 x 200 x 35 mm. Piano primo *(par.ug.=1,05*12,00)	12,60				12,60		
	SOMMANO cadauno					12,60	13,49	169,97
230 / 239 BARR.01	Fornitura in opera di Barriera passiva resistente al fuoco costituita da vari sacchetti sistemati all'interno del vano di attraversamento canalina, a parete e/o a soletta, per conf ... m. Attraversamenti di pareti REI tubi a servizio della rete idrica etubazioni riscaldamento di diametro inferiore ad 1" (par.ug.=1,05*6,00)	6,30	16,00			100,80		
	SOMMANO ml					100,80	13,49	1'359,79
231 / 240 BARR.02	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero o in acciaio coibentati per attraversamenti di pareti o solaio, costituito da struttura metallica ad anello fle ... serimento interno di materiale termoespandente. Resistenza al fuoco REI 120. Protezione di tubi di diametro fino a 50 mm Tubazioni riscaldamento e condizionamento *(par.ug.=1,05*(14+8+6+2))	31,50				31,50		
	SOMMANO cadauno					31,50	87,29	2'749,64
232 / 241 BARR.03	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero o in acciaio coibentati per attraversamenti di pareti o solaio, costituito da struttura metallica ad anello fle ... serimento interno di materiale termoespandente. Resistenza al fuoco REI 180. Protezione di tubi di diametro fino a 50 mm Attraversamento tubazioni riscaldamento e condizionamento solaio							
	A R I P O R T A R E							1'394'438,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'394'438,53
233 / 242 BARR.04	piano terra *(par.ug.=1,05*(2+2))	4,20				4,20		
	SOMMANO cadauno					4,20	87,29	366,62
	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero o in acciaio coibentati per attraversamenti di pareti o solaio, costituito da struttura metallica ad anello fle ... serimento interno di materiale termoespandente. Resistenza al fuoco REI 120. Protezione di tubi di diametro fino a 75 mm							
	Tubazioni riscaldamento e condizionamento *(par.ug.=1,05*14,00)	14,70				14,70		
234 / 243 BARR.05	SOMMANO cadauno					14,70	93,59	1'375,77
	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero o in acciaio coibentati per attraversamenti di pareti o solaio, costituito da struttura metallica ad anello fle ... serimento interno di materiale termoespandente. Resistenza al fuoco REI 180. Protezione di tubi di diametro fino a 75 mm							
	Attraversamento tubazioni riscaldamento e condizionamento solaio piano terra *(par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cadauno					2,10	93,59	196,54
235 / 244 BARR.06	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero costituito da nastro termoespandente per attraversamenti su soletta e su parete. Resistenza al fuoco REI 120. Per tubi di diametro fino a 110 mm							
	(par.ug.=1,05*10,00)	10,50				10,50		
	SOMMANO cadauno					10,50	94,40	991,20
	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero costituito da nastroi termoespandente per attraversamenti su soletta e su parete. Resistenza al fuoco REI 180. Per tubi di diametro fino a 110 mm							
236 / 245 BARR.07	Attraversamento scarichi solaio piano terra *(par.ug.=1,05*9,00)	9,45				9,45		
	SOMMANO cadauno					9,45	95,24	900,02
Impianto gas medicali (Cat 8)								
237 / 246 GM.01	Fornitura di tubo in rame marcato CE conforme a EN 13348 D=14 (linea Vuoto)	1,05	140,00			147,00		
	SOMMANO ml					147,00	15,75	2'315,25
238 / 247 GM.02	Fornitura di tubo in rame marcato CE conforme a EN 13348 D=12 (linea Ossigeno)	1,05	60,00			63,00		
	SOMMANO ml					63,00	14,66	923,58
239 / 248 GM.03	Fornitura di tubo in rame marcato CE conforme a EN 13348 D=10 (linea Ossigeno)	1,05	75,00			78,75		
	SOMMANO ml					78,75	13,27	1'045,01
240 / 249 GM.04	Fornitura in opera di valvola di intercettazione a sfera sgrassata in impianto ad ultrasuoni, completa di codoli a saldare con raccordi a tre							
	A R I P O R T A R E							1'402'552,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'402'552,52
	pezzi in ottone e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali. (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cadauno					2,10	129,60	272,16
241 / 250 GM.05	Fornitura in opera di Unità di controllo impianto per ossigeno costituita da:valvola di sovrappressione tarata a 10 bar, pressostato di alta pressione tarato a 5,7 bar, pressostato di bassa pressione tarato a 3,6 bar , manometro 0-10 bar (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	987,34	1'036,71
242 / 251 GM.06	Fornitura in opera di valvola di blocco area per ossigeno in accordo a norma UNI EN ISO 7396-1. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	1'034,69	1'086,42
243 / 252 GM.07	Fornitura in opera di blocco area per vuoto in accordo a norma UNI EN ISO 7396-1, completo di vuotostato e vuotometro (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	1'015,73	1'066,52
244 / 253 GM.08	Fornitura in opera di pressostato doppio set minima e massima pressione 6,4 - 9,7 bar, G 1/8 M - P in max 10 bar (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	164,54	172,77
245 / 254 GM.09	Fornitura in opera di unità terminale per ossigeno progettata e costruita in accordo alla norma NF S 90-116 con innseto a denti frontali. Installazione a parete. (par.ug.=1,05*12,00)	12,60				12,60		
	SOMMANO cadauno					12,60	299,89	3'778,61
246 / 255 GM.10	Fornitura in opera di unità terminale per vuoto progettata e costruita in accordo alla norma NF S 90-116 con innseto a denti frontali. Installazione a parete. (par.ug.=1,05*12,00)	12,60				12,60		
	SOMMANO cadauno					12,60	299,89	3'778,61
247 / 256 GM.11	Fornitura in opera di riduttore di pressione doppio per ossigeno da linea conforme alla norma ISO 10524-2 e marcato CE in conformità alla direttiva in materia di dispositivi medic ... connessioni dei manometri/ pressostati che permettono nel caso la loro sostituzione senza interrompere il flusso di gas. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	2'484,28	2'608,49
248 / 257 GM.12	Fornitura in opera di quadro di intercettazione gas medicali conforme alle disposizioni di cui al p. 5.1 del D.M 18/09/2002 costituito da: N.2 valvole a sfera con sensore Namur (un ... o) per indicazione stato apertura chiusura, pannello di ripetizione stato di apertura valvole, cassetta di contenimento. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	1'756,47	1'844,29
	A R I P O R T A R E							1'418'197,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'418'197,10
249 / 258 GM.13	Fornitura in opera di sistema di monitoraggio allarmi clinici di emergenza composto da: centralina di allarme con le seguenti principali caratteristiche: Ingressi optoisolati per g ... à delle segnalazioni visive e sonore. Compreso quadro elettrico di comando e controllo e cablaggio dello stesso quadro. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO a corpo					1,05	3'715,76	3'901,55
250 / 259 GM.14	Predisposizione per collegamento al sistema di Supervisione mediante fornitura in opera di regolatore digitale a microprocessore con ingressi configurabili fra i segnali normalizzati ... one e sonda analogica campo 0-10 bar convertito in segnale di uscita di tipo normalizzato 4-20mA proporzionale al campo. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO a corpo					1,05	1'199,88	1'259,87
251 / 260 GM.15	Collegamenti elettrici per sistema di monitoraggio e allarme realizzati con cordina unipolare flessibile protetta da tubazione dielettrica con posa a vista e/o sottotraccia per col ... ei sensori di allarme (pressostati, vuotostati, valvole namur, ecc.) al quadro di allarme, escluso linee di alimentazione (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO a corpo					1,05	2'416,66	2'537,49
252 / 261 GM.16	Lavori di realizzazione della rete di alimentazione del reparto oggetto dell'intervento. L'intervento comprende i lavori di modifica alle reti principali dei gas medicali (ossigeno ... ano seminterrato per l'inserimento delle due nuove colonne montanti di alimentazione del reparto ubicato al piano primo. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO a corpo					1,05	471,22	494,78
253 / 262 GM.17	Realizzazione rete di scarico valvola di sovrappressione da unità di controllo impianto verso l'esterno. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO a corpo					1,05	632,93	664,58
254 / 263 GM.18	Fornitura in opera di vuotostato tarato a -0,57bar (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	120,67	126,70
255 / 264 GM.19	Fornitura in opera di Barriera passiva resistente al fuoco costituita da vari sacchetti sistemati all'interno del vano di attraversamento canalina, a parete e/o a soletta, per conferire una resistenza al fuoco REI 120 all'apertura di passaggio. Dimensione cadauno sacchetto 170 x 200 x 35 mm. (par.ug.=1,05*16,00)	16,80				16,80		
	SOMMANO cadauno					16,80	13,49	226,63
	Impianti riscaldamento, climatizzazione ed idrico-sanitario (Cat 9) Circuito fan-coils (SbCat 1)							
256 / 265	Fornitura e posa in opera di Bocchete in alluminio naturale ad alette							
	A R I P O R T A R E							1'427'408,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'427'408,70
D2.05.004.04	regolabili orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x150. (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	61,79	129,76
257 / 266 D2.05.004.06	Fornitura e posa in opera di Bocchete in alluminio naturale ad alette regolabili orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x200. (par.ug.=1,05*16,00)	16,80				16,80		
	SOMMANO cad					16,80	68,02	1'142,74
258 / 267 D2.05.004.07	Fornitura e posa in opera di Bocchete in alluminio naturale ad alette regolabili orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x300. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	96,78	101,62
259 / 268 D2.05.004.09	Fornitura e posa in opera di Bocchete in alluminio naturale ad alette regolabili orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 800x300. (par.ug.=1,05*5,00)	5,25				5,25		
	SOMMANO cad					5,25	144,34	757,79
260 / 269 MEC.01	GRIGLIA DI ASPIRAZIONE realizzata in alluminio estruso anodizzato in colore na-turale o verniciato bianco RAL 9010 ,alette del tipo fisso, disposte orizzontalmente ed inclinate a 4 ... po di creare un profilo antiluce per l'inter-no e antipoggia per l'esterno , passo di 25 mm. Dimensioni : 500 x 200 (par.ug.=1,05*18,00)	18,90				18,90		
	SOMMANO cadauno					18,90	40,89	772,82
261 / 270 MEC.02	GRIGLIA DI ASPIRAZIONE realizzata in alluminio estruso anodizzato in colore na-turale o verniciato bianco RAL 9010 ,alette del tipo fisso, disposte orizzontalmente ed inclinate a 4 ... o di creare un profilo antiluce per l'inter-no e antipoggia per l'esterno , passo di 25 mm. Dimensioni : 800 x 200 (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	82,86	87,00
262 / 271 MEC.03	GRIGLIA DI ASPIRAZIONE realizzata in alluminio estruso anodizzato in colore na-turale o verniciato bianco RAL 9010 ,alette del tipo fisso, disposte orizzontalmente ed inclinate a 4 ... opo di creare un profilo antiluce per l'interno e antipoggia per l'esterno , passo di 25 mm. Dimensioni : 1000 x 300 (par.ug.=1,05*5,00)	5,25				5,25		
	SOMMANO cadauno					5,25	101,26	531,62
263 / 272 D1.04.002.02	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da1/2" (DN 15) PN 40. (par.ug.=1,05*84,00)	88,20				88,20		
	A R I P O R T A R E					88,20		1'430'932,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,20		1'430'932,05
	SOMMANO cad					88,20	15,59	1'375,04
264 / 273 D1.04.002.03	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 3/4" (DN 20) PN 40. (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	21,20	44,52
265 / 274 D1.04.002.04	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1" (DN 25) PN 40. (par.ug.=1,05*10,00)	10,50				10,50		
	SOMMANO cad					10,50	28,28	296,94
266 / 275 D2.09.004.02	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore On-Off elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta per fan-coils 220 Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona tre vie. (par.ug.=1,05*(18+18))	37,80				37,80		
	SOMMANO cad					37,80	99,08	3'745,22
267 / 276 D2.07.005.01	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.22 (1/2").	1,05	200,00			210,00		
	SOMMANO ml					210,00	3,93	825,30
268 / 277 D2.07.005.02	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.27 (3/4").	1,05	110,00			115,50		
	SOMMANO ml					115,50	4,33	500,12
269 / 278 D2.07.005.03	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.34 (1").	1,05	120,00			126,00		
	SOMMANO ml					126,00	4,74	597,24
270 / 279 D2.07.005.04	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.42 (1"1/4).	1,05	15,00			15,75		
	SOMMANO ml					15,75	5,53	87,10
271 / 280 D2.07.005.05	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.48 (1"1/2).	1,05	170,00			178,50		
	A R I P O R T A R E					178,50		1'438'403,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					178,50		1'438'403,53
	SOMMANO ml					178,50	6,22	1'110,27
272 / 281 D2.07.005.06	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.60 (2").	1,05	60,00			63,00		
	SOMMANO ml					63,00	7,72	486,36
273 / 282 D2.07.005.07	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.76 (2"1/2).	1,05	115,00			120,75		
	SOMMANO ml					120,75	9,56	1'154,37
274 / 283 D2.01.003.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... Ivole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2".	1,05	200,00			210,00		
	SOMMANO ml					210,00	13,88	2'914,80
275 / 284 D2.01.003.02	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... Ivole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 3/4".	1,05	110,00			115,50		
	SOMMANO ml					115,50	16,29	1'881,50
276 / 285 D2.01.003.03	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1".	1,05	120,00			126,00		
	SOMMANO ml					126,00	20,75	2'614,50
277 / 286 D2.01.003.04	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/4.	1,05	15,00			15,75		
	SOMMANO ml					15,75	26,73	421,00
278 / 287 D2.01.003.05	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/2.	1,05	170,00			178,50		
	SOMMANO ml					178,50	30,80	5'497,80
	A R I P O R T A R E							1'454'484,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'454'484,13
279 / 288 D2.01.003.06	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2".	1,05	60,00			63,00		
	SOMMANO ml					63,00	40,17	2'530,71
280 / 289 D2.01.003.07	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2" 1/2.	1,05	115,00			120,75		
	SOMMANO ml					120,75	48,49	5'855,17
281 / 290 D2.03.018.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di accoppiamento valuta ... ita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 5,5 H mt. 3,5 tre velocità', DN 40. caldo *(par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	603,72	1'267,81
282 / 291 D2.03.018.03	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di accoppiamento valuta ... ta e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocità', DN 50. freddo *(par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	1'026,53	2'155,71
283 / 292 D2.02.002.04	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato, flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 1"1/2 (DN 40). (par.ug.=1,05*9,00)	9,45				9,45		
	SOMMANO cad					9,45	117,46	1'110,00
284 / 293 D2.02.002.06	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato, flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2"1/2 (DN 65). (par.ug.=1,05*9,00)	9,45				9,45		
	SOMMANO cad					9,45	198,89	1'879,51
285 / 294 D2.02.007.03	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, frangiate PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 1"1/2 (DN 40). (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	153,89	323,17
	A R I P O R T A R E							1'469'606,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'469'606,21
286 / 295 D2.02.007.05	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, frangiate PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2"1/2 (DN 65). (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	269,73	566,43
287 / 296 D2.01.013.05	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiatura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN.40(1"1/2). (par.ug.=1,05*(22+3+2))	28,35				28,35		
	SOMMANO cad					28,35	39,04	1'106,78
288 / 297 D2.01.013.07	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiatura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 65 (2"1/2). (par.ug.=1,05*(22+3+2))	28,35				28,35		
	SOMMANO cad					28,35	53,61	1'519,84
289 / 298 D2.09.011.04	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento, accoppiata a servomotore modulante, le f ... arte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie. DN. 40. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	863,63	906,81
290 / 299 D2.09.011.06	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento, accoppiata a servomotore modulante, le f ... arte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie. DN. 65. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	1'032,86	1'084,50
291 / 300 D2.02.009.03	Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , frangiate in ghisa da PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 1"1/2 (DN 40). (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	79,92	83,92
292 / 301 D2.02.009.05	Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , frangiate in ghisa da PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2" 1/2 (DN 65). (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	148,29	155,70
293 / 302 D2.09.001.06	Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... ionamento in riscaldamento e raffreddamento, compreso quota parte dei relè di							
	A R I P O R T A R E							1'475'030,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'475'030,19
	potenza per il comando diretto del motore. (par.ug.=1,05*24,00)	25,20				25,20		
	SOMMANO cad					25,20	205,26	5'172,55
	Circuito radiatori (SbCat 2)							
294 / 303 D2.07.005.01	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.22 (1/2").	1,05	200,00			210,00		
	SOMMANO ml					210,00	3,93	825,30
295 / 304 D2.07.005.02	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.27 (3/4").	1,05 1,05	290,00 10,00			304,50 10,50		
	SOMMANO ml					315,00	4,33	1'363,95
296 / 305 D2.07.005.03	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.34 (1").	1,05 1,05	30,00 120,00			31,50 126,00		
	SOMMANO ml					157,50	4,74	746,55
297 / 306 D2.01.003.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... Ivole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2".	1,05	200,00			210,00		
	SOMMANO ml					210,00	13,88	2'914,80
298 / 307 D2.01.003.02	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... Ivole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 3/4".	1,05 1,05	290,00 10,00			304,50 10,50		
	SOMMANO ml					315,00	16,29	5'131,35
299 / 308 D2.01.003.03	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1".	1,05 1,05	30,00 120,00			31,50 126,00		
	SOMMANO ml					157,50	20,75	3'268,13
	A R I P O R T A R E							1'494'452,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'494'452,82
300 / 309 D2.03.017.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a + 100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone, grado di protezione IP 44, ... ionante escluso linee elettriche ed idrauliche e opere edili. da W. 90 ,media mc/h 1,8 H mt. 2,5 a tre velocità, DN 25. (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	146,80	308,28
301 / 310 D1.04.002.04	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1" (DN 25) PN 40. (par.ug.=1,05*3) (par.ug.=1,05*9,00)	3,15 9,45				3,15 9,45		
	SOMMANO cad					12,60	28,28	356,33
302 / 311 D1.04.003.03	Fornitura e posa in opera di Valvole a Clapet battente in ottone filettate sede metallica F-F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1" PN.16. (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	23,53	49,41
303 / 312 D2.09.005.02	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore elettrico modulante per valvola di zona, innesto a baionetta per fan-coils 220 Volt o 24 Volt.. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici ;escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona tre vie. (par.ug.=1,05*3) (par.ug.=1,05*1,00)	3,15 1,05				3,15 1,05		
	SOMMANO cad					4,20	180,19	756,80
304 / 313 D2.06.010.01	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 1" F.F ; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa i ... ono compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 6+6 ; (par.ug.=1,05*1)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	225,65	236,93
305 / 314 D2.06.010.02	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 1" F.F ; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa i ... ono compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 8+8 ; (par.ug.=1,05*1)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	259,72	272,71
306 / 315 D2.06.010.03	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 1" F.F ; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa i ... no compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 10+10; (par.ug.=1,05*1)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	272,91	286,56
307 / 316 MEC.04	SISTEMA DI REGOLAZIONE CLIMATICO per circuito radiatori costituito da rego-latore del tipo digitale corredato di n. 1 sonda da							
	A R I P O R T A R E							1'496'719,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'496'719,84
	installare sulla tubazione di man-data ed una sonda climatica esterna. (par.ug.=1,05*1,00) (par.ug.=1,05*1,00)	1,05 1,05				1,05 1,05		
	SOMMANO cadauno					2,10	1'240,13	2'604,27
	Canali e bocchette (SbCat 3)							
308 / 317 D2.05.009.03	Fornitura e posa in opera di Valvole di ventilazione in acciaio o polipropilene colore bianco per montaggio su controsoffitti o a parete per estrazione aria. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 150/160. (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	34,33	72,09
309 / 318 D2.05.009.04	Fornitura e posa in opera di Valvole di ventilazione in acciaio o polipropilene colore bianco per montaggio su controsoffitti o a parete per estrazione aria. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 200. (par.ug.=1,05*13,00)	13,65				13,65		
	SOMMANO cad					13,65	37,87	516,93
310 / 319 D2.05.016.02	Fornitura e posa in opera di Canalizzazioni a sezione rettangolare, per convogliare aria , di spessore variabile in funzione delle dimensioni dei canali (secondo norme DIN 1946-Apr ... a a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. per medi e grandi impianti spessore 8/10 fino 15/10.	1,05			2850,00	2'992,50		
	SOMMANO kg					2'992,50	6,27	18'762,97
311 / 320 D2.07.002.03	Fornitura e posa in opera di Lastra termoisolante autoadesiva spessore mm. 6. in polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: spessore mm. 10. (par.ug.=1,05*285,00)	299,25				299,25		
	SOMMANO mq					299,25	19,65	5'880,26
312 / 321 D2.05.014.01	Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco in acciaio rettangolare REI 120 pala in silicato Norma CEN-TC127. Comando manuale magnetico a 24 Volt : fusibile termico 72 gradi ... forme alle Norme Vigenti. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x200. 250x200 *(par.ug.=1,05*3,00) 300x200 *(par.ug.=1,05*5,00)	3,15 5,25				3,15 5,25		
	SOMMANO cad					8,40	298,85	2'510,34
313 / 322 D2.05.014.02	Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco in acciaio rettangolare REI 120 pala in silicato Norma CEN-TC127. Comando manuale magnetico a 24 Volt : fusibile termico 72 gradi ... forme alle Norme Vigenti. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x200. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	304,74	319,98
314 / 323	Fornitura e posa in opera di Griglie di ripresa in alluminio anodizzato							
	A R I P O R T A R E							1'527'386,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'527'386,68
D2.05.005.02	naturale unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali , e cornice da mm.25 . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x200. 300x150 *(par.ug.=1,05*1,00) 300x200 *(par.ug.=1,05*3,00)	1,05 3,15				1,05 3,15		
	SOMMANO cad					4,20	29,01	121,84
315 / 324 D2.05.004.02	Fornitura e posa in opera di Bocchete in alluminio naturale ad alette regolabili orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x100. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	47,64	50,02
316 / 325 D2.07.003.02	Fornitura e posa in opera Materassino termoisolante in fibra di vetro ; con foglio di alluminio 20 micron con rete rinforzata e foglio Kraft autoestinguente . Per rivestimento este ... +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40°C a +105° C: spessore mm. 50.; isolamento canali esterni *(par.ug.=1,05*95,00)	99,75				99,75		
	SOMMANO mq					99,75	16,05	1'600,99
317 / 326 D2.07.004.03	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti: posato in opera calandrato per spess. 8/10. (par.ug.=1,05*95,00)	99,75				99,75		
	SOMMANO mq					99,75	23,25	2'319,19
	Circuito unità di trattamento (SbCat 4)							
318 / 327 MEC.05	U.T.A. aria da 4600 mc/h, realizzata con struttura portante in profilati di alluminio estruso collegati senza saldature mediante giunti di nylon, con pannelli del tipo "Sandw ... ria riscalda-mento;batteria raffreddamento; umidificazione , ventilante di mandata , plenum espansione, sezione filtri (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cadauno					1,05	32'870,00	34'513,50
319 / 328 MEC.06	SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO centrale di trattamento aria mandata costituito essenzialmente da: pressostato differenziali filtri; termostato antigelo completo di sonda per ... a/ umidità da canale completa di trasmettitore di segnale 4-20mA; sonda ambiente temperatura., servocomandi per serrande (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO a corpo					1,05	4'643,00	4'875,15
320 / 329 D2.03.018.02	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di accoppiamento valuta ... l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 10,5 H mt. 3,5 , DN 50. caldo *(par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	855,25	1'796,03
321 / 330 D2.03.018.03	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi							
	A R I P O R T A R E							1'572'663,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'572'663,40
	flangiati,le flange di accoppiamento valuta ... ta e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocità', DN 50. freddo *(par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	1'026,53	2'155,71
322 / 331 D2.02.002.05	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato, flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2" (DN 50). (par.ug.=1,05*11,00)	11,55				11,55		
	SOMMANO cad					11,55	145,89	1'685,03
323 / 332 D2.02.002.06	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato, flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2"1/2 (DN 65). (par.ug.=1,05*11,00)	11,55				11,55		
	SOMMANO cad					11,55	198,89	2'297,18
324 / 333 D2.02.007.04	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, frangiate PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2" (DN 50). (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	198,52	416,89
325 / 334 D2.02.007.05	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, frangiate PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2"1/2 (DN 65). (par.ug.=1,05*2,00)	2,10				2,10		
	SOMMANO cad					2,10	269,73	566,43
326 / 335 D2.02.009.04	Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , flangiate in ghisa da PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2" (DN 50). (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	107,44	112,81
327 / 336 D2.02.009.05	Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , flangiate in ghisa da PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 2" 1/2 (DN 65). (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	148,29	155,70
328 / 337 D2.09.011.05	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento, accoppiata a servomotore modulante, le f ... arte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche ed idrauliche e le opere							
	A R I P O R T A R E							1'580'053,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'580'053,15
	murarie. DN. 50. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	930,03	976,53
329 / 338 D2.09.011.06	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento, accoppiata a servomotore modulante, le f ... arte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie. DN. 65. (par.ug.=1,05*1,00)	1,05				1,05		
	SOMMANO cad					1,05	1'032,86	1'084,50
330 / 339 D2.01.013.06	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 50 (2"). (par.ug.=1,05*31,00)	32,55				32,55		
	SOMMANO cad					32,55	46,68	1'519,43
331 / 340 D2.01.013.07	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 65 (2"1/2). (par.ug.=1,05*31,00)	32,55				32,55		
	SOMMANO cad					32,55	53,61	1'745,01
332 / 341 D2.07.005.06	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.60 (2").	1,05	150,00			157,50		
	SOMMANO ml					157,50	7,72	1'215,90
333 / 342 D2.07.005.07	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.76 (2"1/2).	1,05	150,00			157,50		
	SOMMANO ml					157,50	9,56	1'505,70
334 / 343 D2.01.003.06	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2".	1,05	150,00			157,50		
	SOMMANO ml					157,50	40,17	6'326,78
335 / 344 D2.01.003.07	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2" 1/2.	1,05	150,00			157,50		
	SOMMANO ml					157,50	48,49	7'637,18
	A R I P O R T A R E							1'602'064,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'602'064,18
	Impianto idrico (SbCat 5)							
336 / 345 D1.03.016.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in termoindur ... escluso opere murarie. . scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12. . (par.ug.=1,05*5) (par.ug.=1,05*12,00)	5,25 12,60				5,25 12,60		
	SOMMANO cad					17,85	325,42	5'808,75
337 / 346 D1.02.001.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco con scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva tecnica. Sono com ... a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico. (par.ug.=1,05*1,00) (par.ug.=1,05*1,00)	1,05 1,05				1,05 1,05		
	SOMMANO cad					2,10	804,12	1'688,65
338 / 347 D1.03.019.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . bidet monoforo a pavimento, serie commerciale. (par.ug.=1,05*2) (par.ug.=1,05*11,00)	2,10 11,55				2,10 11,55		
	SOMMANO cad					13,65	242,09	3'304,53
339 / 348 D1.03.021.02	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . con colonna serie commerciale. (par.ug.=1,05*5) (par.ug.=1,05*13,00)	5,25 13,65				5,25 13,65		
	SOMMANO cad					18,90	310,65	5'871,28
340 / 349 D1.02.004.02	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe ad inclinazione meccanica. (par.ug.=1,05*1,00) (par.ug.=1,05*1,00)	1,05 1,05				1,05 1,05		
	SOMMANO cad					2,10	900,05	1'890,11
341 / 350 D1.03.023.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco foro sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . 72x72x9,5 cm. (par.ug.=1,05*4) (par.ug.=1,05*11,00)	4,20 11,55				4,20 11,55		
	SOMMANO cad					15,75	276,53	4'355,35
342 / 351 D1.02.008.03	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza, realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a pa ... oro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno							
	A R I P O R T A R E							1'624'982,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'624'982,85
	disabili mm. 540x690. (par.ug.=1,05*2,00) (par.ug.=1,05*2,00)	2,10 2,10				2,10 2,10		
	SOMMANO cad					4,20	210,50	884,10
343 / 352 D1.02.010.03	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a par ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. lineare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 1050. (par.ug.=1,05*3,00) (par.ug.=1,05*3,00)	3,15 3,15				3,15 3,15		
	SOMMANO cad					6,30	177,42	1'117,75
344 / 353 D1.03.009.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in op ... intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . TAZZA CON CASSETTA. (par.ug.=1,05*6) (par.ug.=1,05*13,00)	6,30 13,65				6,30 13,65		
	SOMMANO cad					19,95	115,68	2'307,82
345 / 354 D1.03.009.02	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in op ... e valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . BIDET. (par.ug.=1,05*2) (par.ug.=1,05*11,00)	2,10 11,55				2,10 11,55		
	SOMMANO cad					13,65	115,68	1'579,03
346 / 355 D1.03.009.03	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in op ... valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . LAVABO. (par.ug.=1,05*6) (par.ug.=1,05*14,00)	6,30 14,70				6,30 14,70		
	SOMMANO cad					21,00	115,68	2'429,28
347 / 356 D1.03.009.04	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in op ... di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . VASCA O DOCCIA. (par.ug.=1,05*4) (par.ug.=1,05*11,00)	4,20 11,55				4,20 11,55		
	SOMMANO cad					15,75	115,68	1'821,96
348 / 357 D1.03.015.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in pph a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbric ... sione delle colonne verticali delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . TAZZA. (par.ug.=1,05*6) (par.ug.=1,05*13,00)	6,30 13,65				6,30 13,65		
	A R I P O R T A R E					19,95		1'635'122,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,95		1'635'122,79
	SOMMANO cad					19,95	91,30	1'821,44
349 / 358 D1.03.015.02	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in pvc a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati ... sione delle colonne verticali delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . BIDET. (par.ug.=1,05*2) (par.ug.=1,05*11,00)	2,10 11,55				2,10 11,55		
	SOMMANO cad					13,65	91,30	1'246,25
350 / 359 D1.03.015.03	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in pvc a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati ... ione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . LAVABO. (par.ug.=1,05*6) (par.ug.=1,05*14,00) condensa fan-coils *(par.ug.=1,05*24,00)	6,30 14,70 25,20				6,30 14,70 25,20		
	SOMMANO cad					46,20	91,30	4'218,06
351 / 360 D1.03.015.04	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in pvc a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati ... le colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . VASCA o DOCCIA. (par.ug.=1,05*4) (par.ug.=1,05*11,00)	4,20 11,55				4,20 11,55		
	SOMMANO cad					15,75	91,30	1'437,98
352 / 361 D1.07.002.06	Fornitura e posa in opera Isolante per tubazioni, spessore mm. 9. in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0 ... ampo d'impiego da -40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte. DN.22 .	1,05 1,05	60,00 160,00			63,00 168,00		
	SOMMANO ml					231,00	3,10	716,10
353 / 362 D1.07.002.07	Fornitura e posa in opera Isolante per tubazioni, spessore mm. 9. in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0 ... ampo d'impiego da -40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte. DN.27 .	1,05 1,05	30,00 90,00			31,50 94,50		
	SOMMANO ml					126,00	3,58	451,08
354 / 363 D1.07.002.08	Fornitura e posa in opera Isolante per tubazioni, spessore mm. 9. in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0 ... ampo d'impiego da -40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte. DN.34 .	1,05 1,05	40,00 120,00			42,00 126,00		
	SOMMANO ml					168,00	3,72	624,96
	A R I P O R T A R E							1'645'638,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'645'638,66
355 / 364 D1.01.001.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo s ... e valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2".	1,05 1,05	60,00 160,00			63,00 168,00	14,15	3'268,65
	SOMMANO ml					231,00		
356 / 365 D1.01.001.02	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo s ... e valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 3/4".	1,05 1,05	30,00 90,00			31,50 94,50	16,58	2'089,08
	SOMMANO ml					126,00		
357 / 366 D1.01.001.03	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo s ... le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1".	1,05 1,05	40,00 120,00			42,00 126,00	20,98	3'524,64
	SOMMANO ml					168,00		
358 / 367 D1.04.002.03	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 3/4" (DN 20) PN 40. (par.ug.=1,05*2) (par.ug.=1,05*1,00)	2,10 1,05				2,10 1,05	21,20	66,78
	SOMMANO cad					3,15		
359 / 368 D1.04.002.04	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1" (DN 25) PN 40. (par.ug.=1,05*4) (par.ug.=1,05*2,00)	4,20 2,10				4,20 2,10	28,28	178,16
	SOMMANO cad					6,30		
360 / 369 D1.04.004.01	Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera a cappuccio ad incasso, filettate in ottone F-F per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2". (par.ug.=1,05*14) (par.ug.=1,05*28,00)	14,70 29,40				14,70 29,40	26,44	1'166,00
	SOMMANO cad					44,10		
	Rete di scarico e ventilazione (SbCat 6)							
361 / 370 D1.01.006.05	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD) ... di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 50, PN 10.	1,05	100,00			105,00		
	A R I P O R T A R E					105,00		1'655'931,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,00		1'655'931,97
	SOMMANO ml					105,00	10,65	1'118,25
362 / 371 D1.01.006.09	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrato in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD) ... di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 110, PN 10.	1,05	150,00			157,50		
	SOMMANO ml					157,50	26,57	4'184,78
363 / 372 D1.01.011.08	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resiste ... cce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.125 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4.	1,05 1,05	20,00 20,00			21,00 21,00		
	SOMMANO ml					42,00	26,35	1'106,70
364 / 373 D1.01.011.09	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resiste ... cce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.160 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4.	1,05 1,05	15,00 15,00			15,75 15,75		
	SOMMANO ml					31,50	40,23	1'267,25
	A R I P O R T A R E							1'663'608,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'663'608,95
	URBANIZZAZIONI (SpCat 3)							
365 / 137 D3.06.008.04	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam.75. Piano Terra *(lung.=20+35+6)		61,00			61,00		
	SOMMANO ml					61,00	8,07	492,27
366 / 138 D3.03.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mm ²) dell'e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spess ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. (par.ug.=5+4)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	160,28	1'442,52
367 / 139 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. (larg.=5/2) (larg.=7/2)		30,00 5,00 16,00 37,00 21,00	2,25 2,50 3,50 1,00 1,00	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	13,50 2,50 11,20 7,40 4,20		
	SOMMANO mc					38,80	26,79	1'039,45
368 / 140 E.04.007	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... igurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1. (larg.=5/2) (larg.=7/2)		30,00 5,00 16,00 37,00 21,00	2,25 2,50 3,50 2,00 2,00	7,00 7,00 7,00 7,00 7,00	472,50 87,50 392,00 518,00 294,00		
	SOMMANO mq/cm					1'764,00	1,85	3'263,40
369 / 141 E.04.013	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n. 34) 2 ... minosa al 55%; steso in opera con finitrici e cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di cm. 3. (larg.=5/2) (larg.=7/2)		30,00 5,00 16,00 37,00 21,00	2,25 2,50 3,50 2,00 2,00		67,50 12,50 56,00 74,00 42,00		
	SOMMANO mq					252,00	4,16	1'048,32
370 / 142 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... rrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 -							
	A R I P O R T A R E							1'670'894,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'670'894,91
371 / 143 B.05.038	XC2 - rapporto a/c max 0,60. Piano Terra ripristino-allargamento marciapiedi		6,00 6,30	1,20 0,80	0,15 0,15	1,08 0,76		
	SOMMANO mc					1,84	104,15	191,64
	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Diam. 8, 20x20		6,00 6,30	1,20 0,80	4,08 4,08	29,38 20,56		
	SOMMANO kg					49,94	1,49	74,41
	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 15 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre, con spigoli ar ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. (lung.=6+1,2+6,3+0,8)		14,30			14,30		
	SOMMANO ml					14,30	45,87	655,94
	Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre con spessore da 2-6 cm a piano naturale di cava e coste tranciate posate secondo le geometrie a scelta della D.L. su all ... ura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . larghezza 20 cm.		6,00 6,30	1,20 0,80		7,20 5,04		
	SOMMANO mq					12,24	91,86	1'124,37
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'366'299,78
	T O T A L E euro							1'672'941,27
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
000	<nessuna>	1'436'741,02
001	Circuito fan-coils	52'794,04
002	Circuito radiatori	19'121,37
003	Canali e bocchette	32'154,61
004	Circuito unità di trattamento	70'585,46
005	Impianto idrico	53'867,79
006	Rete di scarico e ventilazione	7'676,98
	Totale SUB CATEGORIE euro	1'672'941,27
	Marsicovetere, _____ Il Tecnico	
	A RIPORTARE	