



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

REGIONE BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale - Potenza

oggetto

COMPLETAMENTO DELLA SEDE CENTRALE AMMINISTRATIVA DI POTENZA IN VIA TORRACA

LAVORI COMPLETAMENTO

committente/ente appaltante

AZIENDA SANITARIA
UNITA' SANITARIA LOCALE N.2
- POTENZA -

elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2

Progettista

ing Attilio GRIPPO

Responsabile del Procedimento

arch Franca CICALÈ

data: marzo 2016

aggiornamenti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 .23 B.14.023.01	<u>LAVORI A MISURA</u> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme ... pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa PIANO SECONDO: Segreteria 1....sono mq. 31,15 31,15 Segreteria 2....sono mq. 29,10 29,10 Segreteria 3....sono mq. 26,15 26,15 PIANO SEMINTERRATO: WC Disabili: Bagno 5,10 5,10 WC Disabili: Antibagno 4,00 4,00 WC Donne A: bagno 3,35 3,35 WC Donne A: Antibagno 3,60 3,60 WC Uomini A: Bagno 3,60 3,60 WC Uomini A: Antibagno 3,70 3,70 PIANO TERRA/RIALZATO: WC Donne A: Bagno 3,10 3,10 WC Donne A: Antibagno 2,45 2,45 WC Uomini A: Bagno 4,90 4,90 WC Uomini A: Antibagno 4,15 4,15 WC Donne B: Bagno *(lung.=2,50+2,35) 4,85 4,85 WC Donne B: Antibagno 4,30 4,30 WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,90+2,65) 5,55 5,55 WC Uomini B: Antibagno 5,30 5,30 WC Disabili: bagno 5,70 5,70 PIANO PRIMO: WC Donne A: Bagno 3,20 3,20 WC Donne A: Antibagno 2,40 2,40 WC Uomini A: Bagno *(lung.=2,60+3,10) 5,70 5,70 WC Uomini A: Antibagno 4,05 4,05 WC Donne B: Bagno *(lung.=2,55+2,60) 5,15 5,15 WC Donne B: Antibagno 4,85 4,85 WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,95+2,85) 5,80 5,80 WC Uomini B: Antibagno 5,50 5,50 WC Disabili: Bagno 5,65 5,65 PIANO SECONDO: WC Donne B: Bagno *(lung.=2,55+2,60) 5,15 5,15 WC Donne B: Antibagno 4,85 4,85 WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,95+2,85) 5,80 5,80 WC Uomini B: Antibagno 5,50 5,50 WC Disabili: Bagno 5,80 5,80 Parziale mq 219,45 PIANO TERRA/RIALZATO: Guardiania....sono mq. *(lung.=7,87+12,47) 20,34 20,34							
	A R I P O R T A R E					239,79		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					239,79		
2 .29 B.14.134	Accoglienza.....sono mq.		11,47			11,47	58,22	23'942,97
	Sala d'Attesa.....sono mq.		48,44			48,44		
	Deposito-Archivio...sono mq.		73,14			73,14		
	Disimpegno...sono mq.		38,41			38,41		
	Parziale mq					191,80		
	SOMMANO mq					411,25		
	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa Segreteria1....(misure riunite) *(lung.=3,60+0,11+0,39+0,11+0,66+0,17+ 1,75+2,05+1,80+0,45+0,11+0,90+0,11+0,45 +0,11+0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+ 0,08+0,15+2,60+0,20+0,15+0,20+2,65+0,15 +0,11)		21,64			21,64		
	Segreteria2....(misure riunite) *(lung.=3,60+6,15+2,65+0,11+0,20+0,11+ 2,60+0,11+0,20+0,08+0,08+0,90+0,11+0,30 +0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+0,15+ 0,11+0,45+0,40+0,11+0,36+0,56)		21,92			21,92		
	Segreteria3....(misure riunite) *(lung.=2,45+3,88+0,12+0,10+0,84+0,10+ 0,15+0,45+0,50+0,30+3,63+0,20+0,20+0,20 +0,20+3,72+1,94+1,16+2,14)		22,28			22,28		
	Direzione Generale....(misure riunite)		32,04			32,04		
	Direzione Amministrativa....(misure riunite)		28,80			28,80		
	Direzione Sanitaria....(misure riunite)		29,45			29,45		
	SOMMANO ml					156,13	16,97	2'649,53
3 .49 Analisi n. 1	Pavimento in piastrelle di ceramica in gres porcellanato (realizzate mediante pressatura a secco di atomizzato colorato, di opportune granulometrie, sottoposte a cottura industrial ... collante e fugante di idoneo colore, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa							
	A R I P O R T A R E							26'592,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'592,50
4 .24 B.14.025	Direzione Generale.....sono mq. Direzione Amministrativa.....sono mq. Direzione Sanitaria.....sono mq.		57,40 53,30 43,95			57,40 53,30 43,95		
	SOMMANO					154,65	89,03	13'768,49
4 .24 B.14.025	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno, antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto ... litura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . dimensioni 30x30 cm. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa							
	WC Direzione Generale...sono mq.		6,00			6,00		
	WC Direzione Generale Disimpegno...sono mq.		6,75			6,75		
	WC Direzione Amministrativa...sono mq.		6,70			6,70		
	WC Direzione Amministrativa Disimpegno...sono mq.		6,60			6,60		
	Collegamento Direzioni Generale e Amministrativa....sono mq.		6,35			6,35		
	WC Direzione Sanitaria....sono mq		8,25			8,25		
	WC Direzione Sanitaria Disimpegno....sono mq		7,15			7,15		
	PIANO SEMINTERRATO: Disimpegno 1....sono mq		16,46			16,46		
	SOMMANO mq					64,26	72,14	4'635,72
5 .28 B.14.126.02	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x40 cm. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa							
	WC Direzione Generale:							
	Antibagno...sono ml (perimetro)...		11,06		2,000	22,12		
	Bagno...sono ml (perimetro).....		10,43		2,000	20,86		
	WC Direzione Amministrativa:							
	Antibagno sono ml (Perimetro)...		10,98		2,000	21,96		
	Bagno sono ml (Perimetro)...		10,38		2,000	20,76		
	WC Direzione Sanitaria:							
	Antibagno sono ml (Perimetro)....		10,62		2,000	21,24		
	A R I P O R T A R E					106,94		44'996,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,94		44'996,71
6 .27 B.14.126.01	Baghno sono ml (Perimetro).... a detrarre:		12,33		2,000	24,66		
	Aperture vani	5,00	0,90		2,000	-9,00		
	Sommano positivi mq					131,60		
	Sommano negativi mq					-9,00		
	SOMMANO mq					122,60	57,10	7'000,46
	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... a finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa <i>(misure riunite perimetro x altezza)</i> PIANO SEMINTERRATO: WC Disabili: Bagno		8,77		2,000	17,54		
	WC Donne A: bagno		7,28		2,000	14,56		
	WC Donne A: Antibagno		7,62		2,000	15,24		
	WC Uomini A: Bagno		7,62		2,000	15,24		
	WC Uomini A: Antibagno		7,73		2,000	15,46		
	PIANO TERRA/RIALZATO: WC Donne A: Bagno		7,13		2,000	14,26		
	WC Donne A: Antibagno		6,17		2,000	12,34		
	WC Uomini A: Bagno *(lung.=6,12+6,50)		12,62		2,000	25,24		
	WC Uomini A: Antibagno		8,17		2,000	16,34		
	WC Donne B: Bagno *(lung.=6,57+6,38)		12,95		2,000	25,90		
	WC Donne B: Antibagno		8,15		2,000	16,30		
	WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,15+6,88)		14,03		2,000	28,06		
	WC Uomini B: Antibagno		9,52		2,000	19,04		
	WC Disabili: bagno		9,65		2,000	19,30		
	PIANO PRIMO: WC Donne A: Bagno		7,13		2,000	14,26		
	WC Donne A: Antibagno		6,17		2,000	12,34		
	WC Uomini A: Bagno *(lung.=6,50+7,12)		13,62		2,000	27,24		
	WC Uomini A: Antibagno		8,17		2,000	16,34		
	WC Donne B: Bagno *(lung.=6,80+6,85)		13,65		2,000	27,30		
	WC Donne B: Antibagno		8,85		2,000	17,70		
	WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,07+7,16)		14,23		2,000	28,46		
	WC Uomini B: Antibagno		9,95		2,000	19,90		
	WC Disabili: Bagno		9,93		2,000	19,86		
	PIANO SECONDO: WC Donne B: Bagno *(lung.=6,80+6,85)		13,65		2,000	27,30		
	WC Donne B: Antibagno		8,85		2,000	17,70		
	WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,07+7,16)		14,23		2,000	28,46		
	WC Uomini B: Antibagno		9,95		2,000	19,90		
	WC Disabili: Bagno		9,93		2,000	19,86		
	A detrarre: Vani Aperture							
	A R I P O R T A R E					551,44		51'997,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					551,44		51'997,17
7 .44 B.21.015.01	Piano SEMINTERRATO	6,00		0,900	2,000	-10,80	48,81	23'665,04
	Piano TERRA/RIALZATO	12,00		0,900	2,000	-21,60		
	Piano PRIMO	12,00		0,900	2,000	-21,60		
	Piano SECONDO	7,00		0,900	2,000	-12,60		
	Sommano positivi mq					551,44		
	Sommano negativi mq					-66,60		
	SOMMANO mq					484,84		
	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione d ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca.							
	SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili							
	Cat 2 - OPERE DI FINITURA							
	SbCat 4 - Tinteggiature							
	- PIANO SEMINTERRATO:							
	Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *							
	(par.ug.=2*2*2)	8,00	1,04		3,400	28,29		
	Sopraporta	2,00	1,80	0,750	3,400	9,18		
	Parete interna Vestibolo	2,00	1,46		3,400	9,93		
	Sopraporta	2,00	1,80		1,300	4,68		
	- Fascia circolare pozzo luce		29,40		1,100	32,34		
	- Dis. circolare - dis. servizi igienici - dis. uffici		78,60		3,400	267,24		
	- Archivio 1		25,20		3,400	85,68		
	- Archivio 2		25,30		3,400	86,02		
	- Vano scala		21,70		1,000	21,70		
	- Locale tecnico		8,30		3,400	28,22		
	- Deposito		6,35		3,400	21,59		
	- Archivio 3		20,40		4,350	88,74		
	- Dis. WC Uomini A		7,70		3,400	26,18		
	- WC Uomini A		7,60		3,400	25,84		
	- Dis. WC Donne A		7,60		3,400	25,84		
	- WC Donne A		7,25		3,400	24,65		
	- Dis. WC Div.Abili		8,95		3,400	30,43		
	- WC Div.Abili		8,90		3,400	30,26		
	- Archivio 4		23,15		3,400	78,71		
	- Ripostiglio		23,70		3,400	80,58		
	- Ufficio 1		24,60		3,400	83,64		
	- Ufficio 2		24,70		3,400	83,98		
	- Ufficio 3		23,60		3,400	80,24		
	- Vestibolo		19,50		3,400	66,30		
	- Locale ascensore		7,80		3,900	30,42		
	- a detrarre bussole	30,00	0,80		2,100	-50,40		
	- a detrarre ingressi vestibolo	2,00	4,00		2,200	-17,60		
	- a detrarre ingresso vestibolo	1,00	4,00		3,400	-13,60		
	- a detrarre infissi esterni	4,00	2,50		1,600	-16,00		
	- " " "	2,00	2,50		0,900	-4,50		
	A R I P O R T A R E					1'248,58		75'662,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'248,58		75'662,21
	Parziale mq					1'248,58		
	- PIANO RIALZATO:							
	- Fascia circolare pozzo luce		29,40		1,100	32,34		
	- Dis. circolare - dis. servizi igienici A e B - dis. Emergenza - dis. uffici		115,50		3,100	358,05		
	- Dis. WC Uomini B		9,50		3,100	29,45		
	- WC Uomini B		7,15		3,100	22,17		
	- WC Uomini B		6,85		3,100	21,24		
	- WC Div. Abili		9,50		3,100	29,45		
	- Dis. WC Donne B		8,20		3,100	25,42		
	- WC Donne B		6,60		3,100	20,46		
	- WC Donne B		6,40		3,100	19,84		
	- Vano Scala		3,00		3,100	9,30		
	- Locale Tecnico		13,85		3,100	42,94		
	- Dis. WC Uomini A		8,20		3,100	25,42		
	- WC Uomini A		6,15		3,100	19,07		
	- WC Uomini A		6,50		3,100	20,15		
	- Dis. WC Donne A		6,15		3,100	19,07		
	- WC Donne A		7,10		3,100	22,01		
	- Uffificio 1		18,90		3,100	58,59		
	- Uffificio 2		19,60		3,100	60,76		
	- Uffificio 12		15,50		3,100	48,05		
	- Uffificio 11		17,60		3,100	54,56		
	- Uffificio 3		23,80		3,100	73,78		
	- Uffificio 4		21,70		3,100	67,27		
	- Uffificio 10		16,30		3,100	50,53		
	- Uffificio 9		17,40		3,100	53,94		
	- Uffificio 5		24,25		3,100	75,18		
	- Uffificio 6		21,70		3,100	67,27		
	- Archivio		9,70		3,100	30,07		
	- Uffificio 8		17,00		3,100	52,70		
	- Uffificio 7		22,10		3,100	68,51		
	- Guardiola		12,75		3,400	43,35		
	- WC Atrio Donne		11,90		3,400	40,46		
	- WC Atrio Uomini		12,05		3,400	40,97		
	- Corridoio Atrio Guardiola		7,40		3,400	25,16		
	- " " WC		5,00		3,400	17,00		
	- Locale ascensore		7,70		3,600	27,72		
	- a detrarre bussole	48,00	0,80		2,100	-80,64		
	- a detrarre uscita di sicurezza	1,00	1,20		2,200	-2,64		
	- a detrarre infissi esterni	7,00	2,50		1,600	-28,00		
	- " "	1,00	2,50		0,900	-2,25		
	- PIANO PRIMO:							
	- Fascia circolare pozzo luce		29,40		1,100	32,34		
	- Dis. circolare - dis. servizi igienici A e B - dis. Emergenza - dis. uffici		111,75		3,100	346,43		
	- Dis. WC Uomini B		9,95		3,100	30,85		
	- WC Uomini B		7,15		3,100	22,17		
	- WC Uomini B		7,05		3,100	21,86		
	- Dis. WC Donne B		8,85		3,100	27,44		
	- WC Donne B		6,80		3,100	21,08		
	- WC Donne B		6,85		3,100	21,24		
	- WC Div. Abili		9,50		3,100	29,45		
	- Vano Scala		3,00		3,100	9,30		
	- Locale Tecnico		14,10		3,100	43,71		
	- Dis. WC Uomini A		8,20		3,100	25,42		
	A R I P O R T A R E					3'438,59		75'662,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'438,59		75'662,21
	- WC Uomini A		7,10		3,100	22,01		
	- WC Uomini A		6,50		3,100	20,15		
	- Dis. WC Donne A		6,15		3,100	19,07		
	- WC Donne A		7,10		3,100	22,01		
	- Ufficio 1		19,10		3,100	59,21		
	- Ufficio 2		20,20		3,100	62,62		
	- Ufficio 12		15,50		3,100	48,05		
	- Sala Riunioni		27,55		3,100	85,41		
	- Ufficio 4		23,55		3,100	73,01		
	- Ufficio 10		17,60		3,100	54,56		
	- Ufficio 9		17,40		3,100	53,94		
	- Ufficio 5		23,20		3,100	71,92		
	- Ufficio 6		21,50		3,100	66,65		
	- Archivio		9,70		3,100	30,07		
	- Ufficio 8		17,00		3,100	52,70		
	- Ufficio 7		22,10		3,100	68,51		
	- Locale acensore		7,70		3,700	28,49		
	- a detrarre bussole	50,00	0,80		2,100	-84,00		
	- a detrarre uscita di sicurezza	1,00	1,20		2,200	-2,64		
	-a detrarre infissi esterni	9,00	2,50		1,600	-36,00		
	- PIANO SECONDO:							
	- Fascia circolare pozzo luce		29,40		1,100	32,34		
	- Dis. circolare - dis. servizi igienici B - dis.							
	Emergenza - dis. uffici- PIANO SECONDO		85,60		3,100	265,36		
	- Dis. WC Uomini B		9,95		3,100	30,85		
	- WC Uomini B		7,15		3,100	22,17		
	- WC Uomini B		7,05		3,100	21,86		
	- Dis. WC Donne B		8,85		3,100	27,44		
	- WC Donne B		6,80		3,100	21,08		
	- WC Donne B		6,85		3,100	21,24		
	- WC Div. Abili		9,90		3,100	30,69		
	- Vano Scala		3,00		3,100	9,30		
	- Locale Tecnico		14,95		3,100	46,35		
	- Segreteria 3		24,95		3,100	77,35		
	- Direzione Sanitaria		31,75		3,100	98,43		
	- Dis. WC Dir. Sanitaria		11,00		3,100	34,10		
	- WC Dir. Sanitaria		11,85		3,100	36,74		
	- Segreteria 1		25,00		3,100	77,50		
	- Direzione Generale		34,50		3,100	106,95		
	- Dis. WC Dir. Generale		10,90		3,100	33,79		
	- WC Dir. Generale		9,80		3,100	30,38		
	- Dis. Direzioni		10,30		3,100	31,93		
	- Direzione Amministrativa		31,30		3,100	97,03		
	- Dis. WC Dir. Amministrativa		11,00		3,100	34,10		
	- WC Dir. Amministrativa		10,35		3,100	32,09		
	- Segreteria 2		24,00		3,100	74,40		
	- Locale ascensore		7,70		3,600	27,72		
	- a detrarre bussole	50,00	0,80		2,100	-84,00		
	- a detrarre uscita di sicurezza	1,00	1,20		2,200	-2,64		
	- a detrarre infissi esterni	9,00	2,50		1,600	-36,00		
	Parziale mq					4'104,30		
	<i>SOFFITTI:</i>							
	- PIANO SEMINTERRATO:							
	- Dis. circolare - dis. servizi igienici - dis.							
	uffici		118,20			118,20		
	A R I P O R T A R E					5'471,08		75'662,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'471,08		75'662,21
	- Archivio 1		33,50			33,50		
	- Archivio 2		32,50			32,50		
	- Vano scala		30,70			30,70		
	- Locale tecnico		4,00			4,00		
	- Deposito		2,15			2,15		
	- Archivio 3		23,40			23,40		
	- Dis. WC Uomini A		3,70			3,70		
	- WC Uomini A		3,60			3,60		
	- Dis. WC Donne A		3,60			3,60		
	- WC Donne A		3,35			3,35		
	- Dis. WC Div.Abili		4,00			4,00		
	- WC Div.Abili		5,10			5,10		
	- Archivio 4		20,50			20,50		
	- Ripostiglio		25,10			25,10		
	- Ufficio 1		28,80			28,80		
	- Ufficio 2		28,90			28,90		
	- Ufficio 3		24,70			24,70		
	- Vestibolo		21,00			21,00		
	Parziale mq					416,80		
	- PIANO RIALZATO:							
	- Dis. circolare - dis. servizi igienici A e B - dis. Emergenza - dis. uffici		143,50			143,50		
	- Dis. WC Uomini B		5,30			5,30		
	- WC Uomini B		2,90			2,90		
	- WC Uomini B		2,65			2,65		
	- WC Div. Abili		5,70			5,70		
	- Dis. WC Donne B		4,30			4,30		
	- WC Donne B		2,50			2,50		
	- WC Donne B		2,35			2,35		
	- Vano Scala		5,45			5,45		
	- Locale Tecnico		8,20			8,20		
	- Dis. WC Uomini A		4,15			4,15		
	- WC Uomini A		2,30			2,30		
	- WC Uomini A		2,60			2,60		
	- Dis. WC Donne A		2,45			2,45		
	- WC Donne A		3,10			3,10		
	- Ufficio 1		19,25			19,25		
	- Ufficio 2		23,65			23,65		
	- Ufficio 12		12,80			12,80		
	- Ufficio 11		18,85			18,85		
	- Ufficio 3		27,95			27,95		
	- Ufficio 4		23,10			23,10		
	- Ufficio 10		14,45			14,45		
	- Ufficio 9		18,10			18,10		
	- Ufficio 5		29,30			29,30		
	- Ufficio 6		26,70			26,70		
	- Archivio		5,70			5,70		
	- Ufficio 8		15,80			15,80		
	- Ufficio 7		23,05			23,05		
	- Guardiola		8,25			8,25		
	- WC Atrio Donne		4,70			4,70		
	- WC Atrio Uomini		4,80			4,80		
	- PIANO PRIMO:							
	- Dis. circolare - dis. servizi igienici A e B - dis. Emergenza - dis. uffici		151,55			151,55		
	A R I P O R T A R E					6'395,13		75'662,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'395,13		75'662,21
	- Dis. WC Uomini B		5,50			5,50		
	- WC Uomini B		2,95			2,95		
	- WC Uomini B		2,85			2,85		
	- Dis. WC Donne B		4,85			4,85		
	- WC Donne B		2,55			2,55		
	- WC Donne B		2,60			2,60		
	- WC Div. Abili		5,65			5,65		
	- Vano Scala		5,45			5,45		
	- Locale Tecnico		7,20			7,20		
	- Dis. WC Uomini A		4,05			4,05		
	- WC Uomini A		2,60			2,60		
	- WC Uomini A		3,10			3,10		
	- Dis. WC Donne A		2,40			2,40		
	- WC Donne A		3,20			3,20		
	- Ufficio 1		19,70			19,70		
	- Ufficio 2		24,00			24,00		
	- Ufficio 12		12,75			12,75		
	- Sala Riunioni		37,30			37,30		
	- Ufficio 4		23,55			23,55		
	- Ufficio 10		17,60			17,60		
	- Ufficio 9		18,30			18,30		
	- Ufficio 5		28,20			28,20		
	- Ufficio 6		26,30			26,30		
	- Archivio		5,70			5,70		
	- Ufficio 8		15,80			15,80		
	- Ufficio 7		23,05			23,05		
	Parziale mq					932,65		
	- PIANO SECONDO:							
	- Dis. circolare - dis. servizi igienici B - dis. Emergenza - dis. uffici- PIANO SECONDO		138,45			138,45		
	- Dis. WC Uomini B		5,50			5,50		
	- WC Uomini B		2,95			2,95		
	- WC Uomini B		2,85			2,85		
	- Dis. WC Donne B		4,85			4,85		
	- WC Donne B		2,55			2,55		
	- WC Donne B		2,60			2,60		
	- WC Div. Abili		5,80			5,80		
	- Vano Scala		6,10			6,10		
	- Locale Tecnico		8,40			8,40		
	- Segreteria 3		26,15			26,15		
	- Direzione Sanitaria		43,95			43,95		
	- Dis. WC Dir. Sanitaria		7,15			7,15		
	- WC Dir. Sanitaria		8,25			8,25		
	- Segreteria 1		31,15			31,15		
	- Direzione Generale		57,40			57,40		
	- Dis. WC Dir. Generale		6,75			6,75		
	- WC Dir. Generale		6,00			6,00		
	- Dis. Direzioni		6,35			6,35		
	- Direzione Amministrativa		53,30			53,30		
	- Dis. WC Dir. Amministrativa		6,60			6,60		
	- WC Dir. Amministrativa		6,70			6,70		
	- Segreteria 2		29,10			29,10		
	Parziale mq					468,90		
	- PIANO SEMINTERRATO: a detrarre							
	A R I P O R T A R E					7'171,23		75'662,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'171,23		75'662,21
	rivestimenti							
	- Dis. WC Uomini A	1,00	7,70		1,800	-13,86		
	- WC Uomini A	1,00	7,60		1,800	-13,68		
	- Dis. WC Donne A	1,00	7,60		1,800	-13,68		
	- WC Donne A	1,00	7,25		1,800	-13,05		
	- Dis. WC Div.Abili	1,00	8,95		1,800	-16,11		
	- WC Div.Abili	1,00	8,90		1,800	-16,02		
	- a detrarre locale ascensore	1,00	7,80		3,900	-30,42		
	- PIANO RIALZATO: a detrarre rivestimenti							
	- WC Uomini B	1,00	7,15		1,800	-12,87		
	- WC Uomini B	1,00	6,85		1,800	-12,33		
	- WC Div. Abili	1,00	9,50		1,800	-17,10		
	- Dis. WC Donne B	1,00	8,20		1,800	-14,76		
	- WC Donne B	1,00	6,60		1,800	-11,88		
	- WC Donne B	1,00	6,40		1,800	-11,52		
	- Dis. WC Uomini A	1,00	8,20		1,800	-14,76		
	- WC Uomini A	1,00	6,15		1,800	-11,07		
	- WC Uomini A	1,00	6,50		1,800	-11,70		
	- Dis. WC Donne A	1,00	6,15		1,800	-11,07		
	- WC Donne A	1,00	7,10		1,800	-12,78		
	- WC Atrio Donne	1,00	11,90		1,800	-21,42		
	- WC Atrio Uomini	1,00	12,05		1,800	-21,69		
	- a detrarre locale ascensore	1,00	7,70		3,600	-27,72		
	- PIANO PRIMO: a detrarre rivestimenti							
	- Dis. WC Uomini B	1,00	9,95		1,800	-17,91		
	- WC Uomini B	1,00	7,15		1,800	-12,87		
	- WC Uomini B	1,00	7,05		1,800	-12,69		
	- Dis. WC Donne B	1,00	8,85		1,800	-15,93		
	- WC Donne B	1,00	6,80		1,800	-12,24		
	- WC Donne B	1,00	6,85		1,800	-12,33		
	- WC Div. Abili	1,00	9,50		1,800	-17,10		
	- Dis. WC Uomini A	1,00	8,20		1,800	-14,76		
	- WC Uomini A	1,00	7,10		1,800	-12,78		
	- WC Uomini A	1,00	6,50		1,800	-11,70		
	- Dis. WC Donne A	1,00	6,15		1,800	-11,07		
	- WC Donne A	1,00	7,10		1,800	-12,78		
	- a detrarre locale ascensore	1,00	7,70		3,600	-27,72		
	- PIANO SECONDO: a detrarre rivestimenti							
	- Dis. WC Uomini B	1,00	9,95		1,800	-17,91		
	- WC Uomini B	1,00	7,15		1,800	-12,87		
	- WC Uomini B	1,00	7,05		1,800	-12,69		
	- Dis. WC Donne B	1,00	8,85		1,800	-15,93		
	- WC Donne B	1,00	6,80		1,800	-12,24		
	- WC Donne B	1,00	6,85		1,800	-12,33		
	- WC Div. Abili	1,00	9,90		1,800	-17,82		
	- Dis. WC Dir. Sanitaria	1,00	11,00		1,800	-19,80		
	- WC Dir. Sanitaria	1,00	11,85		1,800	-21,33		
	- Dis. WC Dir. Generale	1,00	10,90		1,800	-19,62		
	- WC Dir. Generale	1,00	9,80		1,800	-17,64		
	- Dis. WC Dir. Amministrativa	1,00	11,00		1,800	-19,80		
	- WC Dir. Amministrativa	1,00	10,35		1,800	-18,63		
	- a detrarre locale ascensore	1,00	7,70		3,600	-27,72		
	VANO SCALA							
	Pareti (Perimetro)....sono ml.		21,00		10,500	220,50		
	Pianerottolo e Rampe....si precedono s.d.	2,00	30,00			60,00		
	a detrarre: vetrata			4,820	4,500	-21,69		
	A R I P O R T A R E					6'662,34		75'662,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'662,34		75'662,21
8 .42 B.21.004.02	PIANO SEMINTERRATO: Disimpegno Ripostiglio		4,70		3,400	15,98		
	PIANO TERRA/RIALZATO Parete divisoria Sala d'attesa/Locale deposito	2,00	8,70		3,400	59,16		
	a detrarre: vani potrta	2,00	2,00	0,900	2,200	-7,92		
	Nuovo vano parete Zona Accoglienza: imbotti	2,00		0,400	1,600	1,28		
	Nuovo vano parete Zona Accoglienza: succielo		1,60	0,400		0,64		
	Parziale mq					-439,75		
	Sommano positivi mq					7'989,70		
	Sommano negativi mq					-1'258,22		
	SOMMANO mq					6'731,48	11,04	74'315,54
	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ... la somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola raschiatura completa di vecchie pitture.							
	SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili							
	Cat 2 - OPERE DI FINITURA							
	SbCat 4 - Tinteggiature							
	VANO SCALA							
	Pareti (Perimetro)....sono ml.		21,00		10,500	220,50		
	Pianerottolo e Rampe....si prevedono s.d.	2,00	30,00			60,00		
	a detrarre: vetrata			4,820	4,500	-21,69		
	PIANO SOTTOSTRADA							
	Vano Autorimessa: perimetro sono ml.		40,00		3,200	128,00		
	a detrarre: Vano ingresso			3,750	2,300	-8,63		
	Soffitto: sono mq		73,52			73,52		
9	Piano TERRA/RIALZATO Zna Attesa/Vano Deposito peimetro m.r. * (lung.=9,20+4,20+2,00+6,00+8,30)		29,70		3,400	100,98		
	a detrarre:							
	Vani infissi	2,00		3,500	1,400	-9,80		
	Vani porte	2,00		0,900	2,100	-3,78		
	Zona Attesa: soffitto sono mq.		63,75			63,75		
	Zona Accoglienza/Ingresso.: soffitto sono mq.		37,03			37,03		
	Locale Deposito.: soffitto sono mq.		52,51			52,51		
	Sommano positivi mq					736,29		
	Sommano negativi mq					-43,90		
	SOMMANO mq					692,39	2,72	1'883,30
	Pittura di fondo uniformante applicata a							
	A R I P O R T A R E							151'861,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'861,05
.43 B.21.006.04	pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponte ... visori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di resine acrilisilossaniche in fase acquosa. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 4 - Tinteggiature Vedi voce n° 8 [mq 692.39]					692,39		
	SOMMANO mq					692,39	2,94	2'035,63
10 .45 B.21.047.02	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da compensare a parte: effetto satinato. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 4 - Tinteggiature Ringhiera corpo scala interno Rampe *(par.ug.=2*4)*(lung.=4,00+4,80) Rampe (Pianerottolo)	8,00 2,00	8,80 4,00		1,100 1,100	77,44 8,80		
	SOMMANO mq					86,24	8,48	731,32
11 .38 B.18.088.03	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta. Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 8 - Porte Interne PIANO TERRA/RIALZATO: Parete divisoria Locale d'Attesa/Locale Deposito *(lung.=2,20+0,90+2,20)	2,00	5,30			10,60		
	SOMMANO mq					10,60	96,13	1'018,98
12 .35 B.18.007.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... i nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. porta interna in legno di abete ad uno battente. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI							
	A R I P O R T A R E							155'646,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'646,98
13 .50 B.18.007.02	SbCat 8 - Porte Interne PIANO SEMINTERRATO: Si prevedono s.d.	10,00		0,900	2,100	18,90		
	PIANO TERRA/RIALZATO: Si prevedono s.d.	13,00		0,900	2,100	24,57		
	PIANO PRIMO: Si prevedono s.d.	10,00		0,900	2,100	18,90		
	PIANO SECONDO: Si prevedono s.d.	9,00		0,900	2,100	17,01		
	BAGNI DISABILI: Sono	4,00		0,900	2,100	7,56		
	SOMMANO mq					86,94	200,73	17'451,47
	Porta interna in legno di abete ad un battente, con griglia di areazione in acciaio zincato fissa, composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricac ... i nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. porta interna in legno di abete ad uno battente.							
	SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 8 - Porte Interne PIANO SEMINTERRATO: Bagni al piano	6,00		0,900	2,100	11,34		
	PIANO TERRA/RIALZATO: Bagni al piano	12,00		0,900	2,100	22,68		
	PIANO PRIMO: Bagni al piano	11,00		0,900	2,100	20,79		
	PIANO SECONDO: Bagni al piano	10,00		0,900	2,100	18,90		
	SOMMANO mq					73,71	283,73	20'913,74
14 .40 B.18.122.14	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... o le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm.							
	SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre PIANO SEMINTERRATO: Uscita di Emergenza					1,00		
	PIANO TERRA/RIALZATO: Ingresso principale (uscita di emergenza)					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	803,94	1'607,88
	A R I P O R T A R E							195'620,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							195'620,07	
15 .41 B.18.131.05	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre BAGNI DISABILI Piano SEMINTERRATO: Uscita di Emergenza					4,00 1,00	169,68	848,40	
	SOMMANO cad					5,00			
16 .19 B.08.024.02	Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di vario spessore, fissate con viti autoperforanti su struttura metallica in profili di acciaio zincato di ... aramento semplice con struttura portante larga mm. 55-75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 15. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 5 - Controsoffittature PIANO SEMINTERRATO: Parete interna Vestibolo Sopraporta PIANO TERRA/RIALZATO Parete divisoria Sala d'attesa/Locale deposito a detrarre: vani potrta ".a porta scorrevole ingresso Ingresso zona attesa PIANO SEMINTERRATO: ingresso Cassonetto ai sopra degli infissi ingresso Vetrata 1 (esterna) Vetrata 2 interna PIANO TERRA: SALA ATTESA/INGRESSO PIANO TERRA: SALA ATTESA Ingresso (vetrata interna) Vetrate caposcala		1,46 1,80 8,70 2,00 3,00 5,80 7,05 3,41 5,75 3,00 3,00		0,900	3,400 1,300 3,400 2,200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	4,96 2,34 29,58 -3,96 3,00 5,80 7,05 3,41 5,75 3,00 6,90	40,70	2'760,68
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					71,79 -3,96			
	SOMMANO mq					67,83			
17 .48 B.08.003.02	Controsoffitto fonoassorbente per interni, da realizzare con pannelli in gesso rivestito verniciato in colore bianco opaco con								
	A R I P O R T A R E							199'229,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'229,15
	superficie liscia, marcati Ce in conformità alla norm ... celta : dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco: euroclasse A2-s1,d0: struttura seminascosta da 15 mm. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 5 - Controsoffittature PIANO TERRA/RIALZATO: Tubo di scarico (Rivestimento) *(larg.=0,25+0,30) Sala d'Attesa(Accoglienza).....sono mq. Rivestimenti cavi Zona d'Attesa * (larg.=0,40+0,30)		9,00 14,54 4,80	0,550 0,700		4,95 14,54 3,36		
	SOMMANO mq					22,85	45,90	1'048,82
18 .18 B.08.017.03	Profilo perimetrale a L in alluminio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: a L: finitura lucida. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 5 - Controsoffittature Si prevedono s.d.		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,97	248,50
19 .03 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni PIANO SEMINTERRATO: Disimpegno Ripostiglio Paretina Disimpegno 1		4,70 2,55		3,400 3,400	15,98 8,67		
	SOMMANO mq					24,65	12,68	312,56
20 .10 B.04.018.05	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 12;							
	A R I P O R T A R E							200'839,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'839,03
21 .21 B.13.018	SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 6 - Opere Murarie Piano SEMINTERRATO: Disimpegno Ripostiglio		4,70		3,400	15,98	25,96	414,84
	SOMMANO mq					15,98		
	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformit ... sore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.						12,22	700,82
	SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 6 - Opere Murarie PIANO SEMINTERRATO: Disimpegno Ripostiglio		4,70		3,400	15,98		
	Ingresso di sicurezza (maschi laterali) * (par.ug.=2*2*2)	8,00	1,04		3,400	28,29		
	Sopraporta	2,00	1,80	0,750	3,400	9,18		
	PIANO TERRA/RIALZATO: Ingresso principale: Muretto laterale	2,00		1,300	1,400	3,64		
	Testa		1,30	0,200		0,26		
	SOMMANO mq					57,35		
	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformi ... reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm.							
	SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 6 - Opere Murarie PIANO SEMINTERRATO: Parete interna Vestibolo	2,00	1,46		3,400	9,93		
22 .22 B.13.025	Sopraporta	2,00	1,80		1,300	4,68		
	Ingresso di sicurezza (maschi laterali) * (par.ug.=2*2*2)	8,00	1,04		3,400	28,29		
	Sopraporta	2,00	1,80	0,750	3,400	9,18		
	Disimpegno Ripostiglio		4,70		3,400	15,98		
	PIANO TERRA/RIALZATO Parete divisoria Sala d'attesa/Locale deposito	2,00	8,70		3,400	59,16		
	a detrarre: vani potrta	2,00	2,00	0,900	2,200	-7,92		
	PIANO TERRA/RIALZATO Nuovo vano parete Zona Accoglienza: imbotti	2,00		0,400	1,600	1,28		
	A R I P O R T A R E					120,58		201'954,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,58		201'954,69
23 .17 B.06.016.01	Nuovo vano parete Zona Accoglienza: succiolo		1,60	0,400		0,64		
	PIANO TERRA/RIALZATO:							
	Ingresso principale: Muretto laterale	2,00		1,300	1,400	3,64		
	Testa		1,30	0,200		0,26		
	Sommano positivi mq					133,04		
	Sommano negativi mq					-7,92		
	SOMMANO mq					125,12	6,23	779,50
23 .17 B.06.016.01	Massetto leggero e isolante a ritiro ed asciugatura controllati adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati, anche sensibili all'umidità, costituito da premiscelato in sacchi ... ore minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 6 - Opere Murarie PIANO SEMINTERRATO: Disimpegno 1....sono mq		16,46			16,46		
	SOMMANO mq					16,46	20,30	334,14
24 .32 B.16.003.02	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldada, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale, ecc. anche a sezione ... ulloni di classe idonea di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 430 gr.B. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere, cancelli) PIANO COPERTURA: <i>Struttura di sostegno per attrezzature impianto termico:</i> HEA 220 Kg. 50,500/ml portanti * (lung.=5,97+3,18+3,67+1,86) IPE 180 Kg. 22,400/ml. trasversi Pedana in grigliato elettroforgiato pedonabile Kg/mq. 40,00 Parapetto a protezione perimetrale H=1,00 (15 kg/mq)							
			14,68		50,500	741,34		
		10,00	4,35		22,400	974,40		
			33,00		40,000	1'320,00		
			23,00	1,000	15,000	345,00		
	Parziale kg					3'380,74		
	Rampa di collegamento uscita emergenza PIANO SECONDO: - cosciali UNP 140 Kg/ml 16,000	2,00	5,00		16,000	160,00		
	A R I P O R T A R E					3'540,74		203'068,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'540,74		203'068,33
	- trave di sostegno cosciali HEA 180 Kg/ml 35,500		3,30		35,500	117,15		
	- Pianerottoli: grigliato elettroforgiato pedonabile Kg/mq 28,000	2,00	1,20	1,200	28,000	80,64		
	- Gradini: grigliato elettroforgiato pedonabile Kg/mq 15,000	6,00	1,20	0,400	15,000	43,20		
	Parapetto a protezione perimetrale H=1,00 (15 kg/mq) Ringhiera SCALA	2,00	5,00	1,000	15,000	150,00		
	Parziale kg					550,99		
	Si prevede il 10% per saldature, fazzoletti e piastre *(lung.=0,10*3380)		338,00			338,00		
	Si prevede il 12% per saldature, fazzoletti e piastre *(lung.=0,12*550)		66,00			66,00		
	Parziale kg					404,00		
	SOMMANO kg					4'335,73	3,18	13'787,62
25 .34 B.16.022	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappa ... un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere, cancelli) Vedi voce n° 24 [kg 4 335.73]					4'335,73		
	SOMMANO kg					4'335,73	0,79	3'425,23
26 .26 B.14.026.03	Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, dello spessore 14-20 mm, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sott ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: superficie naturale delle dimensioni 40x40 cm. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa PIANO SEMINTERRATO sottostrada: Autorimessa...sono mq. a detrarre: pilastro		73,52	0,400	0,700	73,52 -0,28		
	Sommano positivi mq					73,52		
	Sommano negativi mq					-0,28		
	A R I P O R T A R E					73,24		220'281,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73,24		220'281,18
27 .51 Analisi n.2	SOMMANO mq PIANO DI APPOGGIO per lavabi incassati in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 15, compreso basi di appoggio realizzati in blocchi prefiniti di calcestruzzo cellulare dell ... a d'arte, sarà rivestita con lastre di marmo pregiato. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 6 - Opere Murarie BAGNI ai piani					73,24	55,43	4'059,69
	SOMMANO a corpo					11,00		
						11,00	577,82	6'356,02
28 .01 B.02.002.04	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ipotanti, compresi i compagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi). SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni PIANO TERRA/RIALZATO: Vano parete Zona Accoglienza		1,40	0,400	1,600	0,90		
	SOMMANO mc					0,90	45,34	40,81
29 .47 B.25.004.10	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovrà essere certificato ... rte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni Si stimano s.d	50,00	0,60	0,150	1300,000	5'850,00		
	SOMMANO kg					5'850,00	0,07	409,50
30 .46 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate							
	A R I P O R T A R E							231'147,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'147,20
31 .02 B.02.002.08	o/o in centri storici, ese ... i portata fino a 35q. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di scarica. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni Quantità stimata s.d SOMMANO mc/km		50,00			50,00	1,71	85,50
						50,00		
31 .02 B.02.002.08	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). (Percentuale 80,00 %) SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni Vedi voce n° 28 [mc 0.90] SOMMANO					0,90	32,65	29,39
						0,90		
32 .31 B.15.005.01	Ornate, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 3 . Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa PIANO SEMINTERRATO: Gradini ingresso: pedate *(lung.=2,83+3,18+2,08+2,88+2,60+2,78) Alzate PIANO TERRA/RIALZATO: nuovo vano Parete Zona Accoglienza SOMMANO mq		16,35	0,320		5,23	103,75	881,88
						2,62		
						0,65		
						8,50		
33 .20 B.13.015.03	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie superiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e		1,45	0,450				
	A R I P O R T A R E							232'143,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							232'143,97
34 .37 B.18.063.01	vecchio intonaco. su superfici orizzontali. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 6 - Opere Murarie PIANO TERRA/RIALZATO Nuovo vano parete Zona Accoglienza: imbotti	2,00	1,60	0,400	1,600	1,28	24,18	46,43
	Nuovo vano parete Zona Accoglienza: succielo					0,64		
	SOMMANO mq					1,92		
34 .37 B.18.063.01	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato ... scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre PIANO TERRA/RIALZATO Nuovo vano parete Zona Accoglienza:			1,400	1,600	2,24	245,76	550,50
	SOMMANO mq					2,24		
35 .57 S.01.023.01	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese o frazione. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 1 - Ponteggi, recinzioni di cantieri, apprestamenti PIANO SECONDO: Scala di collegamento uscita emergenza: per assistenza montaggio *(lung.=3,63+4,26+4,40+3,30)		15,59		4,500	70,16	2,93	205,57
	SOMMANO mq					70,16		
36 .13 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... rrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA							
	A R I P O R T A R E							232'946,47

COMMITTENTE: ASP Pz

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							234'320,04
39 .16 B.05.038	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 6 - Opere Murarie INGRESSO PRINCIPALE Armatura rampa d'accesso: rete maglia Ø 10 20x20 Kg/mq. 6,370 Armatura setto corona circolare: doppia maglia Ø 10 mm. 20x20 Kg/mq 6,370		31,83		6,370	202,76		
			2,00	6,000	6,370	76,44		
	SOMMANO kg					279,20	1,49	416,01
40 .14 B.05.031.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 6 - Opere Murarie INGRESSO PRINCIPALE: Setto corona circolare Seduta PIANO SEMINTERRATO Ingresso secondario scala gradino 1-2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+0,3)) gradino 3 Ingresso di sicurezza (architrave) * (larg.=0,25+0,3+0,25)	2,00	6,00 5,30		1,000 0,500	12,00 2,65		
		2,00	6,59		0,150 0,150	1,98 0,57		
			1,80	0,800		1,44		
	SOMMANO mq					18,64	14,81	276,06
41 .30 B.15.004.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... ncastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 . Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto . SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa							
	A R I P O R T A R E							235'012,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							235'012,11
	INGRESSO PRINCIPALE: Setto seduta ant. copertina Setto seduta post. *(H/peso=(0,30+1,00)/2) Seduta orizzontale...sono mq. Seduta:alzata PIANO SEMINTERRATO Ingresso secondario scala Gradini 1-2 PEDATA *(lung.=(2,87+0,40+ 2,62+0,4+3,82)) Gradini 3 PEDATA *(lung.=(2,87+0,40+ 2,62+0,40)) Gradini 4 PEDATA *(lung.=(0,30+2,87)) Alzata 1-2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+ 1,50)) Alzata 3 *(lung.=(2,67+0,40+2,62)) Alzata 4 *(lung.=(0,30+2,67)) SOMMANO mq		6,00 6,00 6,05 4,12 5,30		0,500 0,250 0,650 0,580 0,500	3,00 1,50 3,93 2,39 2,65		
		2,00	10,11	0,300		6,07		
		1,00	6,29	0,300		1,89		
		1,00	3,17	0,300		0,95		
		2,00	7,79	0,150		2,34		
		1,00	5,69	0,150		0,85		
		1,00	2,97	0,150		0,45		
						26,02	89,85	2'337,90
42 .25 B.14.026.01	Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, dello spessore 14-20 mm, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sott ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: superficie naturale delle dimensioni 12x25 cm. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA SbCat 9 - Pavimentazioni esterne INGRESSO PRINCIPALE: Rampa d'ingresso (a spina di pesce) SOMMANO mq		27,50			27,50		
						27,50	42,87	1'178,93
43 .33 B.16.016.02	Fornitura e posa in opera di parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, com ... , e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. parapetto con profilo in acciaio inox lucido. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere, cancelli) INGRESSO PRINCIPALE: Parapetto seduta SOMMANO kg		6,00	1,000	21,000	126,00		
						126,00	6,16	776,16
	A R I P O R T A R E							239'305,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							239'305,10
44 .39 B.18.092.01	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta. In legno di faggio lucidato. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere, cancelli) INGRESSO PRINCIPALE: Rampa ingresso		6,20			6,20		
	SOMMANO ml					6,20	34,40	213,28
45 .52 Analisi n. 3	Portafinestra SCORREVOLE ALZANTE (1 anta apribile e 1 anta fissa) - ANTIEFFRAZIONE: Classe 3 e 4 a scelta come da dettaglio - SISTEMA: PALLADIO 20/10 TABS - SERIE PROFILI: A/S SL ... asse EN 12600 2B2 spessore mm.8,3 - Trasmissione termica Ug: 05-0,6 [W/(m²K)] - Certificazioni conformi a marcatura CE SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre INGRESSO PRINCIPALE: Esterno scorrevole massima sicurezza			3,000	2,400	7,20		
	SOMMANO mq					7,20	917,02	6'602,54
46 .53 Analisi n.4	Porta Interna in METALLO e VETRO Linea Elegante STIKLA, 1 Anta apribile Scorrevole e 1 Anta fissa, Telaio cassa (in finitura a scelta da catalogo) sp. muro 10,5 cm., Vetro temperat ... Completa di Ferramenta finitura CROMO SATINATA, Cornice del pannello in finitura alluminio o rivestita come telaio cassa SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 8 - Porte Interne INGRESSO PRINCIPALE: Porta scorrevole lato interno			3,000	2,400	7,20		
	SOMMANO mq					7,20	547,71	3'943,51
47 .54 Analisi n.5	Fornitura e posa in opera di serramenti apribili in alluminio verniciato standard RAL del tipo a giunto aperto e taglio termico Sistema PLANET 62 TT, telaio sezione mm. 62, anta complanare di							
	A R I P O R T A R E							250'064,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							250'064,43
	sezione mm. 70, corredati di vetro camera BASSO EMISSIVO 55.1.c.44.1, martelline ed accessori standard. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre PINO TERRA/RIALZATO: Zona accoglienza Serramenti interni caposcala 2.a Porta interna	3,00			5,800	2,400	13,92	
					2,300	2,400	16,56	
					3,410	2,400	8,18	
	SOMMANO mq					38,66	486,52	18'808,86
48 .55 Analisi n.6	Fornitura e posa in opera di serramenti apribili in alluminio verniciato standard RAL del tipo a giunto aperto e taglio termico Sistema PLANET 62 TT, telaio sezione mm. 62, anta co ... - Trasmissione termica Ug: 05-0,6 [W/(m²K)] - Certificazioni conformi a marcatura CE, martelline ed accessori standard. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre PIANO SEMINTERRATO: Ingresso secondario di sicurezza				1,800	2,400	4,32	
	SOMMANO mq					4,32	596,20	2'575,58
49 .36 B.18.058.02	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... redispeso per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: per superfici da mq 2.5 fino a 5. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 3 - INFISSI SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre PIANO TERRA/RIALZATO: Uscita di emergenza con pannellatura in legno				1,800	2,400	4,32	
	SOMMANO mq					4,32	214,94	928,54
50 .05 B.02.033.01	Rimozione di lastre di marmo od altra pietra naturale, di qualsiasi natura, forma o dimensione, per il rivestimento di mazzette di finestre, compresa la discesa a piano cortile, l' ... trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: per lastre fino allo							
	A R I P O R T A R E							272'377,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							272'377,41
	spessore di cm. 6; SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 6 - Opere Murarie PIANO SEMINTERRATO Ingresso secondario Pedata 1 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+3,82)) Pedata 2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62)) Pedata 3 *(lung.=(2,87+0,50)) Alzata 1 *(lung.=(2,87+2,62+0,40+0,40)) Alzata 2 *(lung.=(2,87+0,40+1,50)) Alzata 3		10,11 5,89 3,37 6,29 4,77 3,00			10,11 5,89 3,37 6,29 4,77 3,00		
	SOMMANO ml					33,43	5,91	197,57
51 .04 B.02.014.07	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni PIANO SEMINTERRATO Ingresso secondario scala pedata 1 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+3,82)) pedata 2 *(lung.=(0,50+3,00))		10,11 3,50	0,400 0,400		4,04 1,40		
	SOMMANO mq					5,44	9,47	51,52
52 .12	Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di collegamenti t ... pansa marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3: parete esterna spessore cm. 15 e parete interna spessore cm. 12; SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 1 - OPERE STRUTTURALI SbCat 6 - Opere Murarie PIANO SEMINTERRATO: Ingresso di sicurezza (maschi laterali) * (par.ug.=2*2) Sopraporta	4,00	1,04 1,80	0,750	3,400 3,400	14,14 4,59		
	SOMMANO mq					18,73	67,84	1'270,64
	A R I P O R T A R E							273'897,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							273'897,14
53 .56 Analisi n.7	Realizzazione di parapetto per esterno con pannelli tipo acquapanel costituiti da doppia lastra in cemento fibrorinforzato, compreso struttura metallica di sostegno, costituita da ... tità occorrenti, in tubo metallico dello stesso tipo, compreso copertina superiore in acquapanel, stuccatura e rasatura. SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili Cat 2 - OPERE DI FINITURA SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa INGRESSO PRINCIPALE: Esterno scorrevole massima sicurezza			5,000	1,000	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	85,18	425,90
54 .58	IMPIANTO IDRICO SANITARIO (vedi sottocomputo) SpCat 2 - OS3 - Impianti idrici e sanitari Cat 4 - IMPIANTISTICA SbCat 11 - Impiantistica Vedi sottocomputo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	47'967,22	47'967,22
55 .59	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO (vedi sottocomputo) SpCat 4 - OS28 - Impianti Termici e di Condizionamento Cat 4 - IMPIANTISTICA SbCat 11 - Impiantistica Vedi sottocomputo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	144'961,60	144'961,60
56 .60	IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO (vedi sottocomputo) SpCat 5 - OS30 - Impianti elettrici Cat 4 - IMPIANTISTICA SbCat 11 - Impiantistica Vedi sottocomputo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	123'110,30	123'110,30
57 .61 corpo	ASCENSORE ELETTRICO DI TIPO AUTOMATICO fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile: 18 m; fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 0,63 m/s; rapporto di inter ... esso i VV.F, compreso altresì tutti gli oneri e magisteri occorrenti per dare il lavoro finito a							
	A R I P O R T A R E							590'362,16

COMMITTENTE: ASP Pz

COMMITTENTE: ASP Pz

COMMITTENTE: ASP Pz

COMMITTENTE: ASP Pz

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	621'809,31	100,000
M:001	OG1 - Opere edili e civili euro	274'323,04	44,117
M:001.001	OPERE STRUTTURALI euro	25'824,40	4,153
M:001.001.001	Ponteggi, recinzioni di cantieri, apprestamenti euro	205,57	0,033
M:001.001.002	Demolizioni e Rimozioni euro	929,28	0,149
M:001.001.005	Controsoffittature euro	3'809,50	0,613
M:001.001.006	Opere Murarie euro	3'656,51	0,588
M:001.001.010	Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro	17'223,54	2,770
M:001.002	OPERE DI FINITURA euro	167'273,77	26,901
M:001.002.003	Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa euro	80'147,80	12,889
M:001.002.004	Tinteggiature euro	78'965,79	12,699
M:001.002.005	Controsoffittature euro	248,50	0,040
M:001.002.006	Opere Murarie euro	7'135,52	1,148
M:001.002.010	Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro	776,16	0,125
M:001.003	INFISSI euro	75'250,00	12,102
M:001.003.007	Finestre e Porte Finestre euro	31'922,30	5,134
M:001.003.008	Porte Interne euro	43'327,70	6,968
M:001.005	SISTEMAZIONE ESTERNA euro	5'974,87	0,961
M:001.005.003	Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa euro	3'219,78	0,518
M:001.005.006	Opere Murarie euro	1'362,88	0,219
M:001.005.009	Pavimentazioni esterne euro	1'178,93	0,190
M:001.005.010	Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro	213,28	0,034
M:002	OS3 - Impianti idrici e sanitari euro	47'967,22	7,714
M:002.004	IMPIANTISTICA euro	47'967,22	7,714
M:002.004.011	Impiantistica euro	47'967,22	7,714
M:003	OS4 - Impianti elettromeccanici e trasportatori euro	31'447,15	5,057
M:003.004	IMPIANTISTICA euro	31'447,15	5,057
M:003.004.011	Impiantistica euro	31'447,15	5,057
M:004	OS28 - Impianti Termici e di Condizionamento euro	144'961,60	23,313
M:004.004	IMPIANTISTICA euro	144'961,60	23,313
M:004.004.011	Impiantistica euro	144'961,60	23,313
M:005	OS30 - Impianti elettrici euro	123'110,30	19,799
M:005.004	IMPIANTISTICA euro	123'110,30	19,799
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: ASP Pz

COMMITTENTE: ASP Pz ['COM ASP GEN 17.03.2016 dcf.dcf'] (F:\ASP COMPLETAMENTO 2° LOTTO\ v.1/57)