

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	OPERE EDILI (SpCat 1)							
	DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA (Cat 1)							
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 1)							
1 / 1 F.01.026 20/09/2011	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico, sono esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere di smaltimento . SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni Siepi e cespugli aiuole	1,00	100,000			100,00		
	SOMMANO mq					100,00	1,36	136,00
2 / 2 F.01.039.01 20/09/2011	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni Alberi aiuola in sinistra rampa	1,00	3,000			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,83	86,49
3 / 3 F.01.039.02 20/09/2011	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari fino di altezza da 6 a 12 m. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni Alberi aiuola in destra rampa	1,00	4,000			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,37	221,48
4 / 4 B.02.014.06 20/09/2011	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni marciapiede adiacente rampa piazzale antistante locale idraulico	1,00 1,00	34,290 4,000	1,500 3,000		51,44 12,00		
	SOMMANO mq					63,44	13,86	879,28
	A R I P O R T A R E							1'323,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'323,25
5 / 5 B.02.015 20/09/2011	Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni pavimentazione rampa	1,00	252,000			252,00		
	SOMMANO mq					252,00	3,62	912,24
6 / 6 B.02.014.07 20/09/2011	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni pavimentazione gradonata della rampa in pietrini di cemento	1,00	46,180			46,18		
	SOMMANO mq					46,18	9,47	437,32
7 / 7 B.02.014.01 20/09/2011	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni massetto sotto pavimentazione demolita Vedi voce n° 6 [mq 46.18]					46,18		
	SOMMANO mq					46,18	8,43	389,30
8 / 8 B.02.014.03 20/09/2011	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni maggiorazione di cm 2 per uno spessore di cm 7 Vedi voce n° 6 [mq 46.18]	2,00				92,36		
	SOMMANO mq					92,36	1,68	155,16
	A R I P O R T A R E							3'217,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'217,27
9 / 9 E.01.017 07/10/2011	Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque dimensione, compreso il sottofondo, la pulizia, l'accatastamento dei materiali utilizzabili e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni Rimozione dei cordoli esistenti, da riutilizzare * (lung.=59+50+35+25)	1,00	169,000			169,00		
	SOMMANO ml					169,00	2,89	488,41
10 / 10 E.01.003 08/10/2011	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni pavimentazione carrabile da modificare	1,00	123,200			123,20		
	SOMMANO mq					123,20	3,65	449,68
11 / 11 B.02.002.03 20/09/2011	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. A 2 teste. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni muretto delimitazione rampa in sinistra salendo muretto delimitazione rampa in destra salendo	1,00 1,00	34,290 33,290	0,330 0,330	0,900 0,900	10,18 9,89		
	SOMMANO mc					20,07	56,90	1'141,98
12 / 12 AP 004 25/09/2011	Rimozione delle scossaline in alluminio a protezione dei cornicioni dell'attuale ingresso e della copertura, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica; compresa la rimozione della struttura di supporto. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni scossalina di protezione oggetto su pensilina ingresso *(lung.=9,30+4,9) scossalina di protezione oggetto di copertura corpo corridoi *(lung.=26+5,6)	1,00 1,00	14,200 31,600			14,20 31,60		
	SOMMANO ml					45,80	15,00	687,00
	A R I P O R T A R E							5'984,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'984,34
13 / 13 AP 002 05/10/2011	Rimozione degli automatismi delle porte porte scorrevoli dell'attuale ingresso principale, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica; compreso il distacco dall'alimentazione elettrica. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni rimozione automatismi delle 2 porte dell'ingresso attuale					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	100,00	200,00
14 / 14 AP 003 25/09/2011	Rimozione della copertura dell'attuale ingresso principale, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica; compresa la rimozione della struttura di supporto: SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni pensilina di copertura	1,00	9,550	3,000		28,65		
	SOMMANO mq					28,65	35,00	1'002,75
15 / 15 B.02.024.03 09/10/2011	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni rimozione discendenti	5,00	12,000			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	1,02	61,20
16 / 16 B.02.017.03 25/09/2011	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. strutture in conglomerato cementizio; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni fondazioni ambienti contigui vano scala principale travi 1° impalcato solaio 1° impalcato *(lung.=1,5+2+3,2+,6+,7+2,2+9,8+4,5) aggetto pensilina ingresso al 2° impalcato *(lung.=9,30+4,90) aggetto di copertura (3° impalcato) corpo corridoi *(lung.=5,6+26) perimetro foro da eseguire nel solaio del corpo di fabbrica Ostetricia per predisposizione nuovo impianto elevatore impalcato 1-2 e copertura *(par.ug.=3,00*2)	9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 6,00		1,000 1,000 24,500 14,200 31,600 2,100	150,000 60,000 30,000 20,000 20,000 30,000	1'350,00 540,00 735,00 284,00 632,00 378,00		
	A R I P O R T A R E					3'919,00		7'248,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'919,00		7'248,29
	(par.ug.=2*2*1)	4,00	3,100		30,000	372,00		
		2,00	1,500		30,000	90,00		
		2,00	1,100		30,000	66,00		
		2,00	0,700		30,000	42,00		
	SOMMANO ml/cm					4'489,00	2,98	13'377,22
17 / 17 B.02.001.07 08/09/2011	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, il carico su automezzo, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: . di fabbricati con struttura in cemento armato sito fuori dal centro storico. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni livello "0" chiesa e sacrestia (superficie lorda mq 139.70), considerando un'altezza della fondazione di ml 1.50 *(H/peso=4,100+1,5) rampa (superficie lorda mq 186.50),idem *(H/peso=(5,60+1,50)/2)	1,00	139,700		5,600	782,32		
		1,00	186,500		3,550	662,08		
	SOMMANO mc					1'444,40	24,04	34'723,38
18 / 18 B.02.005.03 08/09/2011	Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica soluzione a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di solaio misto in cls. e laterizio armato, fino a 20 cm. di altezza del laterizio, escluso strutture portanti; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni porzione solaio del corpo di fabbrica Ostetricia da demolire per predisposizione nuovo impianto elevatore impalcati copertura impalcati 1-2 idem	1,00	2,100	3,100		6,51		
		2,00	2,100	2,100		8,82		
		2,00	0,600	1,000		1,20		
	SOMMANO mq					16,53	32,30	533,92
19 / 19 AP 001 08/09/2011	Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica soluzione a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di solaio in lamiera grecata SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni	1,00	19,200			19,20		
	SOMMANO mq					19,20	25,00	480,00
20 / 20 B.02.002.04 08/09/2011	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla							
	A R I P O R T A R E							56'362,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'362,81
	Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi). SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni livello "0"							
	tratto muratura adiacente scala principale e sacrestia	1,00	7,600	0,300	3,000	6,84		
	tratto iniziale ex corridoio pulito-sporco	1,00	2,000	0,300	3,000	1,80		
	parete dx cappella	2,00	3,400	0,450	3,700	11,32		
		1,00	1,200	0,450	3,700	2,00		
	parete esterna ex corridoio pulito-sporco	4,00	3,400	0,450	3,000	18,36		
		1,00	1,200	0,450	3,000	1,62		
	a detrarre ingombro finestre	4,00	2,400	0,450	1,200	-5,18		
	delimitazione ingresso ex Amministrazione	1,00	3,800	0,200	3,000	2,28		
		1,00	0,700	0,250	3,000	0,53		
		1,00	1,700	0,250	3,000	1,28		
	livello "0" * Parziale mc					40,85		
	livello 1							
	parete delimitazione locale Ortopediia	1,00	4,000	0,800	3,200	10,24		
	parete frontale delimitazione locale Ortopediia	1,00	4,300	0,400	3,200	5,50		
	a detrarre finestra	1,00	1,200	0,400	1,900	-0,91		
	tompagni corridoio verso Direzione Sanitaria	1,00	4,300	0,400	3,200	5,50		
		1,00	2,100	0,400	3,200	2,69		
		6,00	3,300	0,400	3,200	25,34		
		1,00	1,300	0,400	3,200	1,66		
	a detrarre finestre	6,00	2,400	0,400	1,900	-10,94		
		2,00	1,200	0,400	1,900	-1,82		
	parete verso la Radiologia	1,00	2,400	0,400	3,200	3,07		
	parete delimitazione vano scala D.S.	1,00	2,400	0,400	3,200	3,07		
	a detrarre finestre	1,00	1,700	0,400	1,900	-1,29		
		1,00	0,700	0,400	1,900	-0,53		
	pareti delimitazione canna impianto elevatore D.S.	1,00	2,600	0,400	3,200	3,33		
		1,00	1,600	0,300	3,200	1,54		
		1,00	1,800	0,300	3,200	1,73		
		1,00	1,600	0,550	3,200	2,82		
	livello 1 * Parziale mc					51,00		
	livello 2							
	tratto tompagno vano scala principale	1,00	1,600	0,900	3,200	4,61		
	tompagni corridoio verso Ostetricia	1,00	4,800	0,400	3,200	6,14		
	a detrarre finestre	2,00	1,200	0,400	1,900	-1,82		
		1,00	1,500	0,400	3,200	1,92		
		6,00	3,300	0,400	3,200	25,34		
	a detrarre finestre	6,00	2,400	0,400	1,900	-10,94		
		1,00	1,300	0,400	3,200	1,66		
	tompagno verso vecchio Blocco Operatorio	1,00	2,900	0,400	3,200	3,71		
	tompagno balcone vecchio B. O.	1,00	4,000	0,500	3,200	6,40		
	a detrarre balcone	1,00	1,600	0,500	2,200	-1,76		
	pareti delimitazione vano scala Ostetricia	1,00	4,800	0,500	3,200	7,68		
	idem	1,00	3,600	0,500	3,200	5,76		
	a detrarre finestre	1,00	1,700	0,500	1,900	-1,62		
		1,00	0,700	0,500	1,900	-0,67		
	livello 2 * Parziale mc					46,41		
	livello 3							
	tratto tompagno vano scala principale	1,00	1,600	0,400	3,200	2,05		
	livello 3 * Parziale mc					2,05		
	Sommano positivi mc					177,79		
	Sommano negativi mc					-37,48		
	SOMMANO mc					140,31	45,34	6'361,66
21 / 21 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e							
	A R I P O R T A R E							62'724,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'724,47
09/09/2011	spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni livello "0" ex corridoio pulito-sporco - archivio	1,00	5,800		3,000	17,40		
		1,00	22,000		3,000	66,00		
		1,00	2,500		3,000	7,50		
	a detrarre porte	4,00	1,100		2,100	-9,24		
	tramezzi vano scala principale	1,00	4,300		3,000	12,90		
		1,00	1,400		3,000	4,20		
	pareti canna impianto elevatore ex Amministrazione	2,00	1,900		3,000	11,40		
		1,00	2,100		3,000	6,30		
	tramezzo ingresso ex Amministrazione	1,00	1,700		3,000	5,10		
	livello "0" * Parziale mq					121,56		
	livello 1							
	tramezzi corridoio verso Dir. san.	1,00	19,200		3,200	61,44		
		2,00	2,100		3,200	13,44		
	tramezzi ex locali Radiologia	1,00	3,700		3,200	11,84		
		2,00	1,500		3,200	9,60		
		1,00	3,800		3,200	12,16		
	a detrarre porte	3,00	0,800		2,100	-5,04		
	livello 1 * Parziale mq					103,44		
	livello 2							
	tramezzi Ostetricia	1,00	4,400		3,200	14,08		
		1,00	1,800		3,200	5,76		
		2,00	3,400		3,200	21,76		
		2,00	1,500		3,200	9,60		
	livello 2 * Parziale mq					51,20		
	Sommano positivi mq					290,48		
	Sommano negativi mq					-14,28		
	SOMMANO mq					276,20	12,68	3'502,22
22 / 22 B.02.021.01 22/09/2011	Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: compresa la rimozione della struttura di supporto; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni tramezzi locali accettazione radiologica	1,00	19,200		3,200	61,44		
		2,00	2,100		3,200	13,44		
	a dtrarre porte	2,00	0,800		2,100	-3,36		
	a detrarre finestre	2,00	1,200		1,000	-2,40		
	Sommano positivi mq					74,88		
	Sommano negativi mq					-5,76		
	SOMMANO mq					69,12	5,03	347,67
23 / 23 B.02.019.04 22/09/2011	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere,							
	A R I P O R T A R E							66'574,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'574,36
	con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni livello "0" porte archivio amministrativo (ex corridoi pulito/sporco) porte atrio chiesa	4,00 5,00	1,100 0,900		2,100 2,100	9,24 9,45		
	livello "0" * Parziale mq					18,69		
	livello 1 porte locali radiologia porte accettazione radiologica	3,00 2,00	0,800 0,800		2,100 2,100	5,04 3,36		
	livello 1 * Parziale mq					8,40		
	SOMMANO mq					27,09	6,48	175,54
24 / 24 B.02.022.01 09/09/2011	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni livello "0" <u>infissi in ferro verniciato</u> porta esterna chiesa finestra sacrestia	1,00 1,00	1,200 1,320		3,250 2,100	3,90 2,77		
	infissi in ferro verniciato * Parziale mq <u>infissi in alluminio anodizzato</u> porta magazzino "idraulico"					6,67		
	finestre corridoio verso ex Amministrazione porta ingresso ex Amministrazione finestre locali ex Amministrazione	1,00 4,00 1,00 2,00	3,150 2,400 1,650 1,580		3,470 1,200 2,500 1,450	10,93 11,52 4,13 4,58		
	infissi in alluminio anodizzato - livello "0" * Parziale mq					31,16		
	livello 1 finestra locale Ortopedia, compreso cassonetto vetrata con porte scorrevoli porta di accesso alla scala principale finestre adiacenti, compreso cassonetti finestre corridoio verso Direzione Sanitaria, compreso cassonetti finestre atrio scala Direzione Sanitaria, idem finestrata archivio cartelle D.S.	1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 1,00 1,00	1,200 9,550 4,250 1,200 2,400 1,700 5,400		1,900 2,250 2,750 1,900 1,900 1,450	2,28 21,49 11,69 4,56 27,36 3,23 7,83		
	livello 1 * Parziale mq					78,44		
	livello 2 finestre corridoio verso Ostetricia, compreso cassonetti	2,00 6,00	1,200 2,400		1,900 1,900	4,56 27,36		
	balcone vecchio Blocco Operatorio, idem finestre atrio scala Ostetricia, idem finestre corridoio Ostetricia	1,00 1,00 2,00	1,600 1,700 1,700		2,200 1,900 1,900	3,52 3,23 6,46		
	A R I P O R T A R E					161,40		66'749,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					161,40		66'749,90
	livello 2 * Parziale mq					45,13		
	SOMMANO mq					161,40	6,40	1'032,96
25 / 25 B.02.022.02 20/09/2011	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni livello "0" <u>infissi in ferro verniciato</u> finestre chiesa	5,00	0,420		1,830	3,84		
	infissi inferro verniciato * Parziale mq					3,84		
	<u>infissi in alluminio anodizzato</u> finestre contigue ingresso ex Amministraz., compreso cassonetti	1,00 1,00	0,680 0,800		1,900 1,900	1,29 1,52		
	infissi in alluminio anodizzato, livello "0" * Parziale mq					2,81		
	livello 1 finestra atrio Direzione sanitaria, idem	1,00	0,680		1,900	1,29		
	finestre accettazione radiologica	2,00	1,200		1,000	2,40		
	infissi in alluminio anodizzato, livello 1 * Parziale mq					3,69		
	livello 2 finestra atrio scala Ostetricia, idem	1,00	0,680		1,900	1,29		
	infissi in alluminio anodizzato, livello 2 * Parziale mq					1,29		
	SOMMANO mq					11,63	9,60	111,65
26 / 26 B.02.022.13 22/09/2011	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: sovrapprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni	1,00	161,400			161,40		
	quantità infissi voce 19							
	a detrarre infissi in ferro verniciato stessa voce	-1,00	6,670			-6,67		
	quantità infissi voce 20	1,00	11,630			11,63		
	a detrarre infissi in ferro verniciato stessa voce	-1,00	3,840			-3,84		
	Sommano positivi mq					173,03		
	Sommano negativi mq					-10,51		
	SOMMANO mq					162,52	4,14	672,83
27 / 27 B.02.019.05 22/09/2011	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il							
	A R I P O R T A R E							68'567,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'567,34
	<p>cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica;</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni livello 1</p> <p>finestra locale Ortopedia 1,00 1,200 1,900 2,28</p> <p>finestre adiacenti scala principale 2,00 1,200 1,900 4,56</p> <p>finestre corridoio verso Direzione Sanitaria, 6,00 2,400 1,900 27,36</p> <p>finestre atrio scala Direzione Sanitaria, 1,00 1,700 1,900 3,23</p> <p>livello 1 * Parziale mq 37,43</p> <p>livello 2</p> <p>finestre corridoio verso Ostetricia 2,00 1,200 1,900 4,56</p> <p>6,00 2,400 1,900 27,36</p> <p>balcone vecchio Blocco Operatorio 1,00 1,600 2,200 3,52</p> <p>finestre atrio scala Ostetricia 1,00 1,700 1,900 3,23</p> <p>livello 2 * Parziale mq 38,67</p> <p>SOMMANO mq 76,10</p>						4,21	320,38
28 / 28 B.02.025.03 09/10/2011	<p>Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno;</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni servizio igienico sacrestia</p> <p>SOMMANO cad 1,00</p>						10,14	10,14
29 / 29 B.02.025.01 09/10/2011	<p>Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni servizio igienico sacrestia</p> <p>SOMMANO cad 1,00</p>						10,73	10,73
30 / 30 B.02.025.07 22/09/2011	<p>Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o</p>							
	A R I P O R T A R E							68'908,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'908,59
31 / 31 B.02.025.08 22/09/2011	discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni radiatori WC sacrestia e corridoio verso Direzione sanitaria *(lung.=1+4,000)	1,00	5,000			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	7,98	39,90
	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s. per ogni elemento in più; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni per n. 2 radiatori da 27 elementi (corridoio)	2,00	21,000			42,00		
	per n. 2 radiatori da 15 elementi (idem)	2,00	9,000			18,00		
	per n. 3 radiatori da 20 elementi (accettaz. radiolog.)	3,00	14,000			42,00		
	SOMMANO cad					102,00	0,95	96,90
	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di manto impermeabile in cartongeltri bituminati di qualsiasi spessore ; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni impermeabilizzazione con miscela bituminosa del corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente	1,00	20,800	4,800		99,84		
		1,00	5,200	4,800		24,96		
	SOMMANO mq					124,80	4,18	521,66
	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: sovrapprezzo a "14)" e "15)" per demolizione anche della caldana sovrastante; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 32 [mq 124.80]					124,80		
	SOMMANO mq					124,80	5,15	642,72
34 / 34 B.02.014.07	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di							
	A R I P O R T A R E							70'209,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'209,77
07/10/2011	qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni demolizione del pavimento zona scala principale -ex corridoi sporco/pulito	1,00 1,00	3,500 3,500	8,000 18,000		28,00 63,00		
	idem pavimento ex Amministrazione per fossa nuovo impianto montaletti	1,00	3,600	2,600		9,36		
	SOMMANO mq					100,36	9,47	950,41
35 / 35 B.02.014.01 07/10/2011	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 34 [mq 100.36]	1,00				100,36		
	SOMMANO mq					100,36	8,43	846,03
36 / 36 B.02.014.03 07/10/2011	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni ulteriore demolizione della rampa inclinata per un'altezza media di cm 10 per rendere orizzontale la zona interessata fino alla quota di progetto	10,00 10,00	3,500 3,500	8,000 18,000		280,00 630,00		
	ulteriore demolizione 10 cm massetto zona ex Amministrazione	10,00	3,600	2,600		93,60		
	SOMMANO mq					1'003,60	1,68	1'686,05
37 / 37 B.02.036 05/10/2011	Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso scavo) compreso il trasporto delle risulte a piano cortile, carico e allontanamento delle stesse alle pp. dd., eventuale chiusura dei fori passanti nella muratura in genere, spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e simili e loro collocazione come in origine. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI							
	A R I P O R T A R E							73'692,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'692,26
	TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni demolizione fogna esistente	1,00	11,200			11,20		
		1,00	4,800			4,80		
		1,00	12,800			12,80		
		1,00	25,400			25,40		
		1,00	25,400			25,40		
		1,00	13,000			13,00		
	SOMMANO ml					92,60	17,08	1'581,61
38 / 38 A.01.011.13 07/10/2011	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni Nolo a caldo di escavatore con benna speciale per la frantumazione dei detriti delle demolizioni e rimozioni, onde favorire la separazione dei vari materiali					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	79,64	796,40
39 / 39 B.25.004.07 08/10/2011	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica e gomma CER 17.12.04. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni smaltimento pavimento in gomma rampa (peso 6.5 kg/mq)	1,00	252,000		6,500	1'638,00		
	SOMMANO kg					1'638,00	1,52	2'489,76
40 / 40 B.25.004.12 08/10/2011	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni asfalto stradale demolito per 8 cm di spessore (peso 1.400 kg/mv) miscela bituminosa per 4 cm di spessore (peso 1.400 kg/mq)	1,00	123,200	1400,000	0,080	13'798,40		
		1,00	124,800	1400,000	0,040	6'988,80		
	SOMMANO kg					20'787,20	0,06	1'247,23
41 / 41 B.25.004.06 08/10/2011	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la							
	A R I P O R T A R E							79'807,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'807,26
	contabilizzazione. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni murature in laterizio (% vuoti 40%) - peso 1.500 kg/ mc *(lung.=140,310+20,07)	1500,00	160,380		0,600	144'342,00		
	tramezzi in laterizio (% vuoti 40%) - peso 1.500 kg/ mc	1500,00	276,200	0,130	0,600	32'315,40		
	pavimento in pietrini/litogres - peso 1.800 kg/mc * (lung.=46,180+91)	1800,00	137,180		0,020	4'938,48		
	caldana - peso 1.800 lg/mc *(lung.=46,180+91)	1800,00	137,180		0,150	37'038,60		
	murature chiesa (peso 1.500 kg/mc)	1500,00	13,500	0,500	4,000	40'500,00		
	murature rampa (peso 1.500 kg/mc)	1500,00	33,800	0,400	2,000	40'560,00		
	sommano strutture murarie * Parziale kg					299'694,48		
	strutture in c.a.							
	solaio chiesa peso 1.200 kg/mc	1200,00	139,700	0,300		50'292,00		
	solaio rampa peso 1.200 kg/mc	1200,00	186,500	0,300		67'140,00		
	pilastrini in c.a. i chiesa *(lung.=4*5)	2500,00	2,000	0,600	4,000	12'000,00		
	travi in c.a. chiesa *(lung.=3*6,5)	2500,00	19,500	0,400	0,500	9'750,00		
	(lung.=4*9,5)	2500,00	38,000	0,400	0,600	22'800,00		
	fondazioni in c.a. *(lung.=3,000*6,5)	2500,00	19,500	0,600	0,800	23'400,00		
	(lung.=4*9,5)	2500,00	38,000	0,600	0,800	45'600,00		
	fori solai corpo di fabbrica Ostetricia	1200,00	16,530	0,300		5'950,80		
	strutture in c.a * Parziale kg					236'932,80		
	SOMMANO kg					536'627,28	0,03	16'098,82
42 / 42 B.25.004.05 08/10/2011	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Metalli misti CER 17.04.07. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni scossalina in alluminio spessore 6/10 peso 2.700 kg/ mc *(par.ug.=2700,00*,0006)	1,62	45,800	0,800		59,36		
	armatura strutture in c.a in ragione di kg 100 /mc di cls calcolati su un volume di strutture di mc 148.24 *(larg.=143,280+4,96)		100,000	148,240		14'824,00		
	infissi in ferro		200,000			200,00		
	infissi in alluminio		390,000			390,00		
	radiatori in ghisa rimossi: n. 106 elementi dal peso medio di kg 13.9	106,00	13,900			1'473,40		
	SOMMANO kg					16'946,76	0,22	3'728,29
43 / 43 B.25.004.03 08/10/2011	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni vetri degli infissi rimossi 90% della superficie infisso - peso 2.500 kg/mc *(lung.=162,52+10,61)	0,90	173,130	0,003	2500,000	1'168,63		
	A R I P O R T A R E					1'168,63		99'634,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'168,63		99'634,37
	SOMMANO kg					1'168,63	0,25	292,16
44 / 44 B.25.004.09 08/10/2011	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni pareti in cartongesso (peso 1.300 kg/mc)	1300,00	69,120		0,025	2'246,40		
	SOMMANO kg					2'246,40	0,07	157,25
45 / 45 B.25.004.18 08/10/2011	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Legno CER 17.02.01. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni spessore effettivo porte cm 3 - peso kg 750/mc	750,00	27,000		0,030	607,50		
	SOMMANO kg					607,50	0,32	194,40
46 / 46 B.25.004.19 08/10/2011	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica CER 17.02.03. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni tubazioni fognatura demolita peso 5 kg/ml canali discendenti idem	5,00 5,00	92,600 60,000			463,00 300,00		
	SOMMANO kg					763,00	0,39	297,57
47 / 47 B.25.001.01 08/10/2011	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni trasporto fino alla discarica autorizzata di Barile (km 20 a/r) pavimento in gomma asfalto e bitume *(lung.=9,860+4,9) strutture murarie calcestruzzo per C.A. ferro per C.A. scossaline in alluminio infiisi metallici	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00	1,260 14,760 195,130 143,280 1,890 0,020 2,000			25,20 295,20 3'902,60 2'865,60 37,80 0,40 40,00		
	A R I P O R T A R E					7'166,80		100'575,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'166,80		100'575,75
	radiatori in ghisa	20,00	2,000			40,00		
	vetri	20,00	0,519			10,38		
	cartongesso	20,00	1,720			34,40		
	porte in legno	20,00	1,620			32,40		
	tubi di fognatura	20,00	4,000			80,00		
	SOMMANO mc/km					7'363,98	0,51	3'755,63
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 1) euro							104'331,38
	Scavi e rinterri (SbCat 2)							
48 / 48 B.01.001 09/09/2011	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 2 - Scavi e rinterri scavo impianto fabbricato scavo modifica viabilità veicolare	1,00 1,00	1350,000 45,000		2,450 0,400	3'307,50 18,00		
	SOMMANO mc					3'325,50	3,76	12'503,88
49 / 49 B.01.021.01 09/09/2011	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rinalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 2 - Scavi e rinterri 50% quantità scavo voce precedente a detrarre 50% quantità magrone a detrarre 50% quantità cls fondazioni	0,50 0,50 0,50	3307,500 73,290 698,990			1'653,75 -36,65 -349,50		
	Sommano positivi mc					1'653,75		
	Sommano negativi mc					-386,15		
	SOMMANO mc					1'267,60	4,79	6'071,80
50 / 50 B.01.021.02 09/09/2011	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rinalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale arido; SpCat 1 - OPERE EDILI							
	A R I P O R T A R E							122'907,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'907,06
51 / 51 B.01.005.01 09/10/2011	Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 2 - Scavi e rinterri quantità voce precedente ulteriore riempimento di cm 4 di materiale più fino per l'intera superficie del livello "0"	1,00	1267,600			1'267,60		
		1,00	1085,000		0,040	43,40		
	SOMMANO mc					1'311,00	12,06	15'810,66
	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ² , compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA SbCat 2 - Scavi e rinterri Scavo per fossa zona ex Amministrazione per fossa nuovo impianto elevatore	1,00	3,600	2,600	1,400	13,10		
	SOMMANO mc					13,10	43,37	568,15
	Parziale Scavi e rinterri (SbCat 2) euro Parziale DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA (Cat 1) euro							34'954,49 139'285,87
	STRUTTURE (Cat 2) Fondazioni (SbCat 3)							
52 / 52 B.05.001.03 06/09/2011	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casceforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 3 - Fondazioni magrone sottofondazioni							
	trave 1-2-3	1,00	15,000	2,100	0,100	3,15		
	travi 5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22	4,00	12,500	2,000	0,100	10,00		
	trave 25-26-27	1,00	15,500	2,100	0,100	3,26		
	trave 3-4	1,00	9,700	2,200	0,100	2,13		
	travi 7-8-9 e 22-23-24	2,00	14,100	2,000	0,100	5,64		
	travi 12-13-14 e 17-18-19	2,00	16,000	2,000	0,100	6,40		
	trave 27-28	1,00	8,500	1,800	0,100	1,53		
	trave 1-5	1,00	4,400	2,300	0,100	1,01		
	trave 5-10	1,00	12,600	3,800	0,100	4,79		
	trave 10-15	1,00	9,500	3,800	0,100	3,61		
	trave 15-20	1,00	11,500	3,800	0,100	4,37		
	trave 20-25	1,00	4,400	2,300	0,100	1,01		
	travi 2-6 , 6-11, 11-16, 16-21 21-26	5,00	7,500	2,000	0,100	7,50		
	travi 3-7 e 22-27	2,00	9,000	2,000	0,100	3,60		
	travi 7-12, 12-17, 17-22	3,00	5,800	2,000	0,100	3,48		
	travi 3-8 e 23-27	2,00	6,500	2,000	0,100	2,60		
	travi 8-13 e 18-23	2,00	5,500	2,000	0,100	2,20		
	trave 13-18	1,00	5,850	2,000	0,100	1,17		
	travi 4-9 e 24-28	2,00	4,600	1,800	0,100	1,66		
	A R I P O R T A R E					69,11		139'285,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,11		139'285,87
53 / 53 B.05.002.01 06/09/2011	travi 9-14 e 19-24	2,00	5,500	1,800	0,100	1,98		
	trave 14-19	1,00	5,800	1,800	0,100	1,04		
	trave 3-48	1,00	1,600	1,600	0,100	0,26		
	trave 26-30	1,00	3,000	2,200	0,100	0,66		
	magrone fabbricato * Parziale mc					73,05		
	fossa nuovo impianto elevatore zona ex Amministrazione	1,00	3,600	2,600	0,100	0,94		
	Parziale mc					0,94		
	SOMMANO mc					73,99	85,09	6'295,81
	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 3 - Fondazioni Travi di fondazione							
	trave 1-2-3 suola	1,00	15,000	1,900	0,600	17,10		
	trave 1-2-3 anima	1,00	15,000	1,100	1,000	16,50		
	travi 5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22 suola	4,00	12,500	1,800	0,600	54,00		
	idem anima	4,00	12,500	0,800	1,000	40,00		
	trave 25-26-27 suola	1,00	15,500	1,900	0,600	17,67		
	idem anima	1,00	15,500	0,800	1,000	12,40		
	trave 3-4 suola	1,00	9,700	2,000	0,600	11,64		
	idem anima	1,00	9,700	1,000	1,000	9,70		
	travi 7-8-9 e 22-23-24 suola	2,00	14,100	1,800	0,600	30,46		
	idem anima	2,00	14,100	0,800	1,000	22,56		
	travi 12-13-14 e 17-18-19 suola	2,00	16,000	1,800	0,600	34,56		
	idem anima	2,00	16,000	0,800	1,000	25,60		
	trave 27-28 suola	1,00	8,500	1,600	0,600	8,16		
	idem anima	1,00	8,500	0,800	1,000	6,80		
	trave 1-5 suola	1,00	4,400	2,100	0,600	5,54		
	idem anima	1,00	4,400	1,100	1,000	4,84		
	trave 5-10 suola	1,00	12,600	3,600	0,600	27,22		
	idem anima	1,00	12,600	1,100	1,000	13,86		
	trave 10-15 suola	1,00	9,500	3,600	0,600	20,52		
	idem anima	1,00	9,500	1,100	1,000	10,45		
	trave 15-20 suola	1,00	11,500	3,600	0,600	24,84		
	idem anima	1,00	11,500	1,100	1,000	12,65		
	trave 20-25 suola	1,00	4,400	2,100	0,600	5,54		
	idem anima	1,00	4,400	1,100	1,000	4,84		
	travi 2-6 , 6-11, 11-16, 16-21 21-26 suola	5,00	7,500	1,800	0,600	40,50		
	idem anima	5,00	7,500	0,800	1,000	30,00		
	travi 3-7 e 22-27 suola	2,00	9,000	1,800	0,600	19,44		
	idem anima	2,00	9,000	0,800	1,000	14,40		
	travi 7-12, 12-17, 17-22 suola	3,00	5,800	1,800	0,600	18,79		
	idem anima	3,00	5,800	0,800	1,000	13,92		
	travi 3-8 e 23-27 suola	2,00	6,500	1,800	0,600	14,04		
	idem anima	2,00	6,500	0,800	1,000	10,40		
	travi 8-13 e 18-23 suola	2,00	5,500	1,800	0,600	11,88		
	idem anima	2,00	5,500	0,800	1,000	8,80		
	trave 13-18 suola	1,00	5,850	1,800	0,600	6,32		
	idem anima	1,00	5,850	0,800	1,000	4,68		
	travi 4-9 e 24-28 suola	2,00	4,600	1,600	0,600	8,83		
	idem anima	2,00	4,600	0,800	1,000	7,36		
	travi 9-14 e 19-24 suola	2,00	5,500	1,600	0,600	10,56		
	idem anima	2,00	5,500	0,800	1,000	8,80		
	trave 14-19 suola	1,00	5,800	1,600	0,600	5,57		
	idem anima	1,00	5,800	0,800	1,000	4,64		
	A R I P O R T A R E					676,38		145'581,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					676,38		145'581,68
	trave 3-48 suola	1,00	1,600	1,300	0,600	1,25		
	idem anima	1,00	1,500	0,800	1,000	1,20		
	trave 26-30	1,00	3,000	2,000	1,600	9,60		
	fondazione parete cavedio tra travi 13-14 e 18-19	1,00	4,000	0,400	0,600	0,96		
	travi 47-5, 43-5, 46-10, 42-10, 45-15, 41-15, 44-20, 40-20 anima	8,00	2,000	0,600	1,000	9,60		
	fondazioni edificio * Parziale mc					698,99		
	soletta di fondazione fossa nuovo impianto elevatore							
	zona ex Amministrazione	1,00	3,600	2,600	0,300	2,81		
	Parziale mc					2,81		
	SOMMANO mc					701,80	103,66	72'748,59
54 / 54 B.05.031.03 06/09/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per plinti, travi rovesce; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 3 - Fondazioni							
	trave 1-2-3 suola	2,00	15,000		0,600	18,00		
	trave 1-2-3 anima	2,00	15,000		1,000	30,00		
	travi 5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22 suola * (par.ug.=4*2)	8,00	12,500		0,600	60,00		
	idem anima *(par.ug.=4,00*2)	8,00	12,500		1,000	100,00		
	trave 25-26-27 suola	2,00	15,500		0,600	18,60		
	idem anima	2,00	15,500		1,000	31,00		
	trave 3-4 suola	2,00	9,700		0,600	11,64		
	idem anima	2,00	9,700		1,000	19,40		
	travi 7-8-9 e 22-23-24 suola *(par.ug.=2,00*2)	4,00	14,100		0,600	33,84		
	idem anima *(par.ug.=2,00*2)	4,00	14,100		1,000	56,40		
	travi 12-13-14 e 17-18-19 suola *(par.ug.=2,00*2)	4,00	16,000		0,600	38,40		
	idem anima *(par.ug.=2,00*2)	4,00	16,000		1,000	64,00		
	trave 27-28 suola	2,00	8,500		0,600	10,20		
	idem anima	2,00	8,500		1,000	17,00		
	trave 1-5 suola	2,00	4,400		0,600	5,28		
	idem anima	2,00	4,400		1,000	8,80		
	trave 5-10 suola	2,00	12,600		0,600	15,12		
	idem anima	2,00	12,600		1,000	25,20		
	trave 10-15 suola	2,00	9,500		0,600	11,40		
	idem anima	2,00	9,500		1,000	19,00		
	trave 15-20 suola	2,00	11,500		0,600	13,80		
	idem anima	2,00	11,500		1,000	23,00		
	trave 20-25 suola	2,00	4,400		0,600	5,28		
	idem anima	2,00	4,400		1,000	8,80		
	travi 2-6 , 6-11, 11-16, 16-21 21-26 suola * (par.ug.=5,00*2)	10,00	7,500		0,600	45,00		
	idem anima *(par.ug.=5,00*2)	10,00	7,500		1,000	75,00		
	travi 3-7 e 22-27 suola *(par.ug.=2,00*2)	4,00	9,000		0,600	21,60		
	idem anima *(par.ug.=2,00*2)	4,00	9,000		1,000	36,00		
	travi 7-12, 12-17, 17-22 suola *(par.ug.=3,00*2)	6,00	5,800		0,600	20,88		
	idem anima *(par.ug.=3,00*2)	6,00	5,800		1,000	34,80		
	travi 3-8 e 23-27 suola *(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,500		0,600	15,60		
	idem anima *(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,500		1,000	26,00		
	travi 8-13 e 18-23 suola *(par.ug.=2,00*2)	4,00	5,500		0,600	13,20		
	idem anima *(par.ug.=2,00*2)	4,00	5,500		1,000	22,00		
	trave 13-18 suola	2,00	5,850		0,600	7,02		
	idem anima	2,00	5,850		1,000	11,70		
	travi 4-9 e 24-28 suola *(par.ug.=2,00*2)	4,00	4,600		0,600	11,04		
	idem anima *(par.ug.=2,00*2)	4,00	4,600		1,000	18,40		
	travi 9-14 e 19-24 suola *(par.ug.=2,00*2)	4,00	5,500		0,600	13,20		
	idem anima *(par.ug.=2,00*2)	4,00	5,500		1,000	22,00		
	trave 14-19 suola	2,00	5,800		0,600	6,96		
	idem anima	2,00	5,800		1,000	11,60		
	trave 3-48 suola	2,00	1,600		0,600	1,92		
	idem anima	2,00	1,500		1,000	3,00		
	A R I P O R T A R E					1'061,08		218'330,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'061,08		218'330,27
55 / 55 B.05.037.02 14/09/2011	trave 26-30	2,00	3,000		1,600	9,60		
	fondazione parete cavedio tra travi 13-14 e 18-19	2,00	4,000		0,600	4,80		
	travi 47-5, 43-5, 46-10, 42-10, 45-15, 41-15, 44-20, 40-20 anima *(par.ug.=8,00*2)	16,00	2,000		1,000	32,00		
	SOMMANO mq					1'107,48	16,98	18'805,01
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 2 - STRUTTURE							
	SbCat 3 - Fondazioni							
	armatura fondazioni							
	trave 1-2-3-4							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	7,420		2,466	219,57		
		12,00	8,910		2,466	263,66		
		21,00	11,130		2,466	576,38		
		4,00	5,500		2,466	54,25		
		2,00	5,700		2,466	28,11		
		4,00	6,590		2,466	65,00		
		12,00	8,540		2,466	252,72		
		20,00	6,420		2,466	316,63		
		12,00	4,970		2,466	147,07		
		12,00	9,690		2,466	286,75		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	7,540		1,208	54,65		
		6,00	8,980		1,208	65,09		
		6,00	9,640		1,208	69,87		
	trave 1-2-3-4 * Parziale kg					2'399,75		
	trave 5-6-7							
	ferri longitudinali d = 20 mm	13,00	7,030		2,466	225,37		
		9,00	7,030		2,466	156,02		
		1,00	3,880		2,466	9,57		
		4,00	8,850		2,466	87,30		
		9,00	10,520		2,466	233,48		
		10,00	5,750		2,466	141,80		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	7,150		1,208	51,82		
		6,00	7,150		1,208	51,82		
	trave 5-6-7 * Parziale kg					957,18		
	travi 7-8-9 e 22-23-24							
	ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00*2)	18,00	7,350		2,466	326,25		
	(par.ug.=9,00*2)	18,00	8,640		2,466	383,51		
	(par.ug.=9,00*2)	18,00	8,170		2,466	362,65		
	(par.ug.=9,00*2)	18,00	5,140		2,466	228,15		
	(par.ug.=9,00*2)	18,00	5,190		2,466	230,37		
	ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=6,00*2)	12,00	7,620		1,208	110,46		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	8,800		1,208	127,56		
	travi 7-8-9 e 22-23-24 * Parziale kg					1'768,95		
	trave 10-11-12-13-14							
	ferri longitudinali d = 20 mm	17,00	7,030		2,466	294,71		
		9,00	7,030		2,466	156,02		
		9,00	9,530		2,466	211,51		
		9,00	9,080		2,466	201,52		
		1,00	3,880		2,466	9,57		
		8,00	8,850		2,466	174,59		
		9,00	7,430		2,466	164,90		
		9,00	9,610		2,466	213,28		
		10,00	5,750		2,466	141,80		
		9,00	8,780		2,466	194,86		
		9,00	5,800		2,466	128,73		
	ferri parete d = 14 mm	12,00	7,150		1,208	103,65		
		6,00	9,450		1,208	68,49		
		6,00	8,800		1,208	63,78		
	trave 10-11-12-13-14 * Parziale kg					2'127,41		
	A R I P O R T A R E					7'253,29		237'135,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'253,29		237'135,28
	trave 15-16-17-18-19 ferri longitudinali d = 20 mm	17,00	7,030		2,466	294,71		
		9,00	7,030		2,466	156,02		
		9,00	9,530		2,466	211,51		
		9,00	9,080		2,466	201,52		
		8,00	8,850		2,466	174,59		
		9,00	7,430		2,466	164,90		
		9,00	9,610		2,466	213,28		
		9,00	5,750		2,466	127,62		
		9,00	8,780		2,466	194,86		
		9,00	5,800		2,466	128,73		
	ferri parete d = 14 mm	12,00	7,150		1,208	103,65		
		6,00	9,450		1,208	68,49		
		6,00	8,800		1,208	63,78		
	trave 15-16-17-18-19 * Parziale kg					2'103,66		
	trave 20-21-22 ferri longitudinali d = 20 mm	13,00	7,030		2,466	225,37		
		9,00	7,030		2,466	156,02		
		4,00	8,850		2,466	87,30		
		9,00	10,520		2,466	233,48		
		9,00	5,750		2,466	127,62		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	7,150		1,208	51,82		
		6,00	7,150		1,208	51,82		
	trave 20-21-22 * Parziale kg					933,43		
	trave 25-26-27 ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	7,190		2,466	212,77		
		14,00	8,720		2,466	301,05		
		7,00	4,610		2,466	79,58		
		12,00	8,030		2,466	237,62		
		12,00	5,730		2,466	169,56		
		12,00	5,340		2,466	158,02		
	ferri parete d = 14 mm	10,00	7,570		1,208	91,45		
		12,00	9,100		1,208	131,91		
	trave 25-26-27 * Parziale kg					1'381,96		
	trave 27-28 ferri longitudinali d = 20 mm	22,00	9,750		2,466	528,96		
		7,00	6,030		2,466	104,09		
		21,00	10,780		2,466	558,25		
	ferri parete d = 14 mm	10,00	9,800		1,208	118,38		
	trave 27-28 * Parziale kg					1'309,68		
	trave 28-24-19-14-9-4 ferri longitudinali d = 20 mm	9,00	7,300		2,466	162,02		
		9,00	6,690		2,466	148,48		
		11,00	6,980		2,466	189,34		
		11,00	6,700		2,466	181,74		
		9,00	6,100		2,466	135,38		
		9,00	10,120		2,466	224,60		
		9,00	4,220		2,466	93,66		
		10,00	7,560		2,466	186,43		
		11,00	9,560		2,466	259,32		
		11,00	3,580		2,466	97,11		
	ferri parete d = 14 mm	14,00	7,210		1,208	121,94		
		4,00	7,130		1,208	34,45		
		4,00	7,420		1,208	35,85		
		4,00	7,140		1,208	34,50		
		4,00	6,140		1,208	29,67		
	trave 28-24-19-14-9-4 * Parziale kg					1'934,49		
	trave 27-23-18-13-8-3 ferri longitudinali d = 20 mm	9,00	7,130		2,466	158,24		
		9,00	6,700		2,466	148,70		
		9,00	6,980		2,466	154,91		
		9,00	6,700		2,466	148,70		
		9,00	7,250		2,466	160,91		
		9,00	10,520		2,466	233,48		
		9,00	6,840		2,466	151,81		
		9,00	6,840		2,466	151,81		
		9,00	10,070		2,466	223,49		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	7,300		1,208	52,91		
	A R I P O R T A R E					16'501,47		237'135,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16'501,47		237'135,28
		6,00	7,140		1,208	51,75		
		6,00	7,420		1,208	53,78		
		6,00	7,130		1,208	51,68		
		6,00	7,310		1,208	52,98		
	trave 27-23-18-13-8-3 * Parziale kg					1'795,15		
	travi 22-27 e 7-3							
	ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00*2)	18,00	9,730		2,466	431,90		
	(par.ug.=9,00*2)	18,00	10,720		2,466	475,84		
	ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=6,00*2)	12,00	10,110		1,208	146,55		
	travi 22-27 e 7-3 * Parziale kg					1'054,29		
	travi 22-17. 17-12 e 12-7							
	ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00*3)	27,00	6,850		2,466	456,09		
	(par.ug.=9,00*3)	27,00	7,570		2,466	504,03		
	ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=6,00*3)	18,00	7,230		1,208	157,21		
	travi 22-17, 17-12 e 12-7 * Parziale kg					1'117,33		
	trave 26-21							
	ferri longitudinali d = 20 mm	16,00	8,310		2,466	327,88		
		2,00	4,480		2,466	22,10		
		9,00	9,000		2,466	199,75		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	8,280		1,208	60,01		
	trave 26-21 * Parziale kg					609,74		
	travi 21-16, 16-11 e 11-6							
	ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00*3)	27,00	8,680		2,466	577,93		
	(par.ug.=9,00*3)	27,00	9,400		2,466	625,87		
	ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=6,00*3)	18,00	9,060		1,208	197,00		
	travi 21-16, 16-11 e 11-6 * Parziale kg					1'400,80		
	trave 6-2							
	ferri longitudinali d = 20 mm	9,00	7,900		2,466	175,33		
		9,00	8,460		2,466	187,76		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	8,280		1,208	60,01		
	trave 6-2 * Parziale kg					423,10		
	trave 26-30							
	ferri longitudinali d = 20 mm	22,00	4,640		2,466	251,73		
		21,00	5,480		2,466	283,79		
	ferri parete d = 14 mm	24,00	4,930		1,208	142,93		
	trave 26-30 * Parziale kg					678,45		
	trave 25-20							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	7,300		2,466	216,02		
		12,00	7,710		2,466	228,15		
	ferri parete d = 14 mm	18,00	7,460		1,208	162,21		
	trave 25-20 * Parziale kg					606,38		
	trave 40-20							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	3,700		2,466	109,49		
		12,00	4,510		2,466	133,46		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	3,600		1,208	26,09		
	trave 40-20 * Parziale kg					269,04		
	trave 20-15							
	ferri longitudinali d = 20 mm	15,00	10,510		2,466	388,76		
		15,00	11,230		2,466	415,40		
	ferri parete d = 14 mm	12,00	10,890		1,208	157,86		
	trave 20-15 * Parziale kg					962,02		
	travi 15-10 e 10-5							
	ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=15,00*2)	30,00	10,510		2,466	777,53		
	(par.ug.=15,00*2)	30,00	11,230		2,466	830,80		
	ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=14,00*2)	28,00	10,890		1,208	368,34		
	travi 15-10 e 10-5 * Parziale kg					1'976,67		
	trave 5-1							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	7,290		2,466	215,73		
		12,00	7,700		2,466	227,86		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	7,460		1,208	54,07		
	trave 5-1 * Parziale kg					497,66		
	A R I P O R T A R E					26'307,14		237'135,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26'307,14		237'135,28
	trave 42-10							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	3,650		2,466	108,01		
		12,00	4,450		2,466	131,68		
	ferri parete d = 14 mm	12,00	3,600		1,208	52,19		
	trave 42-10 * Parziale kg					291,88		
	trave 41-15							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	3,710		2,466	109,79		
		12,00	4,510		2,466	133,46		
	ferri parete d = 14 mm	12,00	3,580		1,208	51,90		
	trave 41-15 * Parziale kg					295,15		
	trave 43-5							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	3,660		2,466	108,31		
		12,00	4,460		2,466	131,98		
	ferri parete d = 14 mm	12,00	3,600		1,208	52,19		
	trave 43-5 * Parziale kg					292,48		
	trave 44-20							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	3,560		2,466	105,35		
		12,00	4,420		2,466	130,80		
	ferri parete d = 14 mm	12,00	3,600		1,208	52,19		
	trave 44-20 * Parziale kg					288,34		
	trave 45-15							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	3,570		2,466	105,64		
		12,00	4,440		2,466	131,39		
	ferri parete d = 14 mm	12,00	3,600		1,208	52,19		
	trave 45-15 * Parziale kg					289,22		
	trave 10-46							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	3,380		2,466	100,02		
		12,00	4,220		2,466	124,88		
	ferri parete d = 14 mm	14,00	3,600		1,208	60,88		
	trave 10-46 * Parziale kg					285,78		
	trave 5-47							
	ferri longitudinali d = 20 mm	12,00	3,380		2,466	100,02		
		12,00	4,220		2,466	124,88		
	ferri parete d = 14 mm	10,00	3,600		1,208	43,49		
	trave 5-47 * Parziale kg					268,39		
	trave 3-48							
	ferri longitudinali d = 16 mm	10,00	4,410		1,578	69,59		
	(par.ug.=2*10)	20,00	4,890		1,578	154,33		
	ferri parete d = 14 mm	6,00	4,490		1,208	32,54		
	trave 3-48 * Parziale kg					256,46		
	armatura soletta di fondazione fossa nuovo impianto elevatore zona ex Amministrazione							
	Ø16 *(par.ug.=2*19)	38,00	3,000		1,578	179,89		
	Ø16 *(par.ug.=2*14)	28,00	4,000		1,578	176,74		
	soletta fossa * Parziale kg					356,63		
	SOMMANO kg					28'931,47	1,20	34'717,76
56 / 56 B.05.037.01 14/09/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 3 - Fondazioni travi di fondazione - staffe e reggistaffe trave 1-2-3-4 staffe d = 10 mm *(par.ug.=29,00+37+41) reggistaffe d = 8 mm	107,00 107,00 4,00 4,00	9,090 4,900 7,100 8,700		0,617 0,617 0,395 0,395	600,11 323,49 11,22 13,75		
	A R I P O R T A R E					948,57		271'853,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					948,57		271'853,04
		4,00	10,100		0,395	15,96		
	trave 1-2-3-4 * Parziale kg					964,53		
	travi 5-6-7 e 20-21-22							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=2*(29+29))	116,00	8,290		0,617	593,33		
		116,00	4,720		0,617	337,82		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2)	8,00	7,200		0,395	22,75		
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	8,400		0,395	26,54		
	travi 5-6-7 e 20-21-22 * Parziale kg					980,44		
	travi 7-8-9 e 22-23-24							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=2*(28+35))	126,00	8,290		0,617	644,48		
		126,00	4,720		0,617	366,94		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2)	8,00	7,200		0,395	22,75		
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	8,400		0,395	26,54		
	travi 7-8-9 e 22-23-24 * Parziale kg					1'060,71		
	trave 10-11-12-13-14							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=25+25+36+35)	121,00	8,290		0,617	618,91		
		121,00	4,720		0,617	352,38		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2)	8,00	6,650		0,395	21,01		
		4,00	9,100		0,395	14,38		
		4,00	8,500		0,395	13,43		
	trave 10-11-12-13-14 * Parziale kg					1'020,11		
	trave 15-16-17-18-19							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=25+25+36+35)	121,00	8,290		0,617	618,91		
		121,00	4,720		0,617	352,38		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2)	8,00	6,650		0,395	21,01		
		4,00	9,100		0,395	14,38		
		4,00	8,500		0,617	20,98		
	trave 15-16-17-18-19 * Parziale kg					1'027,66		
	trave 25-26-27							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=29+37)	66,00	9,090		0,617	370,16		
		66,00	4,900		0,617	199,54		
	reggistaffe d = 8 mm	4,00	7,100		0,395	11,22		
		4,00	8,600		0,395	13,59		
	trave 25-26-27 * Parziale kg					594,51		
	trave 27-28							
	staffe d = 10 mm	37,00	9,090		0,617	207,52		
		37,00	4,900		0,617	111,86		
	reggistaffe d = 8 mm	4,00	9,300		0,395	14,69		
	trave 27-28 * Parziale kg					334,07		
	trave 28-24-19-14-9-4							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=28+23+23+22)	96,00	8,290		0,617	491,03		
		96,00	4,300		0,617	254,70		
	tratto 19-14	24,00	7,100		0,617	105,14		
		24,00	8,290		0,617	122,76		
	reggistaffe d = 8 mm	4,00	7,300		0,395	11,53		
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	6,650		0,395	21,01		
		4,00	6,950		0,395	10,98		
		4,00	6,100		0,395	9,64		
	trave 28-24-19-14-9-4 * Parziale kg					1'026,79		
	trave 27-23-18-13-8-3							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=26+23+24+23+26)	122,00	8,290		0,617	624,02		
		122,00	4,720		0,617	355,29		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2)	8,00	7,100		0,395	22,44		
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	6,700		0,395	21,17		
		4,00	6,950		0,395	10,98		
	trave 27-23-18-13-8-3 * Parziale kg					1'033,90		
	travi 22-27 e 7-3							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=2*36)	72,00	8,290		0,617	368,27		
		72,00	4,720		0,617	209,68		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2)	8,00	9,650		0,395	30,49		
	travi 22-27 e 7-3 * Parziale kg					608,44		
	travi 22-17. 17-12 e 12-7							
	A R I P O R T A R E					8'651,16		271'853,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'651,16		271'853,04
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=3*25)	75,00	8,290		0,617	383,62		
		75,00	4,720		0,617	218,42		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*3)	12,00	6,750		0,395	32,00		
	travi 22-17, 17-12 e 12-7 * Parziale kg					634,04		
	travi 26-21 e 6-2							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=2*29)	58,00	8,290		0,617	296,67		
		58,00	4,720		0,617	168,91		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2)	8,00	8,100		0,395	25,60		
	travi 26-21 e 6-2 * Parziale kg					491,18		
	travi 21-16, 16-11 e 11-6							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=3*32)	96,00	8,290		0,617	491,03		
		96,00	4,720		0,617	279,58		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*3)	12,00	8,600		0,395	40,76		
	travi 21-16, 16-11 e 11-6 * Parziale kg					811,37		
	trave 26-30							
	staffe d = 10 mm	22,00	17,650		0,617	239,58		
	trave 26-30 * Parziale kg					239,58		
	trave 25-20							
	staffe d = 10 mm	29,00	9,090		0,617	162,65		
		29,00	8,320		0,617	148,87		
	reggistaffe d = 8 mm	4,00	7,250		0,395	11,46		
	trave 25-20 * Parziale kg					322,98		
	trave 40-20							
	staffe d = 10 mm	10,00	9,090		0,617	56,09		
		10,00	4,900		0,617	30,23		
	reggistaffe d = 8 mm	4,00	4,000		0,395	6,32		
	trave 40-2 * Parziale kg					92,64		
	travi 20-15, 15-10 e 10-5							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=3*48)	144,00	9,090		0,617	807,63		
		144,00	8,320		0,617	739,22		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=3*4)	12,00	10,400		0,395	49,30		
	travi 20-15, 15-10 e 10-5 * Parziale kg					1'596,15		
	trave 5-1							
	staffe d = 10 mm	29,00	9,090		0,617	162,65		
		29,00	8,320		0,617	148,87		
	reggistaffe d = 8 mm	4,00	7,250		0,395	11,46		
	trave 5-1 * Parziale kg					322,98		
	travi 41-15, 42-10 e 43-5							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=3*10)	30,00	9,090		0,617	168,26		
		30,00	4,900		0,617	90,70		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=3*4,00)	12,00	3,500		0,395	16,59		
	travi 41-15, 42-10 e 43-5 * Parziale kg					275,55		
	travi 44-20, 45-15, 10-46 e 5-47							
	staffe d = 10 mm *(par.ug.=4*9)	36,00	8,290		0,617	184,14		
		36,00	4,300		0,617	95,51		
	reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*4)	16,00	3,250		0,395	20,54		
	travi 44-20, 45-15, 10-46 e 5-47 * Parziale kg					300,19		
	trave 3-48							
	staffe d = 10 mm	15,00	4,280		0,617	39,61		
		15,00	4,300		0,617	39,80		
	reggistaffe d = 8 mm	4,00	4,350		0,395	6,87		
	trave 3-48 * Parziale kg					86,28		
	SOMMANO kg					13'824,10	1,25	17'280,13
	Parziale Fondazioni (SbCat 3) euro							149'847,30
	Strutture in elevazione (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							289'133,17

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					269,54		289'133,17
58 / 58 B.05.031.06 12/09/2011	pilastrini circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 * (lung.=3,14*,175*,175)	4,00	0,096		1,300	0,50	122,80	33'207,58
	pilastrini circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-45-46-47-48 *(lung.=3,14*,125*,125)	9,00	0,049		0,600	0,26		
	pilastrini 5° tratto * Parziale mc					0,76		
	pilastrini 6° tratto							
	pilastrini circolari con d = 25 cm: n. 5-10-15-20 * (lung.=3,14*,125*,125)	4,00	0,049		0,600	0,12		
	pilastrini 6° tratto * Parziale mc					0,12		
	SOMMANO mc					270,42		
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per strutture particolari quali pilastrini rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in laboratorio delle casseformi da sagomare; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione							
	pilastrini 1° impalcato							
	pilastrini circolari con d = 100 cm: n. 1-2-5-6-7-10-11-12-15-16-17-20-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,50*2)	16,00	3,140		4,700	236,13		
	pilastrini circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-45-46-47 *(lung.=3,14*,25*2)	8,00	1,570		4,700	59,03		
	pilastrini circolari con d = 60 cm: n. 48 *(lung.=3,14*2*,3)	1,00	1,884		4,700	8,85		
	pilastrini 1° impalcato * Parziale mq					304,01		
	pilastrini 2° impalcato							
	pilastrini circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-17-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,35*2)	12,00	2,198		3,540	93,37		
	pilastrini circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 * (lung.=3,14*0,30*2)	5,00	1,884		3,540	33,35		
	pilastrini circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-45-46-47 *(lung.=3,14*,25*2)	8,00	1,570		3,540	44,46		
	pilastrini 2° impalcato * Parziale mq					171,18		
	pilastrini 3° impalcato							
	pilastrini circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-17-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,35*2)	12,00	2,198		4,050	106,82		
	pilastrini circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 * (lung.=3,14*0,30*2)	5,00	1,884		4,050	38,15		
	pilastrini circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-45-46-47 *(lung.=3,14*,25*2)	8,00	1,570		4,050	50,87		
	pilastrini 3° impalcato * Parziale mq					195,84		
	pilastrini 4° impalcato							
	pilastrini circolari con d = 50 cm: n.5-10-15-20 * (lung.=3,14*,25*2)	4,00	1,570		1,750	10,99		
	pilastrini circolari con d = 50 cm: n. 6-11-16-21 * (lung.=3,14*0,25*2)	4,00	1,570		2,200	13,82		
	pilastrini circolari con d = 50 cm: n.7-12-17-22 * (lung.=3,14*,25*2)	4,00	1,570		2,400	15,07		
	pilastrini circolari con d = 35 cm: n. 40-41-42-43-44-45-46-47-48 *(lung.=2*3,14*,175)	9,00	1,099		3,050	30,17		
	pilastrini 4° impalcato * Parziale mq					70,05		
	pilastrini 5° tratto							
	pilastrini circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 * (lung.=3,14*2*,175)	4,00	1,099		1,300	5,71		
	pilastrini circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-45-46-47-48 *(lung.=3,14*2*,125)	9,00	0,785		0,600	4,24		
	A R I P O R T A R E					751,03		322'340,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					751,03		322'340,75
59 / 59 B.05.031.04 12/09/2011	pilastrini 5° tratto * Parziale mq					9,95		
	pilastrini 6° tratto							
	pilastrini circolari con d = 25 cm: n. 5-10-15-20 * (lung.=3,14*2*,125)	4,00	0,785		0,600	1,88		
	pilastrini 6° tratto * Parziale mq					1,88		
	SOMMANO mq					752,91	31,43	23'663,96
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastrini, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione <u>PILASTRI</u>							
	pilastrini rettangolari 1° impalcato							
	pilastrini rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 *(par.ug.=2*2)	4,00	0,700		4,700	13,16		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,500	4,700	9,40		
	pilastrini rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *							
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,800		4,700	50,76		
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,600	4,700	16,92		
	pilastrini rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19- 23-24 *(par.ug.=8,00*2)	16,00	0,600		4,700	45,12		
	(par.ug.=8*2)	16,00		1,200	4,700	90,24		
	pilastrini rettangolari 1° impalcato * Parziale mq					225,60		
	pilastrini rettangolari 2° impalcato							
	pilastrini rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 *							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,700		3,540	9,91		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,500	3,540	7,08		
	pilastrini rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *							
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,800		3,540	38,23		
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,600	3,540	12,74		
	pilastrini rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19- 23-24 *(par.ug.=8,00*2)	16,00	0,600		3,540	33,98		
	(par.ug.=8*2)	16,00		1,200	3,540	67,97		
	pilastrini rettangolari 2° impalcato * Parziale mq					169,91		
	pilastrini rettangolari 3° impalcato							
	pilastrini rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 *							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,700		4,050	11,34		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,500	4,050	8,10		
	pilastrini rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *							
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,800		4,050	43,74		
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,600	4,050	14,58		
	pilastrini rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19- 23-24 *(par.ug.=8,00*2)	16,00	0,600		4,050	38,88		
	(par.ug.=8*2)	16,00		1,200	4,050	77,76		
	pilastrini rettangolari 3° impalcato * Parziale mq					194,40		
	SOMMANO mq					589,91	22,17	13'078,30
60 / 60 B.05.031.08 12/09/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del							
	A R I P O R T A R E							359'083,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							359'083,01
	legname nuovo o trattato altrimenti; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione pilastrici circolari 1° impalcato in cls a faccia vista pilastrici circolari con d = 100 cm: n. 1-5-6-7-10-11-12-15-16-17-20-21-22-25 *(lung.=3,14*0,50*2) pilastrici circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-45-46-47 *(lung.=3,14*,25*2)	14,00	3,140		4,700	206,61		
		8,00	1,570		4,700	59,03		
	pilastrici circolari 1° impalcato * Parziale mq					265,64		
	pilastrici 5° tratto pilastrici circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 * (lung.=3,14*2*,175)	4,00	1,099		1,300	5,71		
	pilastrici circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-45-46-47-48 *(lung.=3,14*2*,125)	9,00	0,785		0,600	4,24		
	pilastrici 5° tratto * Parziale mq					9,95		
	pilastrici 6° tratto pilastrici circolari con d = 25 cm: n. 5-10-15-20 * (lung.=3,14*2*,125)	4,00	0,785		0,600	1,88		
	pilastrici 6° tratto * Parziale mq					1,88		
	SOMMANO mq					277,47	7,83	2'172,59
61 / 61 B.05.032 12/09/2011	Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metro lineare in più. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione quantità pilastrici circolari 1° impalcato con una riduzione del prezzo unitario al 70% per la maggiore altezza di 70 cm rispetto a ml 4.00 quantità pilastrici circolari 3° impalcato con una riduzione del prezzo unitario al 5% per la maggiore altezza di 5 cm rispetto a ml 4.00	0,70	304,000			212,80		
		0,05	195,860			9,79		
	Parziale mq					222,59		
	pilastrici circolari * Parziale mq					0,00		
	quantità pilastrici rettangolari 1° impalcato con una riduzione del prezzo unitario al 70% per la maggiore altezza di 70 cm rispetto a ml 4.00 quantità pilastrici rettangolari 3° impalcato con una riduzione del prezzo unitario al 5% per la maggiore altezza di 5 cm rispetto a ml 4.00	0,70	225,600			157,92		
		0,05	194,400			9,72		
	Parziale mq					167,64		
	pilastrici rettangolari * Parziale mq					0,00		
	SOMMANO mq					390,23	3,49	1'361,90
62 / 62 B.05.037.02 12/09/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione pilastrata n. 1 ferri d =24 mm - dalla fondazione	32,00	2,640		3,551	299,99		
	idem 1° impalcato	32,00	5,760		3,551	654,52		
	idem 2° impalcato	9,00	4,600		3,551	147,01		
	idem 3° impalcato	9,00	4,710		3,551	150,53		
	A R I P O R T A R E					1'252,05		362'617,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'252,05		362'617,50
	pilastrata n. 1 * Parziale kg					1'252,05		
	pilastrata n. 2							
	ferri d=24 mm- dalla fondazione	27,00	2,640		3,551	253,12		
	idem 1° impalcato	27,00	5,760		3,551	552,25		
	idem 2° impalcato	11,00	4,600		3,551	179,68		
	idem 3° impalcato	11,00	4,710		3,551	183,98		
	pilastrata n. 2 * Parziale kg					1'169,03		
	pilastrata n. 3							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	20,00	2,640		3,551	187,49		
	idem 1° impalcato	20,00	5,760		3,551	409,08		
	idem 2° impalcato	16,00	4,600		3,551	261,35		
	idem 3° impalcato	16,00	4,850		3,551	275,56		
	pilastrata n. 3 * Parziale kg					1'133,48		
	pilastrata n. 4							
	ferri d=26 mm - dalla fondazione	4,00	2,730		4,168	45,51		
	idem 1° impalcato	4,00	5,800		4,168	96,70		
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	38,00	2,730		3,551	368,38		
	idem 1° impalcato	38,00	5,800		3,551	782,64		
	idem 2° impalcato	36,00	4,600		3,551	588,05		
	idem 3° impalcato	30,00	4,850		3,551	516,67		
	pilastrata n. 4 * Parziale kg					2'397,95		
	pilastrata n. 5							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	30,00	2,640		3,551	281,24		
	idem 1° impalcato	30,00	5,760		3,551	613,61		
	idem 2° impalcato	15,00	4,600		3,551	245,02		
	idem 3° impalcato	15,00	5,110		3,551	272,18		
	idem 4° impalcato	15,00	2,790		3,551	148,61		
	5° e 6° tratto	12,00	2,070		3,551	88,21		
	pilastrata n. 5 * Parziale kg					1'648,87		
	pilastrata n. 6							
	ferri d=24 mm- dalla fondazione	25,00	2,640		3,551	234,37		
	idem 1° impalcato	25,00	5,760		3,551	511,34		
	idem 2° impalcato	9,00	4,600		3,551	147,01		
	idem 3° impalcato	9,00	5,110		3,551	163,31		
	idem 4° impalcato	6,00	2,660		3,551	56,67		
	pilastrata n. 6 * Parziale kg					1'112,70		
	pilastrata n. 7							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	26,00	2,640		3,551	243,74		
	idem 1° impalcato	26,00	5,760		3,551	531,80		
	idem 2° impalcato	10,00	4,600		3,551	163,35		
	idem 3° impalcato	10,00	5,110		3,551	181,46		
	idem 4° impalcato	6,00	2,860		3,551	60,94		
	pilastrata n. 7 * Parziale kg					1'181,29		
	pilastrata n. 8							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	22,00	2,640		3,551	206,24		
	idem 1° impalcato	22,00	5,760		3,551	449,98		
	idem 2° impalcato	22,00	4,600		3,551	359,36		
	idem 3° impalcato	22,00	5,110		3,551	399,20		
	idem 4° impalcato	20,00	3,360		3,551	238,63		
	pilastrata n. 8 * Parziale kg					1'653,41		
	pilastrata n.9							
	ferri d=32 cm - dalla fondazione	20,00	2,640		3,551	187,49		
	24 mm	20,00	5,760		3,551	409,08		
	idem 2° impalcato	20,00	4,600		3,551	326,69		
	idem 3° impalcato	20,00	5,110		3,551	362,91		
	idem 4° impalcato	20,00	3,760		3,551	267,04		
	pilastrata n. 9 * Parziale kg					1'553,21		
	pilastrata n. 10							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	30,00	2,640		3,551	281,24		
	idem 1° impalcato	30,00	5,760		3,551	613,61		
	idem 2° impalcato	15,00	4,600		3,551	245,02		
	idem 3° impalcato	15,00	5,110		3,551	272,18		
	idem 4° impalcato	15,00	2,790		3,551	148,61		
	A R I P O R T A R E					14'662,65		362'617,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14'662,65		362'617,50
	5° e 6° tratto	12,00	2,070		3,551	88,21		
	pilastrata n. 10 * Parziale kg					1'648,87		
	pilastrata n. 11							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	21,00	2,640		3,551	196,87		
	idem 1° impalcato	21,00	5,760		3,551	429,53		
	idem 2° impalcato	17,00	4,600		3,551	277,69		
	idem 3° impalcato	17,00	5,110		3,551	308,48		
	idem 4° impalcato	7,00	2,660		3,551	66,12		
	pilastrata n. 11 * Parziale kg					1'278,69		
	pilastrata n. 12							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	21,00	2,640		3,551	196,87		
	idem 1° impalcato	21,00	5,760		3,551	429,53		
	idem 2° impalcato	11,00	4,600		3,551	179,68		
	idem 3° impalcato	11,00	5,110		3,551	199,60		
	idem 4° impalcato	6,00	2,860		3,551	60,94		
	pilastrata n. 12 * Parziale kg					1'066,62		
	pilastrate n. 13 e 18							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione *(par.ug.=2*22)	44,00	2,640		3,551	412,48		
	idem 1° impalcato *(par.ug.=2*22)	44,00	5,760		3,551	899,97		
	idem 2° impalcato *(par.ug.=2*20)	40,00	4,600		3,551	653,38		
	idem 3° impalcato *(par.ug.=2*20)	40,00	5,110		3,551	725,82		
	idem 4° impalcato *(par.ug.=2*20)	40,00	3,360		3,551	477,25		
	pilastrate n. 13 e 18 * Parziale kg					3'168,90		
	pilastrata n. 14							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	22,00	2,640		3,551	206,24		
	idem 1° impalcato	22,00	5,760		3,551	449,98		
	idem 2° impalcato	22,00	4,600		3,551	359,36		
	idem 3° impalcato	22,00	5,110		3,551	399,20		
	idem 4° impalcato	22,00	3,760		3,551	293,74		
	pilastrata n. 14 * Parziale kg					1'708,52		
	pilastrata n. 25							
	ferri d =24 mm - dalla fondazione	28,00	2,640		3,551	262,49		
	idem 1° impalcato	28,00	5,760		3,551	572,71		
	idem 2° impalcato	10,00	4,600		3,551	163,35		
	idem 3° impalcato	10,00	4,710		3,551	167,25		
	pilastrata n. 25 * Parziale kg					1'165,80		
	pilastrata n. 26							
	ferri d=24 mm- dalla fondazione	26,00	2,640		3,551	243,74		
	idem 1° impalcato	26,00	5,760		3,551	531,80		
	idem 2° impalcato	9,00	4,600		3,551	147,01		
	idem 3° impalcato	9,00	4,710		3,551	150,53		
	pilastrata n. 26 * Parziale kg					1'073,08		
	pilastrata n. 27							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	18,00	2,640		3,551	168,74		
	idem 1° impalcato	18,00	5,760		3,551	368,17		
	idem 2° impalcato	16,00	4,600		3,551	261,35		
	idem 3° impalcato	16,00	4,850		3,551	275,56		
	pilastrata n.27 * Parziale kg					1'073,82		
	pilastrata n. 28							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	40,00	2,640		3,551	374,99		
	idem 1° impalcato	40,00	5,760		3,551	818,15		
	idem 2° impalcato	30,00	4,600		3,551	490,04		
	idem 3° impalcato	28,00	4,850		3,551	482,23		
	pilastrata n. 28 * Parziale kg					2'165,41		
	pilastrata n. 20							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	30,00	2,640		3,551	281,24		
	idem 1° impalcato	30,00	5,760		3,551	613,61		
	idem 2° impalcato	15,00	4,600		3,551	245,02		
	idem 3° impalcato	15,00	5,110		3,551	272,18		
	idem 4° impalcato	15,00	2,790		3,551	148,61		
	5° e 6° tratto	12,00	2,070		3,551	88,21		
	A R I P O R T A R E					29'100,57		362'617,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29'100,57		362'617,50
	pilastrata n. 20 * Parziale kg					1'648,87		
	pilastrata n. 21							
	ferri d=24 mm- dalla fondazione	24,00	2,640		3,551	224,99		
	idem 1° impalcato	24,00	5,760		3,551	490,89		
	idem 2° impalcato	9,00	4,600		3,551	147,01		
	idem 3° impalcato	9,00	5,110		3,551	163,31		
	idem 4° impalcato	6,00	2,660		3,551	56,67		
	pilastrata n. 21 * Parziale kg					1'082,87		
	pilastrata n. 22							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	21,00	2,640		3,551	196,87		
	idem 1° impalcato	21,00	5,760		3,551	429,53		
	idem 2° impalcato	10,00	4,600		3,551	163,35		
	idem 3° impalcato	10,00	5,110		3,551	181,46		
	idem 4° impalcato	6,00	2,860		3,551	60,94		
	pilastrata n. 22 * Parziale kg					1'032,15		
	pilastrata n. 23							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	20,00	2,640		3,551	187,49		
	idem 1° impalcato	20,00	5,760		3,551	409,08		
	idem 2° impalcato	20,00	4,600		3,551	326,69		
	idem 3° impalcato	20,00	5,110		3,551	362,91		
	idem 4° impalcato	20,00	3,360		3,551	238,63		
	pilastrata n. 23 * Parziale kg					1'524,80		
	pilastrata n. 24							
	ferri d= 24 mm - dalla fondazione	20,00	2,640		3,551	187,49		
	24 mm	20,00	5,760		3,551	409,08		
	idem 2° impalcato	20,00	4,600		3,551	326,69		
	idem 3° impalcato	20,00	5,110		3,551	362,91		
	idem 4° impalcato	18,00	3,760		3,551	240,33		
	pilastrata n. 24 * Parziale kg					1'526,50		
	pilastrata n. 15							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	30,00	2,640		3,551	281,24		
	idem 1° impalcato	30,00	5,760		3,551	613,61		
	idem 2° impalcato	15,00	4,600		3,551	245,02		
	idem 3° impalcato	15,00	5,110		3,551	272,18		
	idem 4° impalcato	15,00	2,790		3,551	148,61		
	5° e 6° tratto	12,00	2,070		3,551	88,21		
	pilastrata n. 15 * Parziale kg					1'648,87		
	pilastrata n. 16							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	20,00	2,640		3,551	187,49		
	idem 1° impalcato	20,00	5,760		3,551	409,08		
	idem 2° impalcato	17,00	4,600		3,551	277,69		
	idem 3° impalcato	17,00	5,110		3,551	308,48		
	idem 4° impalcato	7,00	2,660		3,551	66,12		
	pilastrata n. 16 * Parziale kg					1'248,86		
	pilastrata n. 17							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	20,00	2,640		3,551	187,49		
	idem 1° impalcato	20,00	5,760		3,551	409,08		
	idem 2° impalcato	12,00	4,600		3,551	196,02		
	idem 3° impalcato	12,00	5,110		3,551	217,75		
	idem 4° impalcato	6,00	2,860		3,551	60,94		
	pilastrata n. 17 * Parziale kg					1'071,28		
	pilastrata n. 19							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	22,00	2,640		3,551	206,24		
	idem 1° impalcato	22,00	5,760		3,551	449,98		
	idem 2° impalcato	20,00	4,600		3,551	326,69		
	idem 3° impalcato	20,00	5,110		3,551	362,91		
	idem 4° impalcato	18,00	3,760		3,551	240,33		
	pilastrata n. 14 * Parziale kg					1'586,15		
	pilastrate n. 40-41-42-43-44-45-46-47							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione *(par.ug.=8*17)	136,00	2,640		3,551	1'274,95		
	idem 1° impalcato *(par.ug.=8*17)	136,00	5,760		3,551	2'781,71		
	idem 2° impalcato *(par.ug.=8*17)	136,00	4,600		3,551	2'221,51		
	idem 3° impalcato *(par.ug.=8*17)	136,00	5,090		3,551	2'458,14		
	A R I P O R T A R E					48'558,36		362'617,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48'558,36		362'617,50
63 / 63 B.05.037.01 13/09/2011	4° impalcato e 5° tratto *(par.ug.=8*6)	48,00	3,820		3,551	651,11		
	pilastrate n.40- 41-42-43-44-45-46 * Parziale kg					9'387,42		
	pilastrata n. 30							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	32,00	2,640		3,551	299,99		
	idem 1° impalcato	32,00	5,760		3,551	654,52		
	idem 2° impalcato	32,00	4,600		3,551	522,71		
	idem 3° impalcato	28,00	4,850		3,551	482,23		
	pilastrata n. 30 * Parziale kg					1'959,45		
	pilastrata n. 48							
	ferri d=24 mm - dalla fondazione	7,00	2,640		3,551	65,62		
	idem 1° impalcato	7,00	5,760		3,551	143,18		
	idem 2° impalcato	7,00	4,600		3,551	114,34		
	idem 3° impalcato	7,00	4,510		3,551	112,11		
	pilastrata n. 48 * Parziale kg					435,25		
	SOMMANO kg					51'604,17	1,20	61'925,00
	Acciaio in barre per armature di conglomerato							
	cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e							
	posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,							
	legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai							
	controlli di legge. Del tipo B450C controllato in							
	stabilimento. diametro fino a 10 mm.;							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 2 - STRUTTURE							
	SbCat 4 - Strutture in elevazione							
	staffe d = 10 mm pilastrate							
	pilastrata n. 1							
	tratto fondazione	19,00	3,160		0,617	37,04		
	1° impalcato *(par.ug.=15+6+15+5)	41,00	3,160		0,617	79,94		
	2° impalcato *(par.ug.=6+5+6+4)	21,00	2,220		0,617	28,76		
	3° impalcato *(par.ug.=6+7+6+4)	23,00	2,220		0,617	31,50		
	pilastrata n. 1 * Parziale kg					177,24		
	pilastrata n. 2							
	tratto fondazione	19,00	3,160		0,617	37,04		
	1° impalcato *(par.ug.=15+12+15+11)	53,00	3,160		0,617	103,34		
	2° impalcato *(par.ug.=8+5+8+8)	29,00	2,220		0,617	39,72		
	3° impalcato *(par.ug.=6+9+6+8)	29,00	2,220		0,617	39,72		
	pilastrata n. 2 * Parziale kg					219,82		
	pilastrata n. 3							
	tratto fondazione *(par.ug.=16,00*2)	32,00	2,700		0,617	53,31		
		16,00	1,160		0,617	11,45		
		16,00	0,750		0,617	7,40		
	1° impalcato *(par.ug.=(12+3+12+4)*2)	62,00	2,700		0,617	103,29		
		31,00	1,160		0,617	22,19		
		31,00	0,750		0,617	14,35		
	2° impalcato *(par.ug.=2*25)	50,00	2,700		0,617	83,30		
		25,00	1,160		0,617	17,89		
		25,00	0,750		0,617	11,57		
	3° impalcato *(par.ug.=2*29)	58,00	2,700		0,617	96,62		
		29,00	1,160		0,617	20,76		
		29,00	0,750		0,617	13,42		
	pilastrata n. 3 * Parziale kg					455,55		
	pilastrata n. 4							
	tratto fondazione *(par.ug.=24*2)	48,00	3,890		0,617	115,21		
	(par.ug.=24*4)	96,00	1,950		0,617	115,50		
	(par.ug.=24,00*2)	48,00	0,750		0,617	22,21		
	1° impalcato *(par.ug.=37*2)	74,00	3,890		0,617	177,61		
	(par.ug.=37*4)	148,00	1,950		0,617	178,07		
	(par.ug.=37*2)	74,00	0,750		0,617	34,24		
	2° impalcato *(par.ug.=34*2)	68,00	3,620		0,617	151,88		
	(par.ug.=34*4)	136,00	1,950		0,617	163,63		
	(par.ug.=34*2)	68,00	0,750		0,617	31,47		
	A R I P O R T A R E					1'842,43		424'542,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'842,43		424'542,50
	3° impalcato *(par.ug.=2*31) (par.ug.=31*2) (par.ug.=31*6)	62,00 62,00 186,00	3,470 1,960 0,750		0,617 0,617 0,617	132,74 74,98 86,07		
	pilastrata n.4 * Parziale kg pilastrata n. 5					1'283,61		
	tratto fondazione	16,00	3,160		0,617	31,20		
	1° impalcato	40,00	3,160		0,617	77,99		
	2° impalcato	19,00	1,910		0,617	22,39		
	3° impalcato	21,00	1,910		0,617	24,75		
	4° impalcato	10,00	1,600		0,617	9,87		
	5° tratto	14,00	1,140		0,617	9,85		
	6° tratto	7,00	0,830		0,617	3,58		
	pilastrata n. 5 * Parziale kg pilastrata n. 6					179,63		
	tratto fondazione	16,00	3,160		0,617	31,20		
	1° impalcato	44,00	3,160		0,617	85,79		
	2° impalcato	21,00	2,220		0,617	28,76		
	3° impalcato	23,00	2,220		0,617	31,50		
	4° impalcato	13,00	1,600		0,617	12,83		
	pilastrata n. 6 * Parziale kg pilastrata n. 7					190,08		
	tratto fondazione	19,00	3,160		0,617	37,04		
	1° impalcato	46,00	3,160		0,617	89,69		
	2° impalcato	24,00	2,220		0,617	32,87		
	3° impalcato	25,00	2,220		0,617	34,24		
	4° impalcato	14,00	1,600		0,617	13,82		
	pilastrata n. 7 * Parziale kg pilastrata n. 8					207,66		
	tratto fondazione *(par.ug.=12*2) (par.ug.=12*2)	24,00 24,00	2,820 1,360		0,617 0,617	41,76 20,14		
	1° impalcato *(par.ug.=34*2)	68,00	2,820		0,617	118,32		
		68,00	1,360		0,617	57,06		
	2° impalcato *(par.ug.=27*2)	54,00	2,820		0,617	93,96		
		54,00	1,360		0,617	45,31		
	3° impalcato *(par.ug.=2*27) (par.ug.=27*2)	54,00 54,00	2,820 1,360		0,617 0,617	93,96 45,31		
	4° impalcato *(par.ug.=2*22)	44,00	2,820		0,617	76,56		
		44,00	1,360		0,617	36,92		
	pilastrata n.8 * Parziale kg pilastrata n. 9					629,30		
	tratto fondazione *(par.ug.=21*2)	42,00	2,820		0,617	73,08		
		21,00	1,360		0,617	17,62		
	1° impalcato *(par.ug.=33*2)	66,00	2,820		0,617	114,84		
		33,00	1,360		0,617	27,69		
	2° impalcato *(par.ug.=27*2)	54,00	2,820		0,617	93,96		
		27,00	1,360		0,617	22,66		
	3° impalcato *(par.ug.=2*27)	54,00	2,820		0,617	93,96		
		27,00	1,360		0,617	22,66		
	4° impalcato *(par.ug.=2*26)	52,00	2,820		0,617	90,48		
		26,00	1,360		0,617	21,82		
	pilastrata n.9 * Parziale kg pilastrata n. 10					578,77		
	tratto fondazione	28,00	3,160		0,617	54,59		
	1° impalcato	41,00	3,160		0,617	79,94		
	2° impalcato	22,00	1,910		0,617	25,93		
	3° impalcato	23,00	1,910		0,617	27,10		
	4° impalcato	14,00	1,600		0,617	13,82		
	5° tratto	14,00	1,140		0,617	9,85		
	6° tratto	7,00	0,830		0,617	3,58		
	pilastrata n. 10 * Parziale kg pilastrata n. 11					214,81		
	tratto fondazione	24,00	3,160		0,617	46,79		
	1° impalcato	46,00	3,160		0,617	89,69		
	2° impalcato	33,00	2,220		0,617	45,20		
	3° impalcato	31,00	2,220		0,617	42,46		
	4° impalcato	15,00	1,600		0,617	14,81		
	A R I P O R T A R E					4'375,42		424'542,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'375,42		424'542,50
	pilastrata n. 11 * Parziale kg					238,95		
	pilastrata n. 12							
	tratto fondazione	16,00	3,160		0,617	31,20		
	1° impalcato	45,00	3,160		0,617	87,74		
	2° impalcato	26,00	2,220		0,617	35,61		
	3° impalcato	27,00	2,220		0,617	36,98		
	4° impalcato	14,00	1,600		0,617	13,82		
	pilastrata n. 12 * Parziale kg					205,35		
	pilastrate n. 13-18							
	tratto fondazione *(par.ug.=21*2*2)	84,00	2,820		0,617	146,15		
	(par.ug.=21,00*2*2)	84,00	1,360		0,617	70,49		
	1° impalcato *(par.ug.=32*2*2)	128,00	2,820		0,617	222,71		
		128,00	1,360		0,617	107,41		
	2° impalcato *(par.ug.=27*2*2)	108,00	2,820		0,617	187,91		
	(par.ug.=27*2)	54,00	1,360		0,617	45,31		
	3° impalcato *(par.ug.=2*27*2)	108,00	2,820		0,617	187,91		
	(par.ug.=27*2)	54,00	1,360		0,617	45,31		
	4° impalcato *(par.ug.=22*2*2)	88,00	2,820		0,617	153,11		
	(par.ug.=22*2)	44,00	1,360		0,617	36,92		
	pilastrate n.13-18 * Parziale kg					1'203,23		
	pilastrata n. 14							
	tratto fondazione *(par.ug.=21*2)	42,00	2,820		0,617	73,08		
	(par.ug.=21,00*2*2)	84,00	1,360		0,617	70,49		
	1° impalcato *(par.ug.=32*2)	64,00	2,820		0,617	111,36		
	(par.ug.=32*2*2)	128,00	1,360		0,617	107,41		
	2° impalcato *(par.ug.=27*2)	54,00	2,820		0,617	93,96		
	(par.ug.=27*2*2)	108,00	1,360		0,617	90,62		
	3° impalcato *(par.ug.=2*27)	54,00	2,820		0,617	93,96		
	(par.ug.=27*2*2)	108,00	1,360		0,617	90,62		
	4° impalcato *(par.ug.=25*2)	50,00	2,820		0,617	87,00		
	(par.ug.=25*2*2)	100,00	1,360		0,617	83,91		
	pilastrata n.14 * Parziale kg					902,41		
	pilastrata n. 25							
	tratto fondazione	17,00	3,160		0,617	33,15		
	1° impalcato	47,00	3,160		0,617	91,64		
	2° impalcato	22,00	2,220		0,617	30,13		
	3° impalcato *(par.ug.=6+7+6+4)	23,00	2,220		0,617	31,50		
	pilastrata n. 25 * Parziale kg					186,42		
	pilastrata n. 26							
	tratto fondazione	16,00	3,160		0,617	31,20		
	1° impalcato	43,00	3,160		0,617	83,84		
	2° impalcato	23,00	2,220		0,617	31,50		
	3° impalcato	23,00	2,220		0,617	31,50		
	pilastrata n. 26 * Parziale kg					178,04		
	pilastrata n. 27							
	tratto fondazione *(par.ug.=16,00*2)	32,00	2,700		0,617	53,31		
		16,00	1,160		0,617	11,45		
		16,00	0,750		0,617	7,40		
	1° impalcato *(par.ug.=30*2)	60,00	2,700		0,617	99,95		
		30,00	1,160		0,617	21,47		
		30,00	0,750		0,617	13,88		
	2° impalcato *(par.ug.=2*25)	50,00	2,700		0,617	83,30		
		25,00	1,160		0,617	17,89		
		25,00	0,750		0,617	11,57		
	3° impalcato *(par.ug.=2*27)	54,00	2,700		0,617	89,96		
		27,00	1,160		0,617	19,32		
		27,00	0,750		0,617	12,49		
	pilastrata n. 27 * Parziale kg					441,99		
	pilastrata n. 28							
	tratto fondazione *(par.ug.=24*2)	48,00	3,730		0,617	110,47		
	(par.ug.=24*4)	96,00	1,960		0,617	116,09		
	(par.ug.=24*3)	72,00	0,750		0,617	33,32		
	1° impalcato *(par.ug.=37*2)	74,00	3,730		0,617	170,30		
	(par.ug.=37*4)	148,00	1,960		0,617	178,98		
	(par.ug.=37*3)	111,00	0,750		0,617	51,37		
	2° impalcato *(par.ug.=27*2)	54,00	3,620		0,617	120,61		
	A R I P O R T A R E					8'274,00		424'542,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'274,00		424'542,50
	(par.ug.=37*2)	74,00	1,950		0,617	89,03		
	(par.ug.=37*2)	74,00	0,750		0,617	34,24		
	3° impalcato *(par.ug.=2*36)	72,00	3,620		0,617	160,81		
	(par.ug.=37*2)	74,00	1,960		0,617	89,49		
	(par.ug.=37*2)	74,00	0,750		0,617	34,24		
	pilastrata n.28 * Parziale kg					1'188,95		
	pilastrata n. 20							
	tratto fondazione	16,00	3,160		0,617	31,20		
	1° impalcato	39,00	3,160		0,617	76,04		
	2° impalcato	22,00	1,910		0,617	25,93		
	3° impalcato	23,00	1,910		0,617	27,10		
	4°impalcato	13,00	1,600		0,617	12,83		
	5° tratto	14,00	1,140		0,617	9,85		
	6° tratto	7,00	0,830		0,617	3,58		
	pilastrata n.20 * Parziale kg					186,53		
	pilastrata n. 21							
	tratto fondazione	16,00	3,160		0,617	31,20		
	1° impalcato	47,00	3,160		0,617	91,64		
	2° impalcato	24,00	2,220		0,617	32,87		
	3° impalcato	25,00	2,220		0,617	34,24		
	4°impalcato	14,00	1,600		0,617	13,82		
	pilastrata n. 21 * Parziale kg					203,77		
	pilastrata n. 22							
	tratto fondazione	16,00	3,160		0,617	31,20		
	1° impalcato	46,00	3,160		0,617	89,69		
	2° impalcato	26,00	2,220		0,617	35,61		
	3° impalcato	26,00	2,220		0,617	35,61		
	4° impalcato	15,00	1,600		0,617	14,81		
	pilastrata n. 22 * Parziale kg					206,92		
	pilastrata n. 23							
	tratto fondazione *(par.ug.=12*2)	24,00	2,820		0,617	41,76		
		12,00	1,360		0,617	10,07		
	1° impalcato *(par.ug.=33,00*2)	66,00	2,820		0,617	114,84		
		33,00	1,360		0,617	27,69		
	2° impalcato *(par.ug.=27*2)	54,00	2,820		0,617	93,96		
		27,00	1,360		0,617	22,66		
	3° impalcato *(par.ug.=2*27)	54,00	2,820		0,617	93,96		
		27,00	1,360		0,617	22,66		
	4° impalcato *(par.ug.=2*22)	44,00	2,820		0,617	76,56		
		22,00	1,360		0,617	18,46		
	pilastrata n.23 * Parziale kg					522,62		
	pilastrata n. 24							
	tratto fondazione *(par.ug.=14*2)	28,00	2,670		0,617	46,13		
	(par.ug.=14*2)	28,00	1,360		0,617	23,50		
	(par.ug.=14*2)	28,00	0,750		0,617	12,96		
	1° impalcato *(par.ug.=31*2)	62,00	2,670		0,617	102,14		
	(par.ug.=31*2)	62,00	1,360		0,617	52,03		
	(par.ug.=31*2)	62,00	0,750		0,617	28,69		
	2° impalcato *(par.ug.=25*2)	50,00	2,670		0,617	82,37		
	(par.ug.=25*2)	50,00	1,360		0,617	41,96		
	(par.ug.=25*2)	50,00	0,750		0,617	23,14		
	3° impalcato *(par.ug.=2*25)	50,00	2,670		0,617	82,37		
	(par.ug.=2*25)	50,00	1,360		0,617	41,96		
	(par.ug.=2*25)	50,00	0,750		0,617	23,14		
	4° impalcato *(par.ug.=2*26)	52,00	2,670		0,617	85,66		
		26,00	1,360		0,617	21,82		
	(par.ug.=26*2)	52,00	0,750		0,617	24,06		
	pilastrata n.24 * Parziale kg					691,93		
	pilastrata n. 15							
	tratto fondazione	21,00	3,160		0,617	40,94		
	1° impalcato	38,00	3,160		0,617	74,09		
	2° impalcato	19,00	1,910		0,617	22,39		
	3° impalcato	21,00	1,910		0,617	24,75		
	4° impalcato	13,00	1,600		0,617	12,83		
	5° tratto	14,00	1,140		0,617	9,85		
	6° tratto	7,00	0,830		0,617	3,58		
	A R I P O R T A R E					10'682,01		424'542,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10'682,01		424'542,50
	pilastrata n. 15 * Parziale kg					188,43		
	pilastrata n. 16							
	tratto fondazione	19,00	3,160		0,617	37,04		
	1° impalcato	44,00	3,160		0,617	85,79		
	2° impalcato	31,00	2,220		0,617	42,46		
	3° impalcato	29,00	2,220		0,617	39,72		
	4° impalcato	15,00	1,600		0,617	14,81		
	pilastrata n. 16 * Parziale kg					219,82		
	pilastrata n. 17							
	tratto fondazione	16,00	3,160		0,617	31,20		
	1° impalcato	43,00	3,160		0,617	83,84		
	2° impalcato	26,00	2,220		0,617	35,61		
	3° impalcato	26,00	2,220		0,617	35,61		
	4° impalcato	13,00	1,600		0,617	12,83		
	pilastrata n. 17 * Parziale kg					199,09		
	pilastrata n. 19							
	tratto fondazione *(par.ug.=21*2)	42,00	2,820		0,617	73,08		
	(par.ug.=21,00*2*2)	84,00	1,360		0,617	70,49		
	1° impalcato *(par.ug.=32*2)	64,00	2,820		0,617	111,36		
	(par.ug.=32*2)	64,00	1,360		0,617	53,70		
	2° impalcato *(par.ug.=25*2)	50,00	2,670		0,617	82,37		
	(par.ug.=25*2)	50,00	1,360		0,617	41,96		
	(par.ug.=25*2)	50,00	0,750		0,617	23,14		
	3° impalcato *(par.ug.=2*25)	50,00	2,670		0,617	82,37		
		50,00	1,360		0,617	41,96		
		50,00	0,750		0,617	23,14		
	4° impalcato *(par.ug.=26*2)	52,00	2,670		0,617	85,66		
		25,00	1,360		0,617	20,98		
	(par.ug.=25*2)	50,00	0,750		0,617	23,14		
	pilastrata n.19 * Parziale kg					733,35		
	pilastrate n. 41-42-43-44-46							
	tratto fondazione *(par.ug.=5*14)	70,00	1,600		0,617	69,10		
	1° impalcato *(par.ug.=5*28)	140,00	1,600		0,617	138,21		
	2° impalcato *(par.ug.=5*26)	130,00	1,600		0,617	128,34		
	3° impalcato *(par.ug.=5*23)	115,00	1,600		0,617	113,53		
	4° impalcato *(par.ug.=5*21)	105,00	1,140		0,617	73,85		
	5° tratto *(par.ug.=5*5)	25,00	0,830		0,617	12,80		
	pilastrate n.41-42-43-44-46 * Parziale kg					535,83		
	pilastrate n. 40-47							
	tratto fondazione *(par.ug.=2*12)	24,00	1,600		0,617	23,69		
	1° impalcato *(par.ug.=2*28)	56,00	1,600		0,617	55,28		
	2° impalcato *(par.ug.=2*20)	40,00	1,600		0,617	39,49		
	3° impalcato *(par.ug.=2*21)	42,00	1,600		0,617	41,46		
	4° impalcato *(par.ug.=2*21)	42,00	1,140		0,617	29,54		
	5° tratto *(par.ug.=2*5)	10,00	0,830		0,617	5,12		
	pilastrate n.40-47 * Parziale kg					194,58		
	pilastrata n. 48							
	tratto fondazione	12,00	1,600		0,617	11,85		
	1° impalcato	29,00	1,600		0,617	28,63		
	2° impalcato	19,00	1,600		0,617	18,76		
	3° impalcato	22,00	1,600		0,617	21,72		
	pilastrata n.48 * Parziale kg					80,96		
	pilastrata n. 30							
	tratto fondazione *(par.ug.=12*2)	24,00	3,620		0,617	53,60		
	(par.ug.=12*2)	24,00	1,960		0,617	29,02		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,750		0,617	11,11		
	1° impalcato *(par.ug.=37*2)	74,00	3,620		0,617	165,28		
	(par.ug.=37*2)	74,00	1,960		0,617	89,49		
	(par.ug.=37*2)	74,00	0,750		0,617	34,24		
	2° impalcato *(par.ug.=2*29)	58,00	3,620		0,617	129,55		
		58,00	1,960		0,617	70,14		
		58,00	0,750		0,617	26,84		
	3° impalcato *(par.ug.=2*33)	66,00	3,470		0,617	141,31		
	(par.ug.=33*2)	66,00	1,160		0,617	47,24		
	(par.ug.=33*5)	165,00	0,750		0,617	76,35		
	pilastrata n. 30 * Parziale kg					874,17		
	A R I P O R T A R E					13'519,81		424'542,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					127,55		441'442,26
	trave 303	1,00	6,600	0,400	0,400	1,06		
	trave 302	1,00	6,750	0,500	0,400	1,35		
	trave 322	1,00	6,750	0,400	0,400	1,08		
	travi 304-308-312-316	4,00	5,050	0,500	0,400	4,04		
	travi 305-309-313-317	4,00	5,000	0,500	0,400	4,00		
	travi 306-318	2,00	5,750	0,500	0,400	2,30		
	travi 310-314	2,00	7,600	0,500	0,400	3,04		
	travi 307-311-315-319	4,00	7,200	0,500	0,400	5,76		
	trave 320	1,00	9,500	0,400	0,400	1,52		
	trave 323	1,00	7,250	0,500	0,400	1,45		
	travi 324-325-326	3,00	6,400	0,400	0,400	3,07		
	travi 327-331	2,00	5,400	0,400	0,400	1,73		
	travi 328-329-330	3,00	8,900	0,400	0,400	4,27		
	travi 332-336	2,00	6,150	0,400	0,400	1,97		
	travi 333-334-335	3,00	6,900	0,400	0,400	3,31		
	travi 337-341	2,00	7,750	0,400	0,400	2,48		
	travi 338-339-340	3,00	5,100	0,400	0,400	2,45		
	travi 344-349	2,00	4,600	0,500	0,400	1,84		
	travi 343-345-348-350	4,00	4,300	0,500	0,400	3,44		
	trave 351	1,00	3,900	0,500	0,400	0,78		
	trave 352	1,00	4,600	0,300	0,400	0,55		
	travi 3° impalcato * Parziale mc					56,49		
	travi 4° impalcato							
	travi 404-405-408-409-412-413-416-417	8,00	5,250	0,400	0,400	6,72		
	travi 406-418	2,00	5,800	0,400	0,400	1,86		
	travi 410-414	2,00	7,700	0,400	0,400	2,46		
	travi 407-411-415-419	4,00	7,200	0,400	0,400	4,61		
	travi 428-430	2,00	11,550	0,400	0,400	3,70		
	travi 429	1,00	9,000	0,400	0,400	1,44		
	travi 453-455	2,00	10,650	0,400	0,400	3,41		
	travi 454	1,00	8,150	0,400	0,400	1,30		
	travi 433-435	2,00	9,700	0,400	0,400	3,10		
	trave 434	1,00	7,200	0,400	0,400	1,15		
	travi 456-458	2,00	8,800	0,400	0,400	2,82		
	travi 457	1,00	6,350	0,400	0,400	1,02		
	travi 438-440	2,00	8,000	0,400	0,400	2,56		
	travi 439	1,00	5,400	0,400	0,400	0,86		
	travi 459-461	2,00	5,150	0,400	0,400	1,65		
	travi 460-463-468	3,00	5,400	0,400	0,400	2,59		
	travi 462-464-467-469	4,00	7,600	0,400	0,400	4,86		
	travi 443-445-448-450	4,00	7,200	0,400	0,400	4,61		
	travi 444-449	2,00	4,650	0,400	0,400	1,49		
	travi 465-466	2,00	5,150	0,400	0,400	1,65		
	travi 4° impalcato * Parziale mc					53,86		
	SOMMANO mc					232,90	122,80	28'600,12
65 / 65 B.05.031.04 16/09/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione <u>CASSEFORME TRAVI IN ELEVAZIONE</u> travi 1° impalcato travi 101-121-142-146-147 lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=5*2) travi 102-103-122 lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) travi 104-105-108-109-112-113-116-117 lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*8) travi 106-118 lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) travi 110-114	5,00 10,00 3,00 6,00 8,00 16,00 2,00 4,00 2,00	5,100 5,100 6,600 6,600 4,700 4,700 5,600 5,600 7,450	0,500 0,500 0,500 0,500	 0,070 0,070 0,070 0,070	12,75 3,57 9,90 2,77 18,80 5,26 5,60 1,57 7,45		
	A R I P O R T A R E					67,67		470'042,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,67		470'042,38
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	7,450		0,070	2,09		
	travi 107-111-115-119	4,00	7,200	0,500		14,40		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4)	8,00	7,200		0,070	4,03		
	trave 120	1,00	9,350	0,400		3,74		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	9,350		0,070	1,31		
	trave 123	1,00	7,250	0,500		3,63		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	7,250		0,070	1,02		
	travi 124-125-126	3,00	6,400	0,400		7,68		
	lateralì 2 x 42 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	6,400		0,420	16,13		
	travi 127-131	2,00	5,050	0,500		5,05		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	5,050		0,070	1,41		
	travi 128-129-130	3,00	8,500	0,500		12,75		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	8,500		0,070	3,57		
	travi 132-136	2,00	5,850	0,500		5,85		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	5,850		0,070	1,64		
	travi 133-134-135	3,00	6,600	0,500		9,90		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	6,600		0,070	2,77		
	travi 137-141	2,00	7,600	0,500		7,60		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	7,600		0,070	2,13		
	travi 138-139-140	3,00	4,800	0,500		7,20		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	4,800		0,070	2,02		
	travi 144-149	2,00	4,600	0,500		4,60		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	4,600		0,070	1,29		
	travi 143-145-148-150	4,00	4,300	0,500		8,60		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2)	8,00	4,300		0,070	2,41		
	trave 151	1,00	3,900	0,500		1,95		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	3,900		0,070	0,55		
	trave 152	1,00	4,600	0,300		1,38		
	latreli 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	4,600		0,070	0,64		
	travi 1° impalcato * Parziale mq					205,01		
	travi 2° impalcato							
	travi 242-246-247	3,00	5,100	0,500		7,65		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	5,100		0,070	2,14		
	trave 201	1,00	5,400	0,500		2,70		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	5,400		0,070	0,76		
	trave 221	1,00	5,400	0,400		2,16		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	5,400		0,070	0,76		
	trave 203	1,00	6,600	0,400		2,64		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	6,600		0,070	0,92		
	trave 202	1,00	6,750	0,500		3,38		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	6,750		0,070	0,95		
	trave 222	1,00	6,750	0,400		2,70		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	6,750		0,070	0,95		
	travi 204-208-212-216	4,00	5,050	0,500		10,10		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2)	8,00	5,050		0,070	2,83		
	travi 205-209-213-217	4,00	5,000	0,500		10,00		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2)	8,00	5,000		0,070	2,80		
	travi 206-218	2,00	5,750	0,500		5,75		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	5,750		0,070	1,61		
	travi 210-214	2,00	7,600	0,500		7,60		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	7,600		0,070	2,13		
	travi 207-211-215-219	4,00	7,200	0,500		14,40		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2)	8,00	7,200		0,070	4,03		
	trave 220	1,00	9,500	0,400		3,80		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	9,500		0,070	1,33		
	trave 223	1,00	7,250	0,500		3,63		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	7,250		0,070	1,02		
	travi 224-225-226	3,00	6,400	0,400		7,68		
	lateralì 2 x 57 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	6,400		0,570	21,89		
	travi 227-231	2,00	5,400	0,400		4,32		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	5,400		0,070	1,51		
	travi 228-229-230	3,00	8,900	0,400		10,68		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	8,900		0,070	3,74		
	travi 232-236	2,00	6,150	0,400		4,92		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	6,150		0,070	1,72		
	travi 233-234-235	3,00	6,900	0,400		8,28		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	6,900		0,070	2,90		
	travi 237-241	2,00	7,750	0,400		6,20		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	7,750		0,070	2,17		
	travi 238-239-240	3,00	5,100	0,400		6,12		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2)	6,00	5,100		0,070	2,14		
	travi 244-249	2,00	4,600	0,500		4,60		
	A R I P O R T A R E					392,62		470'042,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					392,62		470'042,38
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	4,600		0,070	1,29		
	travi 243-245-248-250	4,00	4,300	0,500		8,60		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2)	8,00	4,300		0,070	2,41		
	trave 251	1,00	3,900	0,500		1,95		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	3,900		0,070	0,55		
	trave 252	1,00	4,600	0,300		1,38		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2)	2,00	4,600		0,070	0,64		
	travi 2° impalcato * Parziale mq					204,43		
	travi 3° impalcato							
	travi 342-346-347	3,00	5,100	0,500		7,65		
	lateralì 2 x 7 cm	6,00	5,100		0,070	2,14		
	trave 301	1,00	5,400	0,500		2,70		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	5,400		0,070	0,76		
	trave 321	1,00	5,400	0,400		2,16		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	5,400		0,070	0,76		
	trave 303	1,00	6,600	0,400		2,64		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	6,600		0,070	0,92		
	trave 302	1,00	6,750	0,500		3,38		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	6,750		0,070	0,95		
	trave 322	1,00	6,750	0,400		2,70		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	6,750		0,070	0,95		
	travi 304-308-312-316	4,00	5,050	0,500		10,10		
	lateralì 2 x 7 cm	8,00	5,050		0,070	2,83		
	travi 305-309-313-317	4,00	5,000	0,500		10,00		
	lateralì 2 x 7 cm	8,00	5,000		0,070	2,80		
	travi 306-318	2,00	5,750	0,500		5,75		
	lateralì 2 x 7 cm	4,00	5,750		0,070	1,61		
	travi 310-314	2,00	7,600	0,500		7,60		
	lateralì 2 x 7 cm	4,00	7,600		0,070	2,13		
	travi 307-311-315-319	4,00	7,200	0,500		14,40		
	lateralì 2 x 7 cm	8,00	7,200		0,070	4,03		
	trave 320	1,00	9,500	0,400		3,80		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	9,500		0,070	1,33		
	trave 323	1,00	7,250	0,500		3,63		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	7,250		0,070	1,02		
	travi 324-325-326	3,00	6,400	0,400		7,68		
	lateralì 2 x 7 cm	6,00	6,400		0,070	2,69		
	travi 327-331	2,00	5,400	0,400		4,32		
	lateralì 2 x 7 cm	4,00	5,400		0,070	1,51		
	travi 328-329-330	3,00	8,900	0,400		10,68		
	lateralì 2 x 7 cm	6,00	8,900		0,070	3,74		
	travi 332-336	2,00	6,150	0,400		4,92		
	lateralì 2 x 7 cm	4,00	6,150		0,070	1,72		
	travi 333-334-335	3,00	6,900	0,400		8,28		
	lateralì 2 x 7 cm	6,00	6,900		0,070	2,90		
	travi 337-341	2,00	7,750	0,400		6,20		
	lateralì 2 x 7 cm	4,00	7,750		0,070	2,17		
	travi 338-339-340	3,00	5,100	0,400		6,12		
	lateralì 2 x 7 cm	6,00	5,100		0,070	2,14		
	travi 344-349	2,00	4,600	0,500		4,60		
	lateralì 2 x 7 cm	4,00	4,600		0,070	1,29		
	travi 343-345-348-350	4,00	4,300	0,500		8,60		
	lateralì 2 x 7 cm	8,00	4,300		0,070	2,41		
	trave 351	1,00	3,900	0,500		1,95		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	3,900		0,070	0,55		
	trave 352	1,00	4,600	0,300		1,38		
	lateralì 2 x 7 cm	2,00	4,600		0,070	0,64		
	travi 3° impalcato * Parziale mq					185,23		
	travi 4° impalcato							
	travi 404-405-408-409-412-413-416-417	8,00	5,250	0,400		16,80		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=8,00*2)	16,00	5,250		0,070	5,88		
	travi 406-418	2,00	5,800	0,400		4,64		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2,00*2)	4,00	5,800		0,070	1,62		
	travi 410-414	2,00	7,700	0,400		6,16		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2,00*2)	4,00	7,700		0,070	2,16		
	travi 407-411-415-419	4,00	7,200	0,400		11,52		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4)	8,00	7,200		0,070	4,03		
	travi 428-430	2,00	11,550	0,400		9,24		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	11,550		0,070	3,23		
	travi 429	1,00	9,000	0,400		3,60		
	A R I P O R T A R E					663,55		470'042,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					663,55		470'042,38
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1)	2,00	9,000		0,070	1,26		
	travi 453-455	2,00	10,650	0,400		8,52		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	10,650		0,070	2,98		
	travi 454	1,00	8,150	0,400		3,26		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1)	2,00	8,150		0,070	1,14		
	travi 433-435	2,00	9,700	0,400		7,76		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	9,700		0,070	2,72		
	trave 434	1,00	7,200	0,400		2,88		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1)	2,00	7,200		0,070	1,01		
	travi 456-458	2,00	8,800	0,400		7,04		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	8,800		0,070	2,46		
	travi 457	1,00	6,350	0,400		2,54		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1)	2,00	6,350		0,070	0,89		
	travi 438-440	2,00	8,000	0,400		6,40		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	8,000		0,070	2,24		
	travi 439	1,00	5,400	0,400		2,16		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1)	2,00	5,400		0,070	0,76		
	travi 459-461	2,00	5,150	0,400		4,12		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	5,150		0,070	1,44		
	travi 460-463-468	3,00	5,400	0,400		6,48		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*3)	6,00	5,400		0,070	2,27		
	travi 462-464-467-469	4,00	7,600	0,400		12,16		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4)	8,00	7,600		0,070	4,26		
	travi 443-445-448-450	4,00	7,200	0,400		11,52		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4)	8,00	7,200		0,070	4,03		
	travi 444-449	2,00	4,650	0,400		3,72		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	4,650		0,070	1,30		
	travi 465-466	2,00	5,150	0,400		4,12		
	lateralì 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2)	4,00	5,150		0,070	1,44		
	travi 4° impalcato * Parziale mq					181,76		
	SOMMANO mq					776,43	22,17	17'213,45
66 / 66 B.05.031.08 03/10/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione sovrapprezzo per faccia vista "travi cavalletto" livello 1 trave 121	1,00	5,100	0,500		2,55		
		2,00	5,100	0,400		4,08		
	131	1,00	1,600	0,500		0,80		
		2,00	1,600	0,400		1,28		
	livello 2 trave 221	3,00	5,100	0,400		6,12		
	231	3,00	1,600	0,400		1,92		
	livello 3 trave 321	3,00	5,100	0,400		6,12		
	331	3,00	1,600	0,400		1,92		
	SOMMANO mq					24,79	7,83	194,11
67 / 67 AP 007 28/09/2011	Fornitura e posa in opera di TRAVE RETICOLARE in acciaio S355J0, da completare con getto in calcestruzzo, casserata e puntellata, costituita da corrente inferiore, corrente superiore, elementi di parete ("anime") e terminali obliqui ed orizzontali, in tondi o quadri, assemblati in officina mediante procedimento di saldatura MAG/MIG. La trave va prodotta da Ditta di comprovata esperienza, dotata di attestato di denuncia dell'attività di Centro di Trasformazione, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale. La fornitura dovrà essere, altresì, corredata							
	A R I P O R T A R E							487'449,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							487'449,94
	da dichiarazione di conformità del realizzato, per dimensioni e materiali impiegati, agli elaborati grafici esecutivi contenuti nel Deposito delle strutture presso il Genio Civile, certificazione di origine dei materiali, schema di montaggio e distinta delle armature di continuità ai nodi. Il prezzo non comprende la fornitura ed il getto del calcestruzzo ed è comprensivo del trasporto a qualsiasi distanza e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione peso TRAVI PREFABBRICATE (vedi tabelle allegate)							
	1° impalcato							
101		1,00			329,370	329,37		
102		1,00			419,000	419,00		
103		1,00			389,660	389,66		
104-105		2,00			325,140	650,28		
106		1,00			234,930	234,93		
107		1,00			308,470	308,47		
108-109-112-113		4,00			312,500	1'250,00		
110-114		2,00			379,830	759,66		
111-115		2,00			419,230	838,46		
116		1,00			272,600	272,60		
117		1,00			309,250	309,25		
118		1,00			279,330	279,33		
119		1,00			364,540	364,54		
120		1,00			386,260	386,26		
121		1,00			270,840	270,84		
122		1,00			639,210	639,21		
123		1,00			418,010	418,01		
124-125-126		3,00			410,380	1'231,14		
127		1,00			292,460	292,46		
128-129-130		3,00			467,900	1'403,70		
131		1,00			300,830	300,83		
132		1,00			306,340	306,34		
133		1,00			344,320	344,32		
134		1,00			330,190	330,19		
135		1,00			334,430	334,43		
136		1,00			356,650	356,65		
137-141		2,00			458,290	916,58		
138-139-140		3,00			274,190	822,57		
142-146		2,00			319,330	638,66		
143		1,00			287,970	287,97		
144		1,00			256,720	256,72		
145		1,00			273,660	273,66		
147		1,00			281,600	281,60		
148-150		2,00			233,870	467,74		
149		1,00			220,780	220,78		
151		1,00			201,790	201,79		
152		1,00			203,010	203,01		
	1° impalcato * Parziale kg					17'591,01		
	2° impalcato							
201		1,00			348,800	348,80		
202		1,00			584,120	584,12		
202		1,00			343,560	343,56		
204-208-212		3,00			372,480	1'117,44		
205-209-213-217		4,00			367,200	1'468,80		
206		1,00			259,750	259,75		
207		1,00			365,160	365,16		
210		1,00			365,880	365,88		
211		1,00			401,670	401,67		
214		1,00			354,630	354,63		
215		1,00			419,960	419,96		
216		1,00			318,520	318,52		
218		1,00			268,310	268,31		
219		1,00			365,160	365,16		
220		1,00			343,560	343,56		
221		1,00			292,940	292,94		
222		1,00			642,910	642,91		
	A R I P O R T A R E					25'852,18		487'449,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25'852,18		487'449,94
	223	1,00			395,150	395,15		
	224-225-226	3,00			361,030	1'083,09		
	227	1,00			269,050	269,05		
	228-229-230	3,00			483,040	1'449,12		
	231	1,00			314,100	314,10		
	232	1,00			275,740	275,74		
	233-234-235	3,00			308,950	926,85		
	236	1,00			350,750	350,75		
	237	1,00			425,170	425,17		
	238	1,00			297,240	297,24		
	239	1,00			311,320	311,32		
	240	1,00			297,240	297,24		
	241	1,00			443,920	443,92		
	242	1,00			314,630	314,63		
	243-245	2,00			282,450	564,90		
	244	1,00			255,170	255,17		
	246	1,00			329,690	329,69		
	247	1,00			291,090	291,09		
	248-250	2,00			241,260	482,52		
	249	1,00			227,910	227,91		
	251	1,00			218,460	218,46		
	252	1,00			193,900	193,90		
	2° impalcato * Parziale kg					17'978,18		
	3° impalcato							
	301	1,00			362,960	362,96		
	302	1,00			580,330	580,33		
	303	1,00			276,880	276,88		
	304	1,00			370,110	370,11		
	305-309-313	3,00			364,860	1'094,58		
	306	1,00			276,700	276,70		
	307	1,00			362,930	362,93		
	308	1,00			381,920	381,92		
	310	1,00			405,000	405,00		
	311	1,00			400,820	400,82		
	312	1,00			370,110	370,11		
	314	1,00			387,480	387,48		
	315	1,00			417,340	417,34		
	316	1,00			302,350	302,35		
	317	1,00			354,030	354,03		
	318	1,00			276,700	276,70		
	319	1,00			362,930	362,93		
	320	1,00			290,600	290,60		
	321	1,00			239,880	239,88		
	322	1,00			657,470	657,47		
	323	1,00			399,150	399,15		
	324	1,00			302,050	302,05		
	325-326	2,00			313,660	627,32		
	327	1,00			245,440	245,44		
	328-329-330	3,00			409,030	1'227,09		
	331	1,00			259,560	259,56		
	332	1,00			255,500	255,50		
	333-334-335	3,00			286,220	858,66		
	336	1,00			329,880	329,88		
	337	1,00			398,570	398,57		
	338-339-340	3,00			254,140	762,42		
	341	1,00			410,460	410,46		
	342-346	2,00			317,880	635,76		
	343-345	2,00			272,410	544,82		
	344	1,00			255,570	255,57		
	347	1,00			289,280	289,28		
	348-350	2,00			239,760	479,52		
	349	1,00			236,740	236,74		
	351	1,00			217,110	217,11		
	352	1,00			192,760	192,76		
	3° impalcato * Parziale kg					17'098,78		
	4° impalcato							
	404-405-408-409-412-413-416-417	8,00			212,840	1'702,72		
	407-411-415	3,00			278,790	836,37		
	410-414	2,00			311,510	623,02		
	406-418	2,00			232,430	464,86		
	419	1,00			302,880	302,88		
	A R I P O R T A R E					56'597,82		487'449,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56'597,82		487'449,94
	428	1,00			536,990	536,99		
	429	1,00			394,110	394,11		
	430	1,00			494,150	494,15		
	433-435	2,00			377,540	755,08		
	434	1,00			263,340	263,34		
	438-440	2,00			313,090	626,18		
	439	1,00			194,370	194,37		
	443	1,00			278,040	278,04		
	444-449	2,00			181,930	363,86		
	445-448-450	3,00			278,040	834,12		
	453-455	2,00			440,450	880,90		
	454	1,00			340,180	340,18		
	456-458	2,00			342,110	684,22		
	457	1,00			248,640	248,64		
	459-461	2,00			200,770	401,54		
	460-463-468	3,00			212,080	636,24		
	462-464-4465-466-467-469	6,00			293,120	1'758,72		
	4° impalcato * Parziale kg					13'620,53		
	SOMMANO kg					66'288,50	1,95	129'262,57
68 / 68 B.05.037.02 29/09/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione ARMATURE INTEGRATIVE TRAVI PREFABBRICATE 1° impalcato 101-102 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 121-122-123 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 116-117 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 118-119 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 108-109-110-111 e 112-113-114-115 Ø26 *(par.ug.=11,00*2) Ø26 *(par.ug.=9,00*2) Ø26 *(par.ug.=19,00*2) Ø26 *(par.ug.=6,00*2) Ø26 *(par.ug.=3,00*2) Ø26 *(par.ug.=3,00*2) 147-148-149-150-151 Ø26	8,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 1,00 2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 8,00 14,00 11,00 11,00 1,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 22,00 18,00 38,00 12,00 6,00 6,00 6,00	3,260 4,010 3,140 3,200 2,900 3,130 2,750 4,000 3,130 2,750 3,260 4,170 3,260 2,930 3,590 3,130 2,750 4,000 2,750 3,130 2,750 3,610 2,940 2,360 3,130 2,750 4,000 3,600 2,930 2,350 2,930		4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168	108,70 167,14 13,09 66,69 60,44 65,23 57,31 133,38 13,05 22,92 27,18 139,04 27,18 24,42 119,70 182,64 126,08 183,39 11,46 52,18 45,85 90,28 49,02 39,35 287,01 206,32 633,54 180,06 73,27 58,77 73,27		
	A R I P O R T A R E					3'337,96		616'712,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'337,96		616'712,51
	Ø26	5,00	2,350		4,168	48,97		
	Ø26	30,00	4,210		4,168	526,42		
	Ø26	2,00	3,240		4,168	27,01		
	Ø26	3,00	2,950		4,168	36,89		
	Ø26	6,00	3,030		4,168	75,77		
	Ø26	5,00	2,450		4,168	51,06		
	103							
	Ø26	5,00	3,130		4,168	65,23		
	Ø26	4,00	2,750		4,168	45,85		
	Ø26	7,00	3,550		4,168	103,57		
	106-107							
	Ø26	4,00	3,130		4,168	52,18		
	Ø26	4,00	2,750		4,168	45,85		
	Ø26	6,00	3,610		4,168	90,28		
	Ø26	1,00	2,940		4,168	12,25		
	Ø26	1,00	2,410		4,168	10,04		
	Ø26	3,00	2,940		4,168	36,76		
	Ø26	3,00	2,360		4,168	29,51		
	104-105							
	Ø26	12,00	3,130		4,168	156,55		
	Ø26	12,00	2,750		4,168	137,54		
	Ø26	13,00	4,000		4,168	216,74		
	142-143-144-145-146							
	Ø26	11,00	2,950		4,168	135,25		
	Ø26	10,00	2,370		4,168	98,78		
	Ø26	43,00	4,220		4,168	756,33		
	Ø26	4,00	2,950		4,168	49,18		
	Ø26	1,00	3,230		4,168	13,46		
	137							
	Ø20	6,00	2,490		2,466	36,84		
	Ø20	5,00	2,380		2,466	29,35		
	Ø20	11,00	2,670		2,466	72,43		
	138,139 e 140							
	Ø26 *(par.ug.=5,00*3)	15,00	3,130		4,168	195,69		
	Ø26 *(par.ug.=5,00*3)	15,00	2,750		4,168	171,93		
	Ø26 *(par.ug.=5,00*3)	15,00	3,140		4,168	196,31		
	Ø26 *(par.ug.=5,00*3)	15,00	2,760		4,168	172,56		
	131							
	Ø26	12,00	3,130		4,168	156,55		
	Ø26	10,00	2,750		4,168	114,62		
	Ø26	5,00	3,010		4,168	62,73		
	128-129-130							
	Ø26 *(par.ug.=22,00*3)	66,00	2,500		4,168	687,72		
	127							
	Ø26	12,00	3,140		4,168	157,05		
	Ø26	10,00	2,760		4,168	115,04		
	141							
	Ø26	4,00	3,130		4,168	52,18		
	Ø26	4,00	2,750		4,168	45,85		
	Ø26	4,00	3,250		4,168	54,18		
	Ø26	3,00	2,960		4,168	37,01		
	132 e 135							
	Ø20 *(par.ug.=2*24)	48,00	2,500		2,466	295,92		
	133							
	Ø20	22,00	2,500		2,466	135,63		
	134							
	Ø20	20,00	2,500		2,466	123,30		
	136							
	Ø26	8,00	3,130		4,168	104,37		
	Ø26	8,00	2,750		4,168	91,70		
	120							
	Ø26	8,00	3,130		4,168	104,37		
	Ø26	8,00	2,750		4,168	91,70		
	124 e 126							
	Ø26 *(par.ug.=2*11)	22,00	3,090		4,168	283,34		
	Ø26 *(par.ug.=2*10)	20,00	2,660		4,168	221,74		
	125							
	Ø26	10,00	3,080		4,168	128,37		
	Ø26	10,00	2,650		4,168	110,45		
	3-48 e 48-4							
	Ø20	12,00	4,300		2,466	127,25		
	Ø16	8,00	8,060		1,578	101,75		
	Ø16	3,00	2,550		1,578	12,07		
	A RIPORTARE					10'449,43		616'712,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10'449,43		616'712,51
	Ø16 30-74	3,00	3,800		1,578	17,99		
	Ø26 26-30 e 30-72	10,00	11,380		4,168	474,32		
	Ø26	10,00	4,600		4,168	191,73		
	Ø26	10,00	3,750		4,168	156,30		
	Ø16	8,00	3,350		1,578	42,29		
	Ø16	2,00	2,500		1,578	7,89		
	Ø26	4,00	3,000		4,168	50,02		
	Ø26	4,00	3,180		4,168	53,02		
	Ø16	4,00	3,000		1,578	18,94		
	Ø16	4,00	3,180		1,578	20,07		
	46-10, 42-10,45-15,41-15, 44-20 e 40-20							
	Ø16 *(par.ug.=6*4)	24,00	3,000		1,578	113,62		
	Ø16 *(par.ug.=6*4)	24,00	3,180		1,578	120,43		
	armature integrative travi prefabbricate 1° impalcato * Parziale kg					11'716,05		
	2° impalcato 221-222-223							
	Ø26	6,00	2,980		4,168	74,52		
	Ø26	6,00	2,450		4,168	61,27		
	Ø26	6,00	3,260		4,168	81,53		
	Ø26	8,00	3,700		4,168	123,37		
	Ø26	4,00	3,170		4,168	52,85		
	Ø26	5,00	2,930		4,168	61,06		
	Ø26	4,00	2,840		4,168	47,35		
	Ø16	8,00	3,590		1,578	45,32		
	206-207 e 218-219							
	Ø26 *(par.ug.=2*8)	16,00	2,980		4,168	198,73		
	Ø26 *(par.ug.=2*8)	16,00	2,400		4,168	160,05		
	Ø26 *(par.ug.=2*8)	16,00	3,610		4,168	240,74		
	Ø26 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,410		4,168	20,09		
	212-213-214-215 e 208-209-210-211							
	Ø26 *(par.ug.=2*11)	22,00	2,930		4,168	268,67		
	Ø26 *(par.ug.=2*10)	20,00	2,350		4,168	195,90		
	Ø26 *(par.ug.=2*20)	40,00	3,700		4,168	616,86		
	Ø26 *(par.ug.=2*5)	10,00	2,980		4,168	124,21		
	Ø26 *(par.ug.=2*3)	6,00	2,500		4,168	62,52		
	242-243-244-245-246 e 247-248-249-250-251							
	Ø26 *(par.ug.=2*12)	24,00	2,980		4,168	298,10		
	Ø26 *(par.ug.=2*12)	24,00	2,400		4,168	240,08		
	Ø26 *(par.ug.=2*44)	88,00	4,210		4,168	1'544,16		
	Ø26 *(par.ug.=2*3)	6,00	3,240		4,168	81,03		
	Ø26 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,950		4,168	49,18		
	Ø26 *(par.ug.=2*1)	2,00	8,040		4,168	67,02		
	204-205 e 216-217							
	Ø26 *(par.ug.=2*25)	50,00	2,950		4,168	614,78		
	Ø26 *(par.ug.=2*13)	26,00	3,700		4,168	400,96		
	201-202							
	Ø26	8,00	3,110		4,168	103,70		
	Ø26	6,00	2,980		4,168	74,52		
	Ø26	5,00	2,470		4,168	51,47		
	Ø26	11,00	3,710		4,168	170,10		
	Ø26	6,00	3,200		4,168	80,03		
	Ø26	5,00	2,910		4,168	60,64		
	203							
	Ø20	8,00	2,600		2,466	51,29		
	Ø20	7,00	2,490		2,466	42,98		
	Ø20	13,00	3,200		2,466	102,59		
	252							
	Ø20	8,00	3,140		2,466	61,95		
	Ø20	8,00	2,760		2,466	54,45		
	227-231							
	Ø26 *(par.ug.=2*6)	12,00	2,980		4,168	149,05		
	Ø26 *(par.ug.=2*5)	10,00	2,450		4,168	102,12		
	Ø26 *(par.ug.=2*5)	10,00	2,940		4,168	122,54		
	Ø26 *(par.ug.=2*2,5)	5,00	3,010		4,168	62,73		
	228-229-230							
	Ø16 *(par.ug.=3*30)	90,00	1,740		1,578	247,11		
	224-225-226							
	Ø26	8,00	7,560		4,168	252,08		
	Ø26	12,00	3,280		4,168	164,05		
	A R I P O R T A R E					19'399,80		616'712,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19'399,80		616'712,51
	Ø26	12,00	3,100		4,168	155,05		
	Ø26	16,00	3,960		4,168	264,08		
	Ø26	12,00	3,280		4,168	164,05		
	Ø26	12,00	3,100		4,168	155,05		
	Ø26	14,00	3,280		4,168	191,39		
	Ø26	12,00	3,100		4,168	155,05		
	Ø26	8,00	3,960		4,168	132,04		
	233-234-235							
	Ø16 *(par.ug.=3*28+2)	86,00	1,830		1,578	248,35		
	236							
	Ø20	15,00	2,450		2,466	90,63		
	Ø20	14,00	2,190		2,466	75,61		
	232							
	Ø16	32,00	1,820		1,578	91,90		
	237 e 241							
	Ø16 *(par.ug.=2*17)	34,00	1,820		1,578	97,65		
	Ø16 *(par.ug.=2*16)	32,00	2,290		1,578	115,64		
	238-239-240							
	Ø20 *(par.ug.=3*16)	48,00	2,450		2,466	290,00		
	Ø20 *(par.ug.=3*14)	42,00	2,200		2,466	227,86		
	220							
	Ø26	8,00	3,130		4,168	104,37		
	Ø26	8,00	2,750		4,168	91,70		
	48-4							
	Ø16	8,00	8,060		1,578	101,75		
	Ø16	4,00	2,550		1,578	16,10		
	Ø16	4,00	3,800		1,578	23,99		
	3-48							
	Ø20	14,00	4,300		2,466	148,45		
	47-71							
	Ø16	8,00	3,550		1,578	44,82		
	Ø16	3,00	2,500		1,578	11,84		
	30-72							
	Ø26	10,00	3,750		4,168	156,30		
	73-25-30-74							
	Ø26	10,00	11,680		4,168	486,82		
	Ø26	10,00	4,600		4,168	191,73		
	26-30							
	Ø26	10,00	4,600		4,168	191,73		
	42-10 e 45-15							
	Ø20 *(par.ug.=2*10)	20,00	3,180		2,466	156,84		
	40-20, 41-15, 46-10 e 47-5							
	Ø26 *(par.ug.=4*8)	32,00	3,180		4,168	424,14		
	44-20 e 43-5							
	Ø16 *(par.ug.=2*8)	16,00	3,180		1,578	80,29		
	armature integrative travi prefabbricate 2° impalcato							
	* Parziale kg					12'368,97		
	3° impalcato							
	321-322-323							
	Ø26	6,00	2,980		4,168	74,52		
	Ø26	6,00	2,450		4,168	61,27		
	Ø26	6,00	3,260		4,168	81,53		
	Ø26	8,00	3,700		4,168	123,37		
	Ø26	4,00	3,170		4,168	52,85		
	Ø26	5,00	2,930		4,168	61,06		
	Ø26	4,00	2,840		4,168	47,35		
	Ø16	8,00	3,590		1,578	45,32		
	306-307 e 318-319							
	Ø26 *(par.ug.=2*8)	16,00	2,980		4,168	198,73		
	Ø26 *(par.ug.=2*8)	16,00	2,400		4,168	160,05		
	Ø26 *(par.ug.=2*8)	16,00	3,610		4,168	240,74		
	Ø26 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,410		4,168	20,09		
	312-313-314-315 e 308-309-310-311							
	Ø26 *(par.ug.=2*11)	22,00	2,930		4,168	268,67		
	Ø26 *(par.ug.=2*10)	20,00	2,350		4,168	195,90		
	Ø26 *(par.ug.=2*20)	40,00	3,700		4,168	616,86		
	Ø26 *(par.ug.=2*5)	10,00	2,980		4,168	124,21		
	Ø26 *(par.ug.=2*3)	6,00	2,500		4,168	62,52		
	342-343-344-345-346 e 347-348-349-350-351							
	Ø26 *(par.ug.=2*12)	24,00	2,980		4,168	298,10		
	Ø26 *(par.ug.=2*12)	24,00	2,400		4,168	240,08		
	Ø26 *(par.ug.=2*44)	88,00	4,210		4,168	1'544,16		
	A R I P O R T A R E					28'602,40		616'712,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28'602,40		616'712,51
	Ø26 *(par.ug.=2*3)	6,00	3,240		4,168	81,03		
	Ø26 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,950		4,168	49,18		
	Ø26 *(par.ug.=2*1)	2,00	8,040		4,168	67,02		
	304-305 e 316-317							
	Ø26 *(par.ug.=2*25)	50,00	2,950		4,168	614,78		
	Ø26 *(par.ug.=2*13)	26,00	3,700		4,168	400,96		
	301-302							
	Ø26	7,00	3,110		4,168	90,74		
	Ø26	6,00	2,980		4,168	74,52		
	Ø26	4,00	2,470		4,168	41,18		
	Ø26	11,00	3,710		4,168	170,10		
	Ø26	6,00	3,200		4,168	80,03		
	Ø26	5,00	2,910		4,168	60,64		
	303							
	Ø20	7,00	2,600		2,466	44,88		
	Ø20	7,00	2,490		2,466	42,98		
	Ø20	13,00	3,200		2,466	102,59		
	352							
	Ø20	8,00	3,140		2,466	61,95		
	Ø20	8,00	2,760		2,466	54,45		
	327-331							
	Ø26 *(par.ug.=2*6)	12,00	2,980		4,168	149,05		
	Ø26 *(par.ug.=2*5)	10,00	2,450		4,168	102,12		
	Ø26 *(par.ug.=2*5)	10,00	2,940		4,168	122,54		
	Ø26 *(par.ug.=2*2,5)	5,00	3,010		4,168	62,73		
	328-329-330							
	Ø16 *(par.ug.=3*30)	90,00	1,740		1,578	247,11		
	324-325-326							
	Ø26	8,00	7,560		4,168	252,08		
	Ø26	12,00	3,280		4,168	164,05		
	Ø26	10,00	3,100		4,168	129,21		
	Ø26	16,00	3,960		4,168	264,08		
	Ø26	12,00	3,280		4,168	164,05		
	Ø26	12,00	3,100		4,168	155,05		
	Ø26	14,00	3,280		4,168	191,39		
	Ø26	10,00	3,100		4,168	129,21		
	Ø26	8,00	3,960		4,168	132,04		
	333-334-335							
	Ø16 *(par.ug.=3*28+2)	86,00	1,830		1,578	248,35		
	336							
	Ø20	15,00	2,450		2,466	90,63		
	Ø20	14,00	2,190		2,466	75,61		
	332							
	Ø16	32,00	1,820		1,578	91,90		
	337 e 341							
	Ø16 *(par.ug.=2*17)	34,00	1,820		1,578	97,65		
	Ø16 *(par.ug.=2*16)	32,00	2,290		1,578	115,64		
	338-339-340							
	Ø20 *(par.ug.=3*16)	48,00	2,450		2,466	290,00		
	Ø20 *(par.ug.=3*14)	42,00	2,200		2,466	227,86		
	320							
	Ø26	8,00	3,130		4,168	104,37		
	Ø26	8,00	2,750		4,168	91,70		
	48-4							
	Ø16	8,00	8,060		1,578	101,75		
	Ø16	4,00	2,550		1,578	16,10		
	Ø16	4,00	3,800		1,578	23,99		
	3-48							
	Ø20	14,00	4,300		2,466	148,45		
	47-71							
	Ø16	8,00	3,550		1,578	44,82		
	Ø16	3,00	2,500		1,578	11,84		
	30-72							
	Ø26	10,00	3,750		4,168	156,30		
	73-25-30-74							
	Ø26	10,00	11,680		4,168	486,82		
	Ø26	8,00	4,600		4,168	153,38		
	26-30							
	Ø26	10,00	4,600		4,168	191,73		
	42-10 e 45-15							
	Ø20 *(par.ug.=2*10)	20,00	3,180		2,466	156,84		
	40-20, 41-15, 46-10 e 47-5							
	Ø26 *(par.ug.=4*8)	32,00	3,180		4,168	424,14		
	A R I P O R T A R E					36'254,01		616'712,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36'254,01		616'712,51
	44-20 e 43-5 Ø16 *(par.ug.=2*8)	16,00	3,180		1,578	80,29		
	armature integrative travi prefabbricate 3° impalcato * Parziale kg					12'249,28		
	4° impalcato 404-405 e 416-417							
	Ø16 *(par.ug.=2*13)	26,00	1,450		1,578	59,49		
	Ø16 *(par.ug.=2*12)	24,00	2,080		1,578	78,77		
	Ø16 *(par.ug.=2*9)	18,00	1,450		1,578	41,19		
	428-430							
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	2,750		1,578	52,07		
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	1,450		1,578	27,46		
	433-435							
	Ø16 *(par.ug.=2*4)	8,00	2,750		1,578	34,72		
	Ø16 *(par.ug.=2*4)	8,00	1,450		1,578	18,30		
	406-407 e 418-419							
	Ø16 *(par.ug.=2*9)	18,00	1,500		1,578	42,61		
	Ø16 *(par.ug.=2*9)	18,00	2,180		1,578	61,92		
	Ø16 *(par.ug.=2*4)	8,00	1,550		1,578	19,57		
	408-409-410-411 e 412-413-414-415							
	Ø20 *(par.ug.=2*6)	12,00	2,250		2,466	66,58		
	Ø20 *(par.ug.=2*5)	10,00	1,850		2,466	45,62		
	Ø20 *(par.ug.=2*23,00)	46,00	2,780		2,466	315,35		
	Ø20 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,850		2,466	18,25		
	Ø20 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,300		2,466	22,69		
	Ø20 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,900		2,466	18,74		
	448-449-450 e 443-444-445							
	Ø16 *(par.ug.=2*20)	40,00	3,460		1,578	218,40		
	Ø16 *(par.ug.=2*20)	40,00	2,790		1,578	176,10		
	438 e 440							
	Ø16 *(par.ug.=2*7)	14,00	2,750		1,578	60,75		
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	1,450		1,578	27,46		
	439							
	Ø16	12,00	1,450		1,578	27,46		
	456 e 458							
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	1,450		1,578	27,46		
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	2,750		1,578	52,07		
	465 e 466							
	Ø16 *(par.ug.=2*10)	20,00	2,750		1,578	86,79		
	Ø16 *(par.ug.=2*10)	20,00	1,400		1,578	44,18		
	467-468-469							
	Ø16	20,00	2,750		1,578	86,79		
	Ø16	20,00	2,000		1,578	63,12		
	462-463-464							
	Ø16	20,00	2,750		1,578	86,79		
	Ø16	20,00	2,000		1,578	63,12		
	459-460-461							
	Ø16	20,00	1,350		1,578	42,61		
	Ø16	20,00	2,000		1,578	63,12		
	429 e 454							
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	1,450		1,578	27,46		
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	1,450		1,578	27,46		
	434 e 457							
	Ø16 *(par.ug.=2*8)	16,00	1,450		1,578	36,61		
	453 e 455							
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	2,750		1,578	52,07		
	Ø16 *(par.ug.=2*6)	12,00	1,450		1,578	27,46		
	armature integrative travi prefabbricate 4° impalcato * Parziale kg					2'220,61		
	SOMMANO kg					38'554,91	1,20	46'265,89
69 / 69 B.05.037.01 29/09/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE							
	A R I P O R T A R E							662'978,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							662'978,40
	SbCat 4 - Strutture in elevazione ARMATURE INTEGRATIVE TRAVI PREFABBRICATE 1° impalcato							
	101-102							
	Ø10	18,00	2,690		0,617	29,88		
	Ø10	24,00	1,680		0,617	24,88		
	121-122-123							
	Ø10	35,00	1,600		0,617	34,55		
	116-117							
	Ø10	24,00	1,600		0,617	23,69		
	118-119							
	Ø10	24,00	1,600		0,617	23,69		
	108-109-110-111 e 112-113-114-115							
	Ø10 *(par.ug.=48,00*2)	96,00	1,600		0,617	94,77		
	147-148-149-150-151							
	Ø10	60,00	1,600		0,617	59,23		
	103							
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	106-107							
	Ø10	24,00	1,600		0,617	23,69		
	104-105							
	Ø10	24,00	1,600		0,617	23,69		
	142-143-144-145-146							
	Ø10	60,00	1,600		0,617	59,23		
	137							
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	138,139 e 140							
	Ø10 *(par.ug.=12,00*3)	36,00	1,600		0,617	35,54		
	131							
	Ø10	24,00	1,600		0,617	23,69		
	128-129-130							
	Ø10 *(par.ug.=12,00*3)	36,00	1,600		0,617	35,54		
	127							
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	141							
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	132 e 135							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,600		0,617	23,69		
	133							
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	134							
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	136							
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	120							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	124 e 126							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	2,100		0,617	31,10		
	125							
	Ø10	12,00	2,100		0,617	15,55		
	3-48 e 48-4							
	Ø10	27,00	2,520		0,617	41,98		
	Ø10	54,00	2,520		0,617	83,96		
	30-74							
	Ø10	92,00	2,530		0,617	143,61		
	26-30 e 30-72							
	Ø10	23,00	2,520		0,617	35,76		
	Ø10	49,00	2,520		0,617	76,19		
	Ø10	43,00	2,520		0,617	66,86		
	Ø10	33,00	2,520		0,617	51,31		
	Ø10	33,00	2,520		0,617	51,31		
	46-10, 42-10,45-15,41-15, 44-20 e 40-20							
	Ø10 *(par.ug.=6*33)	198,00	2,520		0,617	307,86		
	armature integrative travi prefabbricate 1° impalcato * Parziale kg						1'514,57	
	2° impalcato							
	221-222-223							
	Ø10	24,00	1,400		0,617	20,73		
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	206-207 e 218-219							
	A R I P O R T A R E					1'547,15		662'978,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'547,15		662'978,40
	Ø10 *(par.ug.=2*24) 212-213-214-215 e 208-209-210-211	48,00	1,400		0,617	41,46		
	Ø10 *(par.ug.=2*48) 242-243-244-245-246 e 247-248-249-250-251	96,00	1,600		0,617	94,77		
	Ø10 *(par.ug.=2*60) 204-205 e 216-217	120,00	1,600		0,617	118,46		
	Ø10 *(par.ug.=2*24) 201-202	48,00	1,600		0,617	47,39		
	Ø10	24,00	1,680		0,617	24,88		
	Ø10	19,00	2,690		0,617	31,53		
	203							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	252							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	227-231							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	228-229-230							
	Ø10 *(par.ug.=3*12)	36,00	1,400		0,617	31,10		
	224-225-226							
	Ø10 *(par.ug.=2*47,00)	94,00	1,260		0,617	73,08		
	Ø10 *(par.ug.=3*39,00)	117,00	1,260		0,617	90,96		
	Ø10 *(par.ug.=6*8)	48,00	2,480		0,617	73,45		
	233-234-235							
	Ø10 *(par.ug.=3*12)	36,00	1,400		0,617	31,10		
	236							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	232							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	237 e 241							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	238-239-240							
	Ø10 *(par.ug.=3*12)	36,00	1,400		0,617	31,10		
	220							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	48-4							
	Ø10	44,00	2,520		0,617	68,41		
	3-48							
	Ø10	17,00	2,520		0,617	26,43		
	47-71							
	Ø10	44,00	2,520		0,617	68,41		
	30-72							
	Ø10	49,00	2,520		0,617	76,19		
	73-25-30-74							
	Ø10	32,00	2,530		0,617	49,95		
	Ø10	58,00	2,530		0,617	90,54		
	Ø10	24,00	2,530		0,617	37,46		
	26-30							
	Ø10	23,00	2,520		0,617	35,76		
	42-10 e 45-15							
	Ø10 *(par.ug.=2*33)	66,00	2,520		0,617	102,62		
	40-20, 41-15, 46-10 e 47-5							
	Ø10 *(par.ug.=4*33,00)	132,00	2,520		0,617	205,24		
	44-20 e 43-5							
	Ø10 *(par.ug.=2*33)	66,00	2,520		0,617	102,62		
	armature integrative travi prefabbricate 2° impalcato * Parziale kg					1'678,80		
	3° impalcato							
	321-322-323							
	Ø10	24,00	1,400		0,617	20,73		
	Ø10	12,00	1,600		0,617	11,85		
	306-307 e 318-319							
	Ø10 *(par.ug.=2*24)	48,00	1,400		0,617	41,46		
	312-313-314-315 e 308-309-310-311							
	Ø10 *(par.ug.=2*48)	96,00	1,600		0,617	94,77		
	342-343-344-345-346 e 347-348-349-350-351							
	Ø10 *(par.ug.=2*60)	120,00	1,600		0,617	118,46		
	304-305 e 316-317							
	Ø10 *(par.ug.=2*24)	48,00	1,600		0,617	47,39		
	301-302							
	Ø10	24,00	1,680		0,617	24,88		
	Ø10	19,00	2,690		0,617	31,53		
	303							
	A R I P O R T A R E					3'584,44		662'978,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'584,44		662'978,40
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	352							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	327-331							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	328-329-330							
	Ø10 *(par.ug.=3*12)	36,00	1,400		0,617	31,10		
	324-325-326							
	Ø10 *(par.ug.=2*47,00)	94,00	1,260		0,617	73,08		
	Ø10 *(par.ug.=3*39,00)	117,00	1,260		0,617	90,96		
	Ø10 *(par.ug.=6*8)	48,00	2,480		0,617	73,45		
	333-334-335							
	Ø10 *(par.ug.=3*12)	36,00	1,400		0,617	31,10		
	336							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	332							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	337 e 341							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	338-339-340							
	Ø10 *(par.ug.=3*12)	36,00	1,400		0,617	31,10		
	320							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	48-4							
	Ø10	44,00	2,520		0,617	68,41		
	3-48							
	Ø10	17,00	2,520		0,617	26,43		
	47-71							
	Ø10	44,00	2,520		0,617	68,41		
	30-72							
	Ø10	49,00	2,520		0,617	76,19		
	73-25-30-74							
	Ø10	32,00	2,530		0,617	49,95		
	Ø10	58,00	2,530		0,617	90,54		
	Ø10	24,00	2,530		0,617	37,46		
	26-30							
	Ø10	23,00	2,520		0,617	35,76		
	42-10 e 45-15							
	Ø10 *(par.ug.=2*33)	66,00	2,520		0,617	102,62		
	40-20, 41-15, 46-10 e 47-5							
	Ø10 *(par.ug.=4*33,00)	132,00	2,520		0,617	205,24		
	44-20 e 43-5							
	Ø10 *(par.ug.=2*33)	66,00	2,520		0,617	102,62		
	armature integrative travi prefabbricate 3° impalcato							
	* Parziale kg					1'678,80		
	4° impalcato							
	404-405 e 416-417							
	Ø10 *(par.ug.=2*24)	48,00	1,400		0,617	41,46		
	428-430							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	433-435							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	406-407 e 418-419							
	Ø10 *(par.ug.=2*24)	48,00	1,400		0,617	41,46		
	408-409-410-411 e 412-413-414-415							
	Ø10 *(par.ug.=2*48)	96,00	1,400		0,617	82,92		
	448-449-450 e 443-444-445							
	Ø10 *(par.ug.=2*36)	72,00	1,400		0,617	62,19		
	438 e 440							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	439							
	Ø10	12,00	1,400		0,617	10,37		
	456 e 458							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	465 e 466							
	Ø10 *(par.ug.=2*12)	24,00	1,400		0,617	20,73		
	467-468-469							
	Ø10	36,00	1,400		0,617	31,10		
	462-463-464							
	Ø10	36,00	1,400		0,617	31,10		
	459-460-461							
	Ø10	36,00	1,400		0,617	31,10		
	A R I P O R T A R E					5'307,52		662'978,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,07		669'690,54
71 / 71 B.05.031.04 29/09/2011	sbalzo da 347, 348, 349, 350 e 351	1,00	27,700	1,750	0,200	9,70		
	sbalzo interno da 349	1,00	1,650	5,350	0,200	1,77		
	sbalzo da 323 *(lung.=(3+2)/2)	1,00	2,500	9,300	0,200	4,65		
	sbalzo da 322 *(lung.=(2+,5)/2)	1,00	1,250	8,500	0,200	2,13		
	sbalzo da 320 *(lung.=(5,9+4,5)/2)	1,00	5,200	0,500	0,200	0,52		
	sbalzi e solette 3° impalcato * Parziale mc copertura					46,05		
	sbalzo anteriore curvilineo	2,00	15,000	0,650	0,120	2,34		
		1,00	9,500	0,650	0,120	0,74		
	sbalzo posteriore	1,00	21,400	0,900	0,120	2,31		
	sbalzi copertura * Parziale mc					5,39		
	SOMMANO mc					144,23	123,07	17'750,39
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione CASSEFORME PER SBALZI E SOLETTE PIENE <u>Superfici impalcatura inferiore</u> 1° impalcato							
	sbalzo dalla trave 131 *(lung.=(1,4+3,3)/2)	1,00	2,350	2,050		4,82		
	soletta fra 124-128, 125-129 e 126-130 * (lung.=(8,30+7,60)/2)	3,00	7,950	1,750		41,74		
	solettine di raccordo *(lung.=(1,6+1,3)/2)	4,00	1,450	0,500		2,90		
	sbalzi da 124,125 e 126	3,00	5,200	1,000		15,60		
	sbalzo da 127 *(lung.=(5,9+4,5)/2)	1,00	5,200	1,750		9,10		
	sbalzo-soletta da 101 e 102 *(lung.=10,7/2)	1,00	5,350	4,100		21,94		
	sbalzo da 103	1,00	12,000	1,250		15,00		
	sbalzo da 147, 148,149,150 e 151	1,00	27,700	1,750		48,48		
	sbalzo interno da 149	1,00	1,650	5,350		8,83		
	soletta fra cavedio e foro lucernario	1,00	1,100	5,350		5,89		
	sbalzo interno da 144	1,00	1,000	5,350		5,35		
	sbalzo da 123 *(lung.=(3+2)/2)	1,00	2,500	9,300		23,25		
	sbalzo da 122 *(lung.=(2+,5)/2)	1,00	1,250	8,500		10,63		
	sbalzo da 120 *(lung.=(5,9+4,5)/2)	1,00	5,200	0,500		2,60		
	impalcatura sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale mq					216,13		
	2° impalcato							
	sbalzo dalla trave 231 *(lung.=(0,5+2,8)/2)	1,00	1,650	2,500		4,13		
	soletta fra 224-228, 225-229 e 226-230 *(lung.=(7+ 6,3)/2)	3,00	6,650	1,800		35,91		
	solette fra gruppi di tre pilastri *(lung.=(4,4+2,2)/2)	4,00	3,300	2,900		38,28		
	sbalzi da 224,225 e 226	3,00	5,200	1,000		15,60		
	sponde laterali paretine sostegno sbalzi predetti * (par.ug.=3*2*2)	12,00	1,000	2,700		32,40		
	idem sponde frontali *(par.ug.=3*2*2)	12,00	0,120	2,700		3,89		
	sbalzi a perimetro curvilineo	3,00	6,000	0,550		9,90		
	sbalzo da 227 *(lung.=(5,6+3,2)/2)	1,00	4,400	2,550		11,22		
	sbalzo-soletta da 201 e 202 *(lung.=10,7/2)	1,00	5,350	4,100		21,94		
	sbalzo da 203	1,00	12,000	1,250		15,00		
	sbalzo da 247, 248, 249, 250 e 251	1,00	27,700	1,750		48,48		
	sbalzo interno da 249	1,00	1,650	5,350		8,83		
	sbalzo da 223 *(lung.=(3+2)/2)	1,00	2,500	9,300		23,25		
	sbalzo da 222 *(lung.=(2+,5)/2)	1,00	1,250	8,500		10,63		
	sbalzo da 220 *(lung.=(5,9+4,5)/2)	1,00	5,200	0,500		2,60		
	impalcatura sbalzi e solette 2° impalcato * Parziale mq					282,06		
	3° impalcato							
	A R I P O R T A R E					498,19		687'440,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					872,45		687'440,93
	SOMMANO mq					872,45	22,17	19'342,22
72 / 72 B.05.037.02 30/09/2011	<p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione</p> <p>ARMATURE SBALZI E SOLETTE 1° impalcato</p> <p>sbalzo da 127 Ø16 30,00 6,000 1,578 284,04</p> <p>solette fra 124-128, 125-129 e 126-130 Ø16 *(par.ug.=3*2*32) 192,00 3,310 1,578 1'002,85 Ø12 *(par.ug.=3*2*27) 162,00 3,430 0,888 493,43</p> <p>sbalzo da 47-71 e 120 Ø16 48,00 3,300 1,578 249,96 sbalzo da 122 Ø16 44,00 4,700 1,578 326,33 sbalzo da 123 Ø16 47,00 7,200 1,578 534,00 sbalzo da 150 e 151 Ø16 50,00 5,700 1,578 449,73 sbalzo e soletta da 149 Ø16 *(par.ug.=2*30) 60,00 4,200 1,578 397,66 sbalzo-soletta da 144 Ø16 27,00 4,550 1,578 193,86 soletta fra cavedio e lucernario Ø16 *(par.ug.=2*8) 16,00 5,350 1,578 135,08 sbalzo da 147 e 148 Ø16 60,00 5,700 1,578 539,68 sbalzo da 103 Ø16 61,00 4,800 1,578 462,04 soletta fra 101-102 e 25-30-74 Ø16 56,00 7,700 1,578 680,43</p> <p>armature sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale kg 2° impalcato</p> <p>soletta tra 227 e 73-40 Ø16 30,00 7,700 1,578 364,52</p> <p>solette fra 224-228, 225-229 e 226-230 Ø16 *(par.ug.=3*2*32) 192,00 3,460 1,578 1'048,30 Ø12 *(par.ug.=3*2*27) 162,00 3,710 0,888 533,71</p> <p>sbalzo da 47-71 e 220 Ø16 48,00 3,300 1,578 249,96</p> <p>solette fra gruppi 3 pilastri Ø16 *(par.ug.=4*2*16) 128,00 3,460 1,578 698,86 sbalzo da 222 Ø16 44,00 4,700 1,578 326,33 sbalzo da 223 Ø16 47,00 7,200 1,578 534,00 sbalzo da 250 e 251 Ø16 50,00 5,700 1,578 449,73 sbalzo e soletta da 249 Ø16 *(par.ug.=2*30) 60,00 4,200 1,578 397,66 sbalzo da 247 e 248 Ø16 60,00 5,700 1,578 539,68 sbalzo da 203 Ø16 61,00 4,800 1,578 462,04 soletta fra 201-202 e 25-30-74 Ø16 56,00 7,700 1,578 680,43</p> <p>armature sbalzi e solette 2° impalcato * Parziale kg 3° impalcato</p> <p>soletta tra 327 e 73-40 Ø16 30,00 7,700 1,578 364,52</p> <p>solette fra 324-328, 325-329 e 326-330 Ø16 *(par.ug.=3*2*32) 192,00 3,460 1,578 1'048,30</p>							
	A R I P O R T A R E					13'458,23		706'783,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13'458,23		706'783,15
73 / 73 B.05.037.01 30/09/2011	sbalzo da 47-71 e 320 Ø16	48,00	3,300		1,578	249,96		
	solette fra gruppi 3 pilastri Ø16 *(par.ug.=4*2*16)	128,00	3,460		1,578	698,86		
	sbalzo da 322 Ø16	44,00	4,700		1,578	326,33		
	sbalzo da 323 Ø16	47,00	7,200		1,578	534,00		
	sbalzo da 350 e 351 Ø16	50,00	5,700		1,578	449,73		
	sbalzo e soletta da 349 Ø16 *(par.ug.=2*30)	60,00	4,200		1,578	397,66		
	sbalzo da 347 e 348 Ø16	60,00	5,700		1,578	539,68		
	sbalzo da 303 Ø16	61,00	4,800		1,578	462,04		
	soletta fra 301-302 e 25-30-74 Ø16	56,00	7,700		1,578	680,43		
	armature sbalzi e solette 3° impalcato * Parziale kg copertura					5'757,06		
	sbalzo anteriore curvilineo Ø12 *(par.ug.=2*60)	120,00	1,950		0,888	207,79		
	Ø12	40,00	1,950		0,888	69,26		
	sbalzo posteriore Ø12	86,00	2,640		0,888	201,61		
	armature sbalzi copertura * Parziale kg					478,66		
	SOMMANO kg					18'281,13	1,20	21'937,36
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione ARMATURE SBALZI E SOLETTE 1° impalcato							
	sbalzo da 127 Ø10 *(par.ug.=9,00*2)	18,00	4,300		0,617	47,76		
	solette fra 124-128, 125-129 e 126-130 Ø10 *(par.ug.=3*2*9)	54,00	6,200		0,617	206,57		
	Ø10 *(par.ug.=3*2*8)	48,00	5,200		0,617	154,00		
	sbalzo da 47-71 e 120 Ø10 *(par.ug.=2*4)	8,00	9,000		0,617	44,42		
	sbalzo da 122 Ø10 *(par.ug.=2*7)	14,00	8,500		0,617	73,42		
	sbalzo da 123 Ø10 *(par.ug.=2*13)	26,00	9,300		0,617	149,19		
	sbalzo da 150 e 151 Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	10,000		0,617	111,06		
	sbalzo e soletta da 149 Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	5,800		0,617	64,41		
	sbalzo-soletta da 144 Ø10 *(par.ug.=2*6)	12,00	5,350		0,617	39,61		
	soletta fra cavedio e lucernario Ø10	27,00	3,600		0,617	59,97		
	sbalzo da 147 e 148 Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	11,800		0,617	131,05		
	sbalzo da 103 Ø10 *(par.ug.=2*7)	14,00	12,000		0,617	103,66		
	soletta fra 101-102 e 25-30-74 Ø10 *(par.ug.=2*8)	16,00	10,500		0,617	103,66		
	armature sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale kg 2° impalcato					1'294,33		
	soletta tra 227 e 73-40 Ø10 *(par.ug.=9,00*2)	18,00	3,800		0,617	42,20		
	A R I P O R T A R E					1'336,53		728'720,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'336,53		728'720,51
	solette fra 224-228, 225-229 e 226-230							
	Ø10 *(par.ug.=3*2*9)	54,00	6,200		0,617	206,57		
	Ø10 *(par.ug.=3*2*8)	48,00	5,200		0,617	154,00		
	paretine di sostegno sbalzi da 224, 225 e 226							
	Ø10 *(par.ug.=6*(6+6))	72,00	3,500		0,617	155,48		
	Ø10 *(par.ug.=6*(14+14))	168,00	1,300		0,617	134,75		
	sbalzo da 47-71 e 220							
	Ø10 *(par.ug.=2*4)	8,00	9,000		0,617	44,42		
	solette fra gruppi 3 pilastri							
	Ø10 *(par.ug.=4*2*3)	24,00	4,200		0,617	62,19		
	Ø10 *(par.ug.=4*2*7)	56,00	1,600		0,617	55,28		
	sbalzo da 222							
	Ø10 *(par.ug.=2*7)	14,00	8,500		0,617	73,42		
	sbalzo da 223							
	Ø10 *(par.ug.=2*13)	26,00	9,300		0,617	149,19		
	sbalzo da 250 e 251							
	Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	10,000		0,617	111,06		
	sbalzo e soletta da 249							
	Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	5,800		0,617	64,41		
	sbalzo da 247 e 248							
	Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	11,800		0,617	131,05		
	sbalzo da 203							
	Ø10 *(par.ug.=2*7)	14,00	12,000		0,617	103,66		
	soletta fra 201-202 e 25-30-74							
	Ø10 *(par.ug.=2*8)	16,00	10,500		0,617	103,66		
	armature sbalzi e solette 2° impalcato * Parziale kg					1'596,89		
	3° impalcato							
	soletta tra 327 e 73-40							
	Ø10 *(par.ug.=9,00*2)	18,00	3,800		0,617	42,20		
	solette fra 324-328, 325-329 e 326-330							
	Ø10 *(par.ug.=3*2*9)	54,00	6,200		0,617	206,57		
	sbalzo da 47-71 e 320							
	Ø10 *(par.ug.=2*4)	8,00	9,000		0,617	44,42		
	solette fra gruppi 3 pilastri							
	Ø10 *(par.ug.=4*2*3)	24,00	4,200		0,617	62,19		
	Ø10 *(par.ug.=4*2*7)	56,00	1,600		0,617	55,28		
	sbalzo da 322							
	Ø10 *(par.ug.=2*7)	14,00	8,500		0,617	73,42		
	sbalzo da 323							
	Ø10 *(par.ug.=2*13)	26,00	9,300		0,617	149,19		
	sbalzo da 350 e 351							
	Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	10,000		0,617	111,06		
	sbalzo e soletta da 349							
	Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	5,800		0,617	64,41		
	sbalzo da 347 e 348							
	Ø10 *(par.ug.=2*9)	18,00	11,800		0,617	131,05		
	sbalzo da 303							
	Ø10 *(par.ug.=2*7)	14,00	12,000		0,617	103,66		
	soletta fra 301-302 e 25-30-74							
	Ø10 *(par.ug.=2*8)	16,00	10,500		0,617	103,66		
	armature sbalzi e solette 3° impalcato * Parziale kg					1'152,66		
	copertura							
	sbalzo anteriore curvilineo							
	Ø10 *(par.ug.=2*2*4*2)	32,00	8,500		0,617	167,82		
	Ø10 *(par.ug.=1*2*4)	8,00	9,500		0,617	46,89		
	sbalzo posteriore							
	Ø8 *(par.ug.=2*5*2)	20,00	12,000		0,395	94,80		
	Parziale kg					309,51		
	SOMMANO kg					4'353,39	1,25	5'441,74
74 / 74 AP 008 17/09/2011	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con lastre prefabbricate in calcestruzzo (PEDALLES), armate con rete elettrosaldata a tralicci in acciaio tondo ed alleggerite con blocchi di polistirolo espanso, compresi i getti di completamento delle nervature, della soletta superiore e delle fasce piene con calcestruzzo classe C 35/40 e l'armatura							
	A R I P O R T A R E							734'162,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'873,90		863'805,40
	Solaio tipo 3 (campi 25-26, 20-21) Ø12 *(par.ug.=2,00*10) Ø18 *(par.ug.=2,00*10) Ø16 *(par.ug.=2,00*10) Solaio tipo 4 (campi 20-21, 15-16) Ø14 *(par.ug.=4,00*9) Ø22 *(par.ug.=4,00*9) Ø22 *(par.ug.=4,00*9) Solaio tipo 5 (campi 15-16, 10-11) Ø14 *(par.ug.=2,00*9) Ø18 *(par.ug.=4,00*9) Ø24 *(par.ug.=2,00*9) Solaio tipo 6 (campi 5-1, 6-2) Ø12 *(par.ug.=4,00*5) Ø14 *(par.ug.=2,00*5) Ø16 *(par.ug.=2,00*5) Solaio tipo 7 (campi 26-27, 21-22, 2-3, 6-7) Ø14 *(par.ug.=2,00*10*2) Ø20 *(par.ug.=2,00*10*2) Ø20 *(par.ug.=2,00*10*2) Solaio tipo 8 (campi 21-22, 16-17, 6-7, 11-12) Ø14 *(par.ug.=8,00*9) Ø18 *(par.ug.=4,00*9) Ø18 *(par.ug.=4,00*9) solaio tipo 9 (campi 16-17, 11-12) Ø14 *(par.ug.=4,00*9) Ø20 *(par.ug.=2,00*9) Ø20 *(par.ug.=2,00*9)	20,00 20,00 20,00 36,00 36,00 36,00 18,00 36,00 18,00 36,00 10,00 10,00 40,00 40,00 40,00 72,00 36,00 36,00 36,00 36,00 18,00 18,00 18,00	1,800 1,900 6,000 2,000 2,500 8,000 2,200 2,600 8,300 1,500 1,500 5,400 1,800 2,200 7,000 1,700 1,900 6,500 1,800 2,100 6,800		0,888 1,998 1,578 1,208 2,984 2,984 1,208 1,998 3,551 0,888 1,208 1,578 1,208 2,466 2,466 1,208 1,998 1,998 1,208 2,466 2,466	31,97 75,92 189,36 86,98 268,56 859,39 47,84 187,01 530,52 26,64 18,12 85,21 86,98 217,01 690,48 147,86 136,66 467,53 78,28 93,21 301,84		
	1° impalcato * Parziale kg					10'501,27		
	2° e 3° impalcato- come al 1°	2,00	10501,270			21'002,54		
	Parziale kg					21'002,54		
	SOMMANO kg					31'503,81	1,20	37'804,57
76 / 76 B.05.038 05/10/2011	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione armatura di ripartizione dei solai a predalles per i tre impalcati: si adotta una maglia Ø 8 cm 20x20 (peso 3.94 kg/mq) superficie lorda impalcati *(lung.=855*1,05)	3,00	897,750		3,940	10'611,41		
	SOMMANO kg					10'611,41	1,49	15'811,00
77 / 77 AP 005 30/09/2011	Fornitura e posa in opera di solaio composto in acciaio-calcestruzzo di altezza complessiva di cm 12, costituito da: a) lamiera grecata in acciaio zincato S350GD del tipo LG 75 800, avente sagoma particolare per garantire l'aderenza acciaio calcestruzzo e con le seguenti caratteristiche dimensionali : spessore 10/10, altezze greche mm 75, passo utile, 800, interasse greche mm 266,7; b) soletta collaborante in conglomerato cementizio di classe C35/40 dello spessore di cm 4,5 ed armato con rete elettrosaldato Ø 8 20x20. Il solaio, considerato ad una sola campata, dovrà possedere una portata utile, per una luce di m 2,60, = 675 daN/mq. Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera di eventuali connettori, nella misura indicata nei grafici, di tappi di contenimento del getto per impedire il percolamento del calcestruzzo							
	A R I P O R T A R E							917'420,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							917'420,97
	nella parte inferiore del solaio, della predisposizione di fori per il passaggio di canali e tubazioni varie, e di tutti gli altri oneri e magisteri per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione solaio di copertura campi 1° filare da sx a dx	2,00	5,750			11,50		
		3,00	23,300			69,90		
	2° filare	2,00	5,750			11,50		
		3,00	20,900			62,70		
	3° filare	2,00	5,750			11,50		
		3,00	18,450			55,35		
	4° filare	2,00	5,800			11,60		
		3,00	16,050			48,15		
	5° filare	2,00	6,850			13,70		
		2,00	8,700			17,40		
		1,00	14,350			14,35		
		2,00	14,150			28,30		
		1,00	14,900			14,90		
	6° filare	2,00	5,500			11,00		
		2,00	13,600			27,20		
		1,00	14,350			14,35		
	7° e 8° filare *(par.ug.=2*2)	4,00	4,800			19,20		
	(par.ug.=2*2)	4,00	11,900			47,60		
	9° filare	2,00	5,700			11,40		
		2,00	10,100			20,20		
	SOMMANO mq					521,80	38,30	19'984,94
78 / 78 B.05.025.03 30/09/2011	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di consistenza S4 eseguito secondo prestazioni tecniche. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck 40 N/mmq. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Cls di riempimento solaio in lamiera grecata si considera 0,070 mc per mq di solaio	1,00	521,800		0,070	36,53		
	SOMMANO mc					36,53	123,07	4'495,75
79 / 79 B.05.037.01 30/09/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Armatura solaio in lamiera grecata si considera un Ø10 inferiore 1 = 1.00 ml ogni greca saldato alla lamiera campi di solaio con 8 greche:n. 20 Ø10 *(par.ug.=20*8) con 34 greche: n. 3 Ø10 *(par.ug.=3*34) con 30 greche: n. 3 Ø10	160,00	1,000		0,617	98,72		
		102,00	1,000		0,617	62,93		
	A R I P O R T A R E					161,65		941'901,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					161,65		941'901,66
	*(par.ug.=3*30) con 27 greche:n. 3 Ø10 *(par.ug.=3*27) con 24 greche: n. 3 Ø10 *(par.ug.=3*24) con 20 greche: n. 16 Ø10 *(par.ug.=20*16) connettori 2 Ø12 (sviluppo totale ml 1.80) ogni 2 greche n. totale greche 825 Ø12 *(par.ug.=825/2)	90,00	1,000		0,617	55,53		
		81,00	1,000		0,617	49,98		
		72,00	1,000		0,617	44,42		
		320,00	1,000		0,617	197,44		
		412,50	1,800		0,888	659,34		
	SOMMANO kg					1'168,36	1,25	1'460,45
80 / 80 B.05.038 30/09/2011	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Armatura di ripartizione solaio in lamiera grecata Si adotta una maglia Ø6 20x20 (peso 2,22 kg/mq) superficie lorda solaio	1,00	663,400		2,220	1'472,75		
	SOMMANO kg					1'472,75	1,49	2'194,40
81 / 81 B.05.023.01 30/09/2011	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo. In elevazione. Rck 40 - XF1 - rapporto a/c max 0,50. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione cls elemento terminale di copertura ("Visiera") cls elemento terminale di copertura ("Visiera") * (lung.=(35,7+32,8)/2) (lung.=(37,5+35,7)/2)*(H/peso=(0,20+0,30)/2)	1,00	34,250	3,000	0,300	30,83		
		1,00	36,600	1,850	0,250	16,93		
	SOMMANO mc					47,76	122,80	5'864,93
82 / 82 B.05.031.04 30/09/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione casseforme "Visiera" impalcatura	1,00	34,250	3,000		102,75		
		1,00	36,600	1,850		67,71		
	A R I P O R T A R E					170,46		951'421,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,46		951'421,44
	sponde laterali	1,00	32,800		0,300	9,84		
		2,00	3,000		0,300	1,80		
		1,00	37,500		0,200	7,50		
	(H/peso=(0,3+0,2)/2)	2,00	1,800		0,250	0,90		
	SOMMANO mq					190,50	22,17	4'223,39
83 / 83 B.05.031.08 30/09/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione cls a faccia vista "Visiera" Vedi voce n° 82 [mq 190.50]					190,50		
	SOMMANO mq					190,50	7,83	1'491,62
84 / 84 B.05.037.02 30/09/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione armatura "Visiera" armatura longitudinale Ø20 *(par.ug.=2*2*25) Ø20 *(par.ug.=2*3*25) armatura trasversale Ø20 *(par.ug.=23+21+21+23) Ø12 *(par.ug.=3*31)	100,00 150,00 88,00 93,00	5,000 11,000 10,150 10,150		2,466 2,466 2,466 0,888	1'233,00 4'068,90 2'202,63 838,23		
	SOMMANO kg					8'342,76	1,20	10'011,31
85 / 85 B.05.037.01 30/09/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione armatura "Visiera" spilli nelle due direzioni Ø10 *(par.ug.=88*11)	968,00	0,450		0,617	268,77		
	SOMMANO kg					268,77	1,25	335,96
86 / 86 B.05.025.03 30/09/2011	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di consistenza S4 eseguito secondo prestazioni tecniche. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di							
	A R I P O R T A R E							967'483,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							967'483,72
87 / 87 B.05.031.04 30/09/2011	armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck 40 N/mmq. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Travi sostegno "Visiera" travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47	4,00	3,000	0,150	0,500	0,90		
	travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 e 20-40	8,00	2,300	0,150	0,500	1,38		
	SOMMANO mc					2,28	123,07	280,60
87 / 87 B.05.031.04 30/09/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Casseforme travi sostegno "Visiera" travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47 *(par.ug.=4,00*2)	8,00	3,000		0,500	12,00		
	travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 e 20-40 *(par.ug.=8,00*2)	16,00	2,300		0,500	18,40		
	SOMMANO mq					30,40	22,17	673,97
88 / 88 B.05.031.08 30/09/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione cls a faccia vista travi sostegno "Visiera" Vedi voce n° 87 [mq 30.40]	1,00				30,40		
	SOMMANO mq					30,40	7,83	238,03
89 / 89 B.05.037.02 30/09/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione armatura travi sostegno "Visiera" travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47 Ø20 *(par.ug.=4*6)	24,00	3,600		2,466	213,06		
	travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 e 20-40 Ø20 *(par.ug.=8*6)	48,00	2,910		2,466	344,45		
	SOMMANO kg					557,51	1,20	669,01
90 / 90 B.05.037.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e							
	A R I P O R T A R E							969'345,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							969'345,33
30/09/2011	posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione armatura travi sostegno "Visiera" travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47 Ø10 *(par.ug.=4*21,00) travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 e 20-40 Ø10 *(par.ug.=8*16)	84,00 128,00	1,340 1,340		0,617 0,617	69,45 105,83		
	SOMMANO kg					175,28	1,25	219,10
91 / 91 B.02.012.03 06/10/2011	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. orizzontale esterno escluso ponteggio; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione spicconatura intonaco in rientranza corpo di fabbrica esistente; si considerano due strisce (una per ogni levazione) di cm 30 lungo le pareti dove verranno posizionate le piastre di ancoraggio dei profilati	2,00 2,00	8,430 5,240		0,300 0,300	5,06 3,14		
	SOMMANO mq					8,20	7,23	59,29
92 / 92 AP 006 05/10/2011	Fornitura in opera di ancorante chimico Ø 12 x160 mm, costituito da una fiala chimica di resina epossiacrilato con inerte a granuli di quarzo, una barra filettata in acciaio classe 5.8 con estremità esagonale, un dado e una rosetta a zincatura passivata gialla >= 5 micron, con tutti gli oneri e magisteri, compresa l'esecuzione del foro a qualsiasi altezza. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione fori per fissaggio struttura metallica alla preesistente struttura in C.A.	2,00 4,00	24,000 10,000			48,00 40,00		
	SOMMANO cadauno					88,00	15,00	1'320,00
93 / 93 B.16.004.02 01/10/2011	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. . in acciaio Fe 430 gr.B. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Struttura di sostegno per i solai in lamiera grecata relativi alla rientranza del corpo di fabbrica esistente (n. 2 elevazioni) n. 2x2 appoggi tipo 1: piastra mm 440x840x15 fissata alla trave esistente (peso = 7.850 kg/0.015							
	A R I P O R T A R E							970'943,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							970'943,72
	mq = 117.75 kg/mq *(par.ug.=2*2) idem: n. 2x2 piatti mm 440x550x15 *(par.ug.=2*2) idem:n. 2x2x2 piatti triangolari mm 395x530x15 *(par.ug.=2*2)*(larg.=,530/2) n. 2x4 appoggi tipo 2: piastra 330x550x15 *(par.ug.=4*2) idem: n. 2x4 piatti mm 330x255x15 *(par.ug.=4*1) idem: n. 2x4x2 piatti triangolari 255x255x15 *(par.ug.=2*4*2)*(larg.=,255/2) n. 2x4 profilati HEA 140 (peso 24.70 kg/ml) *(lung.=3,7+3,25+2,75+2,1) n. 2x1 profilati HEA 200 (peso 42,30 kg/ml) - n. 2x1 angolari 120x15 (peso 26,15 kg/ml) - minuterie, bulloni, barre di ancoraggio nei fori - a stima	4,00	0,440	0,840	117,750	174,08		
		4,00	0,440	0,550	117,750	113,98		
		8,00	0,395	0,265	117,750	98,60		
		8,00	0,330	0,550	117,750	170,97		
		4,00	0,330	0,255	117,750	39,63		
		16,00	0,255	0,128	117,750	61,49		
		2,00	11,800		24,700	582,92		
		2,00	6,450		42,300	545,67		
		2,00	6,450		26,150	337,34		
		1,00			25,320	25,32		
	SOMMANO kg					2'150,00	2,73	5'869,50
94 / 94 AP 005 01/10/2011	Fornitura e posa in opera di solaio composto in acciaio-calcestruzzo di altezza complessiva di cm 12, costituito da: a) lamiera grecata in acciaio zincato S350GD del tipo LG 75 800, avente sagoma particolare per garantire l'aderenza acciaio calcestruzzo e con le seguenti caratteristiche dimensionali: spessore 10/10, altezze greche mm 75, passo utile, 800, interasse greche mm 266,7; b) soletta collaborante in conglomerato cementizio di classe C35/40 dello spessore di cm 4,5 ed armato con rete elettrosaldata Ø 8 20x20. Il solaio, considerato ad una sola campata, dovrà possedere una portata utile, per una luce di m 2,60, = 675 daN/mq. Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera di eventuali connettori, nella misura indicata nei grafici, di tappi di contenimento del getto per impedire il percolamento del calcestruzzo nella parte inferiore del solaio, della predisposizione di fori per il passaggio di canali e tubazioni varie, e di tutti gli altri oneri e magisteri per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione solai in lamiera grecata relativi alla rientranza del corpo di fabbrica esistente (n. 2 elevazioni per una superficie di mq 19.20)	2,00	19,200			38,40		
	SOMMANO mq					38,40	38,30	1'470,72
95 / 95 B.05.025.03 01/10/2011	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di consistenza S4 eseguito secondo prestazioni tecniche. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck 40 N/mmq. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Cls d riempimento solai in lamiera grecata si considera 0.070 mc per mq di solaio	2,00	19,200		0,070	2,69		
	SOMMANO mc					2,69	123,07	331,06
	A R I P O R T A R E							978'615,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							978'615,00
96 / 96 B.05.038 01/10/2011	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Rete elettrosaldato per solai in lamiera grecata Si adotta una maglia Ø6 20x20 (peso 2,22 kg/mq) superficie solaio	1,00	19,200		2,220	42,62		
	SOMMANO kg					42,62	1,49	63,50
97 / 97 B.05.023.01 08/10/2011	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo. In elevazione. Rck 40 - XF1 - rapporto a/c max 0,50. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione Per costruzione solaio di copertura del foro predisposto nel corpo di fabbrica Ostetricia per l'installazione di un nuovo impianto elevatore cordolo di coronamento	2,00 2,00	3,000 2,400	0,200 0,200	0,450 0,450	0,54 0,43		
	SOMMANO mc					0,97	122,80	119,12
98 / 98 B.05.025.03 08/10/2011	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di consistenza S4 eseguito secondo prestazioni tecniche. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck 40 N/mm ² . SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE SbCat 4 - Strutture in elevazione soletta piena	1,00	3,000	2,400	0,200	1,44		
	SOMMANO mc					1,44	123,07	177,22
99 / 99 B.05.031.04 08/10/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - STRUTTURE							
	A R I P O R T A R E							978'974,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							978'974,84
100 / 100 B.05.037.02 08/10/2011	SbCat 4 - Strutture in elevazione casseforme cordolo *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00	3,000		0,450	5,40		
		4,00	2,400		0,450	4,32		
	casseforme soletta	1,00	2,400	3,000		7,20		
	SOMMANO mq					16,92	22,17	375,12
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 2 - STRUTTURE							
	SbCat 4 - Strutture in elevazione							
	armatura cordolo							
	Ø16 *(par.ug.=2*8)	16,00	3,400		1,578	85,84		
101 / 101 B.05.037.01 08/10/2011	Ø16 *(par.ug.=2*8)	16,00	2,800		1,578	70,69		
	armatura soletta							
	Ø16 *(par.ug.=2*21)	42,00	3,000		1,578	198,83		
	Ø16 *(par.ug.=2*20)	40,00	3,600		1,578	227,23		
	SOMMANO kg					582,59	1,20	699,11
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.;							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 2 - STRUTTURE							
	SbCat 4 - Strutture in elevazione							
	staffe cordolo							
102 / 102 B.04.032.02 06/09/2011	Ø8/15	81,00	1,340		0,395	42,87		
	SOMMANO kg					42,87	1,25	53,59
	Parziale Strutture in elevazione (SbCat 4) euro							690'969,49
	Parziale STRUTTURE (Cat 2) euro							840'816,79
	OPERE MURARIE (Cat 3)							
	Murature e tramezzature (SbCat 5)							
	Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati , l'incassatura superiore, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, ecc. . parete esterna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1 cm 20 e parete interna con forati di spessore cm 12;							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 3 - OPERE MURARIE							
	SbCat 5 - Murature e tramezzature <u>murature di tompagno</u> livello "0"							
102 / 102 B.04.032.02 06/09/2011	cappella -sacrestia	1,00	12,300		3,600	44,28		
		1,00	4,070		3,600	14,65		
		1,00	2,100		3,600	7,56		
		1,00	8,120		3,600	29,23		
	A R I P O R T A R E					95,72		980'102,66

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					260,37		1'042'904,52
	bar sala ristoro-retro bar-WC-deposito	1,00	4,250		3,600	15,30		
		1,00	1,960		3,600	7,06		
		2,00	1,800		3,600	12,96		
		1,00	0,900		3,600	3,24		
		1,00	1,920		3,600	6,91		
		1,00	1,960		3,600	7,06		
		1,00	3,310		3,600	11,92		
	a detrarre porte	3,00	0,800		2,150	-5,16		
	atrii principale e secondari - WC per il pubblico	1,00	4,770		3,600	17,17		
		1,00	2,310		3,600	8,32		
		2,00	1,590		3,600	11,45		
		4,00	2,260		3,600	32,54		
		2,00	1,690		3,600	12,17		
		2,00	1,820		3,600	13,10		
		2,00	1,660		3,600	11,95		
		1,00	7,200		3,600	25,92		
		1,00	9,430		3,600	33,95		
	via di esodo *(lung.=,92+5,32+,92+,9+4,82)	1,00	12,880		3,600	46,37		
		1,00	2,480		3,600	8,93		
	a detrarre porte	4,00	0,900		2,150	-7,74		
		2,00	0,800		2,150	-3,44		
	porte tagliafuoco scala ex Amministrazione	2,00	1,600		2,150	-6,88		
	parete di chiusura su corpo esistente	1,00	19,800		3,600	71,28		
	Parziale mq					594,75		
	livello 2							
	Ambienti del blocco operatorio							
	preparazione pazienti *(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,580		3,000	82,44		
		3,00	3,000		3,000	27,00		
	a detrarre porte *(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,300		2,150	-16,77		
	lavaggio chirurgi	2,00	3,000		3,000	18,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,820		3,000	21,84		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*2)	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	lavaggio chirurgi n. 1	1,00	2,820		3,000	8,46		
		1,00	2,200		3,000	6,60		
	(lung.=,85+,6)	1,00	1,450		3,000	4,35		
		1,00	1,800		3,000	5,40		
	a detrarre porte	3,00	0,900		2,150	-5,81		
	ambienti del blocco operatorio * Parziale mq					143,77		
	per delimitazione canna nuovo impianto							
	elevatore da realizzare nel corpo di fabbrica ex							
	Amministrazione/Dir. San./Ostetrica							
	livello "0"	2,00	2,000		3,960	15,84		
	livello "0"	2,00	3,000		3,960	23,76		
	livello 1	2,00	2,000		3,540	14,16		
	livello 1	2,00	3,000		3,540	21,24		
	livello 2-copertura	2,00	2,000		3,700	14,80		
	livello 2-copertura	2,00	3,000		3,700	22,20		
	delimitazione canna nuovo impianto elevatore *							
	Parziale mq					112,00		
	Sommano positivi mq					922,55		
	Sommano negativi mq					-72,03		
	SOMMANO mq					850,52	53,86	45'809,01
106 / 106 B.04.018.04 06/09/2011	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 5 - Murature e tramezzature							
	livello 1							
	<u>pareti curvilinee</u>							
	corridoio lato degenze	1,00	36,150		3,250	117,49		
	A R I P O R T A R E					117,49		1'088'713,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					117,49		1'088'713,53
	a detrarre porte degenze	6,00	1,200		2,150	-15,48		
	idem porte sala medici, lavoro infermieri	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	idem soggiorno di piano	1,00	0,900		2,150	-1,94		
	pareti WC interni alle degenze	6,00	2,080		3,250	40,56		
	corridoio lato servizi reparto	1,00	29,850		3,250	97,01		
	a detrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc	4,00	0,800		2,150	-6,88		
	idem WC disabili. medicheria	3,00	0,900		2,150	-5,81		
	idem bagno assistito	1,00	1,200		2,150	-2,58		
	varco disimpegno stanza UTIC	1,00	1,950		3,250	-6,34		
	<u>pareti rettilinee</u>							
	medico di guardia - WC	1,00	1,020		3,250	3,32		
		1,00	2,780		3,250	9,04		
		2,00	1,200		3,250	7,80		
		1,00	1,140		3,250	3,71		
		1,00	2,330		3,250	7,57		
	a detrarre porte disimp, WC, stanza medico	3,00	0,800		2,150	-5,16		
	camere di degenza con WC interni	4,00	6,610		3,250	85,93		
		3,00	6,720		3,250	65,52		
		9,00	1,920		3,250	56,16		
	a detrarre porte WC degenze	6,00	0,900		2,150	-11,61		
	soggiorno di piano	1,00	1,550		3,250	5,04		
		1,00	3,840		3,250	12,48		
	lavoro infermieri -deposito attrezzature	1,00	1,950		3,250	6,34		
		2,00	3,640		3,250	23,66		
		1,00	4,190		3,250	13,62		
		1,00	5,850		3,250	19,01		
		1,00	1,000		3,250	3,25		
	a detrarre porta deposito	1,00	0,900		2,150	-1,94		
	attesa visitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f.	1,00	5,690		3,250	18,49		
		1,00	1,640		3,250	5,33		
		1,00	5,110		3,250	16,61		
		1,00	2,370		3,250	7,70		
		1,00	2,940		3,250	9,56		
		1,00	5,200		3,250	16,90		
		1,00	4,600		3,250	14,95		
		1,00	1,910		3,250	6,21		
		2,00	0,500		3,250	3,25		
		1,00	1,500		3,250	4,88		
		1,00	1,910		3,250	6,21		
		1,00	1,150		3,250	3,74		
		1,00	2,140		3,250	6,96		
	a detrarre porte attesa visitatori, disimpegno	2,00	0,900		2,150	-3,87		
	idem porta WC visitatori	1,00	0,800		2,150	-1,72		
	idem porta tagliafuoco l = 90	1,00	0,900		2,150	-1,94		
	idem porte tagliafuoco l = 120	1,00	1,200		2,150	-2,58		
	medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.- medici	1,00	1,400		3,250	4,55		
		1,00	4,800		3,250	15,60		
		3,00	2,400		3,250	23,40		
		2,00	1,200		3,250	7,80		
		3,00	2,160		3,250	21,06		
		2,00	1,880		3,250	12,22		
		5,00	4,270		3,250	69,39		
		1,00	2,280		3,250	7,41		
		1,00	2,190		3,250	7,12		
		1,00	1,600		3,250	5,20		
		1,00	1,770		3,250	5,75		
		1,00	2,100		3,250	6,83		
		1,00	4,350		3,250	14,14		
		1,00	3,200		3,250	10,40		
		1,00	1,440		3,250	4,68		
		1,00	1,820		3,250	5,92		
		1,00	1,780		3,250	5,79		
		1,00	3,600		3,250	11,70		
		1,00	4,100		3,250	13,33		
		1,00	2,590		3,250	8,42		
		1,00	3,790		3,250	12,32		
		1,00	2,070		3,250	6,73		
		1,00	2,030		3,250	6,60		
		1,00	2,410		3,250	7,83		
	a detrarre porte locali cambio e WC	10,00	0,800		2,150	-17,20		
	idem disimpegno	2,00	0,900		2,150	-3,87		
	idem filtro	1,00	1,200		2,150	-2,58		
	A R I P O R T A R E					897,55		1'088'713,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					897,55		1'088'713,53
	monitoraggio, sala UTIC, WC, fitro, ambulatori	1,00	1,600		2,150	-3,44		
		1,00	2,500		3,250	8,13		
		2,00	7,600		3,250	49,40		
		1,00	2,180		3,250	7,09		
		1,00	1,870		3,250	6,08		
		1,00	6,190		3,250	20,12		
		1,00	2,000		3,250	6,50		
		2,00	2,060		3,250	13,39		
		1,00	3,500		3,250	11,38		
		1,00	2,000		3,250	6,50		
		1,00	2,280		3,250	7,41		
		1,00	2,050		3,250	6,66		
		1,00	1,760		3,250	5,72		
		1,00	4,020		3,250	13,07		
		2,00	2,810		3,250	18,27		
		1,00	3,000		3,250	9,75		
		3,00	2,090		3,250	20,38		
		1,00	1,700		3,250	5,53		
		1,00	2,750		3,250	8,94		
		1,00	3,080		3,250	10,01		
		1,00	3,550		3,250	11,54		
		1,00	1,800		3,250	5,85		
		3,00	4,630		3,250	45,14		
	a detrarre porte UTIC	3,00	1,200		2,150	-7,74		
	idem WC medici donne	1,00	0,800		2,150	-1,72		
	idem ambulatori	3,00	0,900		2,150	-5,81		
	tisaneria, deposito pulito, sala pacemaker e preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi etc.	1,00	3,530		3,250	11,47		
		1,00	1,930		3,250	6,27		
		2,00	5,830		3,250	37,90		
		1,00	3,700		3,250	12,03		
		6,00	1,760		3,250	34,32		
		1,00	4,020		3,250	13,07		
		1,00	2,800		3,250	9,10		
		1,00	1,900		3,250	6,18		
		1,00	2,850		3,250	9,26		
		1,00	4,330		3,250	14,07		
		3,00	5,780		3,250	56,36		
		3,00	3,970		3,250	38,71		
		1,00	3,590		3,250	11,67		
		3,00	4,090		3,250	39,88		
		1,00	2,250		3,250	7,31		
	a detrarre porte sala pacemaker e preparazioni	5,00	1,200		2,150	-12,90		
	idem primario, caposala	3,00	0,800		2,150	-5,16		
		1,00	0,800		2,150	-1,72		
	idem ambul ecg sforzo, holter e WC	3,00	0,900		2,150	-5,81		
	idem antibagno e WC disabili	2,00	0,900		2,150	-3,87		
	idem antibagno e WC	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	attesa reparto, filtro p.f., sbarco imp. elev.	1,00	3,530		3,250	11,47		
		1,00	8,500		3,250	27,63		
		1,00	2,740		3,250	8,91		
		1,00	3,380		3,250	10,99		
		1,00	1,750		3,250	5,69		
		1,00	1,200		3,250	3,90		
		1,00	1,930		3,250	6,27		
		1,00	1,880		3,250	6,11		
		1,00	2,480		3,250	8,06		
	corridoio attesa ambulatori	1,00	18,090		3,250	58,79		
	a detrarre porta accesso alla Cardiologia	1,00	1,600		2,150	-3,44		
	idem al reparto	1,00	1,400		2,150	-3,01		
	idem filtro p.f.	3,00	1,600		2,150	-10,32		
	livello 1 * Parziale mq					1'581,45		
	livello 2							
	deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc.	1,00	1,750		3,750	6,56		
		1,00	2,000		3,750	7,50		
		1,00	3,450		3,750	12,94		
		1,00	2,900		3,750	10,88		
1		3,00	1,800		3,750	20,25		
		1,00	1,110		3,750	4,16		
		1,00	6,400		3,750	24,00		
		1,00	5,600		3,750	21,00		
	A R I P O R T A R E					1'688,74		1'088'713,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'688,74		1'088'713,53
		1,00	5,600		3,750	21,00		
		1,00	5,020		3,750	18,83		
		1,00	1,390		3,750	5,21		
		1,00	4,020		3,750	15,08		
		1,00	5,020		3,750	18,83		
		1,00	1,650		3,750	6,19		
		1,00	2,090		3,750	7,84		
		1,00	3,000		3,750	11,25		
		1,00	3,130		3,750	11,74		
		3,00	0,600		3,750	6,75		
		1,00	0,760		3,750	2,85		
		1,00	2,370		3,750	8,89		
		1,00	1,660		3,750	6,23		
		1,00	5,890		3,750	22,09		
		1,00	6,280		3,750	23,55		
		1,00	3,770		3,750	14,14		
		1,00	6,030		3,750	22,61		
	a detrarre porte	6,00	0,900		2,150	-11,61		
		4,00	0,800		2,150	-6,88		
		1,00	1,200		2,150	-2,58		
	idem tagliafuoco	1,00	1,200		2,150	-2,58		
		1,00	1,600		2,150	-3,44		
	stoccaggio materiale sterile, filtri, WC	1,00	0,560		3,750	2,10		
		1,00	6,320		3,750	23,70		
		1,00	5,320		3,750	19,95		
		1,00	4,400		3,750	16,50		
		1,00	1,770		3,750	6,64		
		2,00	1,820		3,750	13,65		
		1,00	4,210		3,750	15,79		
		2,00	1,790		3,750	13,43		
		3,00	3,690		3,750	41,51		
	a detrarre porte	3,00	0,800		2,150	-5,16		
		2,00	0,900		2,150	-3,87		
		2,00	1,200		2,150	-5,16		
	deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala, sala relax, cavedio	2,00	2,710		3,750	20,33		
		3,00	4,080		3,750	45,90		
		1,00	1,600		3,750	6,00		
		1,00	5,870		3,750	22,01		
		2,00	1,120		3,750	8,40		
		1,00	2,890		3,750	10,84		
		1,00	2,570		3,750	9,64		
		3,00	6,090		3,750	68,51		
		1,00	4,600		3,750	17,25		
		2,00	6,280		3,750	47,10		
		2,00	4,630		3,750	34,73		
	a detrarre porte	4,00	0,900		2,150	-7,74		
		3,00	0,800		2,150	-5,16		
		1,00	1,300		2,150	-2,80		
	blocco spogliatoi - servizi igienici	6,00	4,580		3,750	103,05		
		5,00	2,060		3,750	38,63		
		3,00	4,840		3,750	54,45		
		4,00	1,200		3,750	18,00		
		3,00	3,850		3,750	43,31		
		3,00	3,910		3,750	43,99		
		3,00	6,020		3,750	67,73		
	a detrarre porte	17,00	0,800		2,150	-29,24		
	disimpegno, deposito, filtro p.f. sbarco imp. elevat.	2,00	2,200		3,750	16,50		
		1,00	4,280		3,750	16,05		
		1,00	3,530		3,750	13,24		
		1,00	1,930		3,750	7,24		
		2,00	7,280		3,750	54,60		
		2,00	2,480		3,750	18,60		
		1,00	2,960		3,750	11,10		
	a detrarre porte	1,00	0,800		2,150	-1,72		
		4,00	1,600		2,150	-13,76		
	livello 2 * Parziale mq					1'179,14		
	livello 3 (sottotetto)							
	delimitazione pozzo luce	1,00	4,630		1,900	8,80		
		1,00	4,630		2,100	9,72		
	(H/peso=(1,9+2,1)/2)	2,00	4,460		2,000	17,84		
	A R I P O R T A R E					2'796,95		1'088'713,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'796,95		1'088'713,53
	livello3 * Parziale mq					36,36		
	per chiusura vani finestre rimosse							
	livello "0" ex Amministrazione	2,00	1,580		1,450	4,58		
	livello 1 - Direzione sanitaria	1,00	5,400		1,450	7,83		
	livello 2 - Ostetricia	2,00	1,700		1,900	6,46		
	chiusura vani finestre rimosse * Parziale mq					18,87		
	Sommano positivi mq					3'080,84		
	Sommano negativi mq					-265,02		
	SOMMANO mq					2'815,82	24,23	68'227,32
107 / 107 B.04.018.05 04/10/2011	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 12; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 5 - Murature e tramezzature parapetto terrazzo h = 1.15 ml	1,00 1,00	12,300 6,200		1,150 1,150	14,15 7,13		
	parapetto terrazzo * Parziale mq					21,28		
	muretto delimitazione verso corpi di fabbrica preesistenti	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,140 3,760 12,590 0,280 20,790 0,700 3,700 10,010 5,240 1,590 8,430 2,090		0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	3,07 1,88 6,30 0,28 10,40 0,35 1,85 5,01 2,62 0,80 4,22 1,05		
	muretto delimitazione h = 0.50 ml * Parziale mq					37,83		
	muretto delimitazione copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente	1,00 1,00	20,800 5,200		0,850 0,850	17,68 4,42		
	muretto delimitazione h = 0.85 ml * Parziale mq					22,10		
	SOMMANO mq					81,21	25,96	2'108,21
	Parziale Murature e tramezzature (SbCat 5) euro							178'946,40
	Intonaci (SbCat 6)							
108 / 108 B.13.018 03/10/2011	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. . SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 6 - Intonaci Intonaco esterno rustico murature compagno livello "0"	1,00 1,00 1,00	196,400 188,450 221,030			196,40 188,45 221,03		
	A R I P O R T A R E					605,88		1'159'049,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					605,88		1'159'049,06
	intonaco livelli 0-1-2 * Parziale mq					605,88		
	parapetto terrazzo in muratura diompagno	2,00	39,100		1,150	89,93		
	parapetto terrazzo in tramezzatura	2,00	21,280			42,56		
	muretto delimitazione h = 0.50 ml	1,00	37,830			37,83		
	muretto delimitazione h = 0.85 ml	1,00	22,100			22,10		
	Parziale mq					192,42		
	SOMMANO mq					798,30	12,22	9'755,23
109 / 109 B.13.026 03/10/2011	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato Ce in conformità alla norma 998-12005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 6 - Intonaci Intonaco esterno di finitura muratura diompagno livello 1 parapetto terrazzo in muratura diompagno parapetto terrazzo in tramezzatura	1,00 1,00 1,00	188,450 89,930 42,560			188,45 89,93 42,56		
	SOMMANO mq					320,94	6,31	2'025,13
110 / 110 B.13.018 03/10/2011	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. . SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 6 - Intonaci intonaci interno ed esterno volume tecnico Vedi voce n° 103 [mq 145.20]	2,00				290,40		
	SOMMANO mq					290,40	12,22	3'548,69
111 / 111 B.13.026 03/10/2011	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato Ce in conformità alla norma 998-12005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 6 - Intonaci rasatura intonaci interno ed esterno volume tecnico Vedi voce n° 110 [mq 290.40]	1,00				290,40		
	SOMMANO mq					290,40	6,31	1'832,42
112 / 112 B.13.018 06/09/2011	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. .							
	A R I P O R T A R E							1'176'210,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'176'210,53
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 6 - Intonaci INTONACI INTERNI livello "0" <u>intonaco su compagnature (1 faccia)</u> cappella - sacrestia	1,00	12,300		3,600	44,28		
		1,00	4,070		3,600	14,65		
		1,00	2,100		3,600	7,56		
		1,00	8,120		3,600	29,23		
	bar - sala ristoro	1,00	13,350		3,600	48,06		
		1,00	5,800		3,600	20,88		
		1,00	1,400		3,600	5,04		
		1,00	8,120		3,600	29,23		
	deposito	1,00	4,640		3,600	16,70		
		1,00	1,200		3,600	4,32		
		1,00	0,900		3,600	3,24		
	a detrarre finestre rettangolari	2,00	3,600		2,700	-19,44		
	a detrarre oblò - raggio 90 cm *(lung.=0,90*0,90*3,14)	2,00	2,543			-5,09		
	a detrarre porta deposito	1,00	0,800		2,150	-1,72		
	livello "0" * Parziale mq					196,94		
	livello 1 <u>intonaco su compagnature (1 faccia)</u> perimetro corridoio- saletta medici - disimpegno- WC *(lung.=1,66+1+6,75+1,2+3,08+63)	1,00	14,320		3,250	46,54		
	rientranze a forma trapezoidali	8,00	1,030		3,250	26,78		
		8,00	2,280		3,250	59,28		
	stanze degenza	6,00	0,500		3,250	9,75		
	soggiorno di piano - lavoro infermieri	1,00	4,500		3,250	14,63		
		1,00	2,260		3,250	7,35		
		1,00	3,780		3,250	12,29		
	a detrarre aperture esterne	1,00	1,800		1,400	-2,52		
		1,00	1,200		1,400	-1,68		
		1,00	0,900		2,200	-1,98		
	<u>intonaco su pareti curvilinee (1 o 2 facce)</u> corridoio lato degenze	2,00	36,150		3,250	234,98		
	a detrarre porte degenze *(par.ug.=6,00*2)	12,00	1,200		2,150	-30,96		
	idem porte sala medici, lavoro infermieri *(par.ug.=2*2)	4,00	0,800		2,150	-6,88		
	idem soggiorno di piano *(par.ug.=1,00*2)	2,00	0,900		2,150	-3,87		
	pareti WC interni alle degenze, lato degenza *(par.ug.=1*6,00)	6,00	2,080		3,250	40,56		
	corridoio lato servizi reparto *(par.ug.=2*1)	2,00	29,850		3,250	194,03		
	a detrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc *(par.ug.=2*4,00)	8,00	0,800		2,150	-13,76		
	idem WC disabili. medicheria *(par.ug.=2*3,00)	6,00	0,900		2,150	-11,61		
	idem bagno assistito *(par.ug.=2*1,00)	2,00	1,200		2,150	-5,16		
	varco disimpegno stanza UTIC *(par.ug.=2*1,00)	2,00	1,950		3,250	-12,68		
	<u>intonaco su pareti rettilinee (1 o 2 facce)</u> medico di guardia - WC *(par.ug.=2*1)	2,00	1,000		3,250	6,50		
	(par.ug.=2*1,00)	2,00	2,780		3,250	18,07		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,200		3,250	15,60		
	(par.ug.=2*1)	2,00	1,140		3,250	7,41		
	(par.ug.=2*1)	2,00	2,330		3,250	15,15		
	a detrarre porte disimp, WC, stanza medico *(par.ug.=2*3,00)	6,00	0,800		2,150	-10,32		
	camere di degenza con WC interni *(par.ug.=2*3+1)	7,00	6,610		3,250	150,38		
	(par.ug.=2*3)	6,00	6,720		3,250	131,04		
	(par.ug.=2*9)	18,00	1,920		3,250	112,32		
	a detrarre porte WC degenze *(par.ug.=2*6,00)	12,00	0,900		2,150	-23,22		
	soggiorno di piano *(par.ug.=2*1)	2,00	1,550		3,250	10,08		
	(par.ug.=2*1)	2,00	3,840		3,250	24,96		
	lavoro infermieri - deposito attrezzature	1,00	1,950		3,250	6,34		
	(par.ug.=2,00*1+1)	3,00	3,640		3,250	35,49		
	(par.ug.=2*1)	2,00	4,190		3,250	27,24		
		1,00	5,850		3,250	19,01		
		1,00	1,530		3,250	4,97		
	a detrarre porta deposito *(par.ug.=1*2)	2,00	0,900		2,150	-3,87		
	attesa visitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f.	1,00	5,690		3,250	18,49		
		1,00	1,640		3,250	5,33		
	A R I P O R T A R E					1'323,00		1'176'210,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'323,00		1'176'210,53
		1,00	5,110		3,250	16,61		
		1,00	3,160		3,250	10,27		
		1,00	1,460		3,250	4,75		
		1,00	2,370		3,250	7,70		
		1,00	2,940		3,250	9,56		
		1,00	1,500		3,250	4,88		
		2,00	1,250		3,250	8,13		
		1,00	8,460		3,250	27,50		
		1,00	2,500		3,250	8,13		
	(par.ug.=2*1)	2,00	1,910		3,250	12,42		
	(par.ug.=2*1)	2,00	1,150		3,250	7,48		
	(par.ug.=2*1)	2,00	2,140		3,250	13,91		
	a detrarre porte attesa visitatori, disimpegno *							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	idem porta WC visitatori *(par.ug.=2*1)	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	idem porta tagliafuoco l = 90	1,00	0,900		2,150	-1,94		
	idem porte tagliafuoco l = 120	1,00	1,200		2,150	-2,58		
	medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.-							
	medici *(lung.=(1,400+1)/2)	1,00	1,200		3,250	3,90		
	(par.ug.=2*1)	2,00	4,800		3,250	31,20		
		4,00	2,400		3,250	31,20		
		2,00	1,200		3,250	7,80		
		4,00	2,160		3,250	28,08		
		2,00	1,880		3,250	12,22		
	(par.ug.=2*4+1)	9,00	4,270		3,250	124,90		
		1,00	2,280		3,250	7,41		
		1,00	2,190		3,250	7,12		
		2,00	1,600		3,250	10,40		
		1,00	1,770		3,250	5,75		
		1,00	2,590		3,250	8,42		
		1,00	3,790		3,250	12,32		
		1,00	1,870		3,250	6,08		
		1,00	1,950		3,250	6,34		
		1,00	4,350		3,250	14,14		
		4,00	2,070		3,250	26,91		
		1,00	1,440		3,250	4,68		
		1,00	2,200		3,250	7,15		
		1,00	8,120		3,250	26,39		
		1,00	1,820		3,250	5,92		
		1,00	3,600		3,250	11,70		
		1,00	4,100		3,250	13,33		
		2,00	2,410		3,250	15,67		
	a detrarre porte locali cambio e WC *(par.ug.=2*							
	10,00)	20,00	0,800		2,150	-34,40		
	idem disimpegno *(par.ug.=2*2,00)	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	idem filtro *(par.ug.=2*1,00)	2,00	1,200		2,150	-5,16		
	(par.ug.=2*1,00)	2,00	1,600		2,150	-6,88		
	dep. sporco, monitoraggio, sala UTIC, WC, fitro,							
	ambulatori	1,00	0,650		3,250	2,11		
	(par.ug.=1+2+1)	4,00	7,600		3,250	98,80		
	(par.ug.=1+2)	3,00	2,180		3,250	21,26		
	(par.ug.=1+1)	2,00	1,870		3,250	12,16		
	(par.ug.=1+1)	2,00	6,190		3,250	40,24		
		1,00	1,550		3,250	5,04		
	(par.ug.=2+1)	3,00	2,810		3,250	27,40		
		4,00	1,460		3,250	18,98		
	(par.ug.=1+1)	2,00	3,000		3,250	19,50		
	(par.ug.=1+1)	2,00	2,090		3,250	13,59		
	(par.ug.=1+1)	2,00	2,090		3,250	13,59		
		1,00	1,780		3,250	5,79		
		1,00	1,640		3,250	5,33		
		1,00	2,050		3,250	6,66		
		1,00	2,010		3,250	6,53		
		1,00	2,280		3,250	7,41		
		1,00	2,800		3,250	9,10		
		1,00	2,010		3,250	6,53		
	(par.ug.=1+1)	2,00	6,000		3,250	39,00		
	(par.ug.=1+1)	2,00	2,060		3,250	13,39		
		1,00	8,310		3,250	27,01		
	(lung.=0,80+1,2+1,650)	1,00	3,650		3,250	11,86		
		2,00	3,550		3,250	23,08		
		2,00	1,800		3,250	11,70		
	(par.ug.=1+1)	2,00	4,630		3,250	30,10		
	A R I P O R T A R E					2'289,65		1'176'210,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'289,65		1'176'210,53
	parete cieca lucernario	2,00	4,020		3,250	26,13		
	muretto sotto vetrata lucernario	1,00	4,000		3,250	13,00		
		1,00	4,600		1,000	4,60		
	a detrarre porte UTIC *(par.ug.=2*2+1)	5,00	1,200		2,150	-12,90		
	idem WC medici donne *(par.ug.=2*1)	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	idem ambulatori *(par.ug.=2*1+1+1)	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	tisaneria, deposito pulto, sala pacemaker e preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi etc.	1,00	3,530		3,250	11,47		
		1,00	3,940		3,250	12,81		
		1,00	1,930		3,250	6,27		
	(par.ug.=1+1)	2,00	5,830		3,250	37,90		
		1,00	3,700		3,250	12,03		
	(par.ug.=4*2+1+1+1+1)	12,00	1,760		3,250	68,64		
		2,00	3,190		3,250	20,74		
		2,00	2,450		3,250	15,93		
		8,00	1,930			15,44		
	(par.ug.=1,00+1)	2,00	4,020		3,250	26,13		
		1,00	2,850		3,250	9,26		
		1,00	1,900		3,250	6,18		
		2,00	4,930		3,250	32,05		
		4,00	5,780		3,250	75,14		
		1,00	3,970		3,250	12,90		
		4,00	3,970		3,250	51,61		
		2,00	2,820		3,250	18,33		
		3,00	3,590		3,250	35,00		
		1,00	4,090		3,250	13,29		
		1,00	3,230		3,250	10,50		
		1,00	1,920		3,250	6,24		
		1,00	2,950		3,250	9,59		
		1,00	2,400		3,250	7,80		
		1,00	5,900		3,250	19,18		
		1,00	4,000		3,250	13,00		
		1,00	2,800		3,250	9,10		
	a detrarre porte sala pacemaker e preparazioni *							
	(par.ug.=5,00*2)	10,00	1,200		2,150	-25,80		
	idem primario, caposala *(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,800		2,150	-10,32		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	idem ambul ecg sforzo, holter e WC *							
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,900		2,150	-11,61		
	idem antibagno e WC disabili *(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	idem antibagno e WC *(par.ug.=2*2)	4,00	0,800		2,150	-6,88		
	attesa reparto, filtro p.f., sbarco imp. elev.	1,00	3,530		3,250	11,47		
		1,00	1,810		3,250	5,88		
		2,00	1,750		3,250	11,38		
		1,00	3,380		3,250	10,99		
		1,00	1,930		3,250	6,27		
		1,00	8,500		3,250	27,63		
	(lung.=15,2+8*,3)	1,00	17,600		3,250	57,20		
	corridoio attesa ambulatori	1,00	18,090		3,250	58,79		
	a detrarre porta accesso alla Cardiologia	1,00	1,600		2,150	-3,44		
	idem al reparto	1,00	1,400		2,150	-3,01		
	idem filtro p.f.	1,00	1,600		2,150	-3,44		
	livello 1 * Parziale mq					2'782,82		
	livello 2							
	intonaco su tompagno (1 faccia)							
	tompagno deposito sporco - lavaggio ricondizion.	1,00	13,270		3,750	49,76		
		1,00	1,980		3,750	7,43		
	parete curvilinea	1,00	39,100		3,750	146,63		
	parete terminale lato Ostetricia	1,00	7,300		3,750	27,38		
	a detrarre oblò *(lung.=,9*,9*3,14)	4,00	2,543			-10,17		
	intonaco su tramezzature (1 o 2 facce)							
	deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc.	2,00	1,750		3,750	13,13		
		1,00	2,000		3,750	7,50		
		1,00	8,900		3,750	33,38		
		2,00	3,450		3,750	25,88		
	(par.ug.=6*1)	6,00	1,800		3,750	40,50		
		1,00	3,150		3,750	11,81		
		1,00	3,500		3,750	13,13		
		1,00	2,690		3,750	10,09		
		1,00	0,950		3,750	3,56		
		1,00	3,200		3,750	12,00		
	A R I P O R T A R E					3'371,77		1'176'210,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'371,77		1'176'210,53
		1,00	2,400		3,750	9,00		
		2,00	1,390		3,750	10,43		
	(par.ug.=1*2)	2,00	4,020		3,750	30,15		
	(par.ug.=1*2)	2,00	5,020		3,750	37,65		
	(par.ug.=1*2)	2,00	1,650		3,750	12,38		
	(par.ug.=1*2)	2,00	2,090		3,750	15,68		
		1,00	3,000		3,750	11,25		
		1,00	1,650		3,750	6,19		
		1,00	3,130		3,750	11,74		
		2,00	0,760		3,750	5,70		
		2,00	0,800		3,750	6,00		
		1,00	2,370		3,750	8,89		
		1,00	1,660		3,750	6,23		
		1,00	10,000		3,750	37,50		
		1,00	5,890		3,750	22,09		
		1,00	10,800		3,750	40,50		
		1,00	1,110		3,750	4,16		
	a detrarre porte *(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,900		2,150	-23,22		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,800		2,150	-13,76		
		2,00	1,200		2,150	-5,16		
	stoccaggio materiale sterile, filtri, WC	1,00	2,610		3,750	9,79		
		2,00	6,320		3,750	47,40		
		1,00	5,320		3,750	19,95		
		1,00	4,500		3,750	16,88		
		2,00	1,900		3,750	14,25		
		2,00	1,820		3,750	13,65		
		2,00	4,210		3,750	31,58		
		5,00	1,790		3,750	33,56		
		2,00	4,400		3,750	33,00		
		2,00	1,770		3,750	13,28		
		2,00	3,690		3,750	27,68		
		4,00	1,820		3,750	27,30		
		4,00	1,780		3,750	26,70		
		1,00	12,710		3,750	47,66		
		1,00	0,560		3,750	2,10		
		1,00	3,930		3,750	14,74		
		1,00	0,560		3,750	2,10		
	a detrarre porte *(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,800		2,150	-10,32		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,200		2,150	-10,32		
	deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala,							
	sala relax, cavedio *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,710		3,750	40,65		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,080		3,750	91,80		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,600		3,750	12,00		
	(par.ug.=2*2+1)	5,00	6,210		3,750	116,44		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,980		3,750	44,70		
		2,00	2,330		3,750	17,48		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,120		3,750	8,40		
		3,00	6,090		3,750	68,51		
		1,00	4,630		3,750	17,36		
		2,00	5,470		3,750	41,03		
		2,00	5,870		3,750	44,03		
		1,00	2,890		3,750	10,84		
		1,00	2,570		3,750	9,64		
		3,00	6,280		3,750	70,65		
		1,00	11,130		3,750	41,74		
		1,00	1,500		3,750	5,63		
		1,00	19,400		3,750	72,75		
		1,00	2,060		3,750	7,73		
	a detrarre porte *(par.ug.=4,00*2)	8,00	0,900		2,150	-15,48		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,800		2,150	-10,32		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,300		2,150	-5,59		
	blocco spogliatoi - servizi igienici	8,00	2,400		3,750	72,00		
		18,00	2,060		3,750	139,05		
		4,00	4,840		3,750	72,60		
		4,00	1,200		3,750	18,00		
		4,00	3,850		3,750	57,75		
		4,00	3,910		3,750	58,65		
		4,00	6,020		3,750	90,30		
	a detrarre porte *(par.ug.=17,00*2)	34,00	0,800		2,150	-58,48		
	disimpegno, deposito, filtro p.f. sbarco imp. elevat.	3,00	2,400		3,750	27,00		
		1,00	1,300		3,750	4,88		
		1,00	1,600		3,750	6,00		
	A R I P O R T A R E					5'136,15		1'176'210,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'136,15		1'176'210,53
		1,00	2,500		3,750	9,38		
		1,00	4,300		3,750	16,13		
		2,00	7,200		3,750	54,00		
		1,00	2,250		3,750	8,44		
		1,00	3,610		3,750	13,54		
		2,00	2,960		3,750	22,20		
		1,00	7,280		3,750	27,30		
		1,00	1,930		3,750	7,24		
		1,00	3,530		3,750	13,24		
		1,00	23,000		3,750	86,25		
	a detrarre porte *(par.ug.=1,00*2)	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	(par.ug.=2*2+1)	5,00	1,600		2,150	-17,20		
	livello 2 * Parziale mq					2'393,47		
	livello 3 (sottotetto)							
	delimitazione pozzo luce *(par.ug.=1,00*2)	2,00	4,630		1,900	17,59		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	4,630		2,100	19,45		
	(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,9+2,1)/2)	4,00	4,460		2,000	35,68		
	livello3 * Parziale mq					72,72		
	per chiusura vani finestre rimosse							
	livello "0" ex Amministrazione *(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,580		1,450	9,16		
	livello 1 - Direzione sanitaria *(par.ug.=1,00*2)	2,00	5,400		1,450	15,66		
	livello 2 - Ostetricia *(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,700		1,900	12,92		
	chiusura vani finestre rimosse * Parziale mq					37,74		
	Sommano positivi mq					5'999,29		
	Sommano negativi mq					-515,60		
	SOMMANO mq					5'483,69	12,22	67'010,69
113 / 113 B.13.026 02/10/2011	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato Ce in conformità alla norma 998-12005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 6 - Intonaci INTONACI INTERNI livello "0" quantità intonaco di sottofondo livello "0" ridotto da h= 3.60 a h= 2.20 (196.94/3.6*2.7) (lung.=196,94/3,6*2,7) livello 1 quantità intonaco di sottofondo livello 1 ridotto da h= 3.25 a h= 2.7 (2.782.82/3.25*2.7) (lung.=2782,82/3,25*2,7) a detrarre quantità rivestimenti bagni livello 1 ridotti da h = 2.80 a h= 2.70 (522.75/2.8*2.7) (lung.=522,75/2,8*2,7) livello 1 * Parziale mq livello 2 quantità intonaco di sottofondo livello 2 ridotto da h = 3.75 a h = 2.70 (2.393.47/3.75*2.70 (lung.=2393,47/3,75*2,7) a detrarre quantità rivestimenti bagni 2° livello ridotto da h = 2.80 a h = 2.70 (269.88/2.8*2.70 (lung.=269,88/2,8*2,7) livello 2 * Parziale mq livello 3 (sottotetto) quantità voce precedente livello 3 * Parziale mq chiusura vani finestre rimosse - su una sola faccia *	1,00	147,705			147,71		
		1,00	2311,881			2'311,88		
		1,00	504,080			-504,08		
						1'955,51		
		1,00	1723,298			1'723,30		
		1,00	260,241			-260,24		
						1'463,06		
		1,00	72,720			72,72		
						72,72		
	A R I P O R T A R E					3'491,29		1'243'221,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'491,29		1'243'221,22
114 / 114 B.13.030.02 09/10/2011	(lung.=37,740/2)	1,00	18,870			18,87		
	chiusura vani finestre rimosse * Parziale mq					18,87		
	Sommano positivi mq					4'274,48		
	Sommano negativi mq					-764,32		
	SOMMANO mq					3'510,16	6,31	22'149,11
114 / 114 B.13.030.02 09/10/2011	paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera compresi tagli, rifiniture, ecc. retino zincato. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 6 - Intonaci					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	2,59	388,50
	Parziale Intonaci (SbCat 6) euro							106'709,77
115 / 115 B.06.004.06 26/09/2011	Vespai, massetti e sottofondi (SbCat 7)							
	Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massima pari a cm 60x60, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio. Gli elementi saranno posati a secco mutuamente collegati tra loro (incastro maschio-femmina) su fondo già predisposto da pagarsi a parte. Nel prezzo sono compresi gli appositi pannelli fermagetto o prolunghes da applicarsi in prossimità dei lati perimetrali, tagli e sfridi, la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia cm 20x20 e spessore mm 6, compreso sfrido e sovrapposizioni, non sono compresi il getto di riempimento con calcestruzzo a prestazione garantita con rifinitura superiore a stadia e la formazione della soletta superiore per uno spessore minimo di cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 50 - 60 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi Superficie totale livello "0"	1,00	1085,000			1'085,00		
	SOMMANO mq					1'085,00	30,68	33'287,80
116 / 116 H.04.006.03 08/10/2011	Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in							
	A R I P O R T A R E							1'299'046,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'299'046,63
	<p>opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfilanchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 200 mm - spessore 4,9 mm.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi</p> <p>canalette per aereazione vespaio: tratto 1 con diramazioni *(lung.=1+4,95+1,4+.96+4,45+7,7+3,72+1,75+5,57+3,72+1,75+5,37+3,72+1,75+7,99+4,34+1,48+2,07+1,7)</p> <p>tratto 2 idem *(lung.=1,7+2,39+2,96+.95+5*5,93+4,18+3*1,47+5,57+5,37+3,91+.61+.5+4,39+.5)</p> <p>maggiorazione per n. 7 curve e 2x2 tratti di risalita</p>	1,00	65,390			65,39		
		1,00	67,090			67,09		
		11,00	1,000			11,00		
	SOMMANO ml					143,48	20,48	2'938,47
117 / 117 B.17.004.07 08/10/2011	<p>Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi</p> <p>per costruzione di n. 2 elementi scatolari di raccolta delle tubazioni di aereazione</p>	2,00	2,000			4,00		
	SOMMANO ml					4,00	31,42	125,68
118 / 118 AP 057 09/10/2011	<p>Fornitura e posa in opera di griglia di chiusura degli elementi terminali del sistema di areazione del vespaio, costituita da telaio in alluminio anodizzato di cm 80 x 60, fissato all'elemento scatolare in lamiera zincata, e munita di rete di fili d'acciaio, tipo zanzariera del tipo pesante, con tutti gli oneri e magisteri</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi</p> <p>per n. 2 terminali</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	70,00	140,00
119 / 119 B.04.009 01/10/2011	<p>Muratura con blocchi semipieni prefabbricati in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso del tipo "antisismico", spessore cm 30; con caratteristiche rispondenti alla normativa di cui al D.M. 16.1.1996, posti in opera con malta cementizia a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi</p> <p>muretto di contenimento vespaio lungo il perimetro esterno delle fondazioni</p>	1,00	15,000		0,530	7,95		
	trave 3-4	1,00	9,700		0,530	5,14		
	trave 27-28	1,00	8,500		0,530	4,51		
	trave 1-5	1,00	4,400		0,530	2,33		
	trave 5-10	1,00	12,600		0,530	6,68		
	trave 10-15	1,00	9,500		0,530	5,04		
	trave 15-20	1,00	11,500		0,530	6,10		
	A R I P O R T A R E					37,75		1'302'250,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,75		1'302'250,78
	trave 20-25	1,00	4,400		0,530	2,33		
	trave 25-26-27	1,00	15,500		0,530	8,22		
	travi 4-9 e 24-28	2,00	4,600		0,530	4,88		
	travi 9-14 e 19-24	2,00	5,500		0,530	5,83		
	trave 14-19	1,00	5,800		0,530	3,07		
	trave 3-48	1,00	1,600		0,530	0,85		
	trave 26-30	1,00	3,000		0,530	1,59		
	muretto contenimento * Parziale mq					64,52		
	per pareti fossa nuovo impianto montaletti	2,00	3,000		1,200	7,20		
		2,00	2,600		1,200	6,24		
	pareti fossa * Parziale mq					13,44		
	SOMMANO mq					77,96	45,71	3'563,55
120 / 120 B.05.002.01 01/10/2011	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi cordolo sovrastante muretto voce precedente * (lung.=15+9,7+8,5+4,4+12,6+9,5+11,5+4,4+15,5+4,6+5,5+5,8+1,6+3)	1,00	111,600	0,300	0,300	10,04		
	SOMMANO mc					10,04	103,66	1'040,75
121 / 121 B.05.031.03 01/10/2011	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per plinti, travi rovesce; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi casseforme cordolo voce precedente	2,00	111,600		0,300	66,96		
	SOMMANO mq					66,96	16,98	1'136,98
122 / 122 B.05.037.02 01/10/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi ferri longitudinali cordolo voci precedenti; incremento lunghezza del 5% per sovrapposizioni Ø16	4,00	111,600	1,050	1,578	739,64		
	SOMMANO kg					739,64	1,20	887,57
123 / 123	Acciaio in barre per armature di conglomerato							
	A R I P O R T A R E							1'308'879,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'308'879,63
B.05.037.01 01/10/2011	cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento, diametro fino a 10 mm.; SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi staffe Ø10/20 cm cordolo voci precedenti Ø10 *(par.ug.=111,6/2)	558,00	1,160		0,617	399,37		
	SOMMANO kg					399,37	1,25	499,21
124 / 124 B.05.001.03 04/10/2011	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi massetto sottostante vespaio massetto dello spessore di cm 8, armato con rete elettrosaldata Ø6 25 x 25, sovrastante ultimo strato di materiale arido di cm 10 (vedi voce n. 28) getto di riempimento del vespaio si adottano mc 0.055 per mq di vespaio massetto sovrastante vespaio massetto sovrastante vespaio dello spessore di cm 5, armato con rete elettrosaldata Ø6 20x20 (compresa nel prezzo del vespaio)	1,00	1085,000		0,080	86,80		
		1,00	1085,000		0,055	59,68		
		1,00	1085,000		0,050	54,25		
	SOMMANO mc					200,73	85,09	17'080,12
125 / 125 B.06.014.01 02/09/2011	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . a 2 q.li di cemento 325, spessore 2 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi Massetto sotto pavimentazione livello "0" Livello "0"							
	portico	1,00	343,420			343,42		
	Superficie porticata * Parziale mq					343,42		
	cappella	1,00	62,500			62,50		
	disimpegno	1,00	10,530			10,53		
	sacrestia	1,00	14,270			14,27		
	edicola	1,00	22,100			22,10		
	retro edicola	1,00	12,760			12,76		
	atrio principale	1,00	268,800			268,80		
	bar - sala ristoro	1,00	81,470			81,47		
	retro bar	1,00	11,910			11,91		
	corridoio - via di fuga	1,00	23,090			23,09		
	deposito	1,00	7,000			7,00		
	atrio accesso D. S. ed Ostetricia	1,00	53,980			53,98		
	ticket	1,00	31,280			31,28		
	atrio accesso alle degenze	1,00	18,770			18,77		
	deposito	1,00	12,140			12,14		
	filtro a prova di fumo contiguo scala principale	1,00	22,230			22,23		
	Superfici tompagnate livello "0" * Parziale mq servizi igienici					652,83		
	WC sacrestia	1,00	6,070			6,07		
	antibagno bar	1,00	2,150			2,15		
	A R I P O R T A R E					1'004,47		1'326'458,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'004,47		1'326'458,96
126 / 128 B.06.014.03 05/10/2011	WC bar	1,00	3,490			3,49		
	antibagno servizi per il pubblico	2,00	6,170			12,34		
	WC pubblico	2,00	3,820			7,64		
	WC disabili	2,00	4,110			8,22		
	servizi igienici livello "0" * Parziale mq					39,91		
	massetto per ripristino pavimentazione zona scala principale - ex corridoio sporco/pulito interessata dall'abbassamento di quota							
	Vedi voce n° 34 [mq 100.36]	1,00				100,36		
	Parziale mq					100,36		
	SOMMANO mq					1'136,52	4,62	5'250,72
	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 3 - OPERE MURARIE							
	SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi							
	massetto sotto pavimentazione livelli 1 e 2							
	Vedi voce n° 126 [mq 3 183.49]	1,00				3'183,49		
127 / 126 B.06.011.03 05/10/2011	massetto su copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica							
	*(lung.=20,8+5,2)	1,00	26,000	4,650		120,90		
	massetto sotto pavimentazione balcone livello 1	1,00	5,700			5,70		
	massetto sotto pavimentazione terrazzo di copertura	1,00	401,930			401,93		
	SOMMANO mq					3'712,02	6,24	23'163,00
	Parziale Vespai, massetti e sottofondi (SbCat 7) euro							89'113,85
	Isolamenti ed impermeabilizzazioni (SbCat 8)							
	Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla espansa.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 3 - OPERE MURARIE							
	SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni							
	Massetto isolante per livello "0"							
	Vedi voce n° 125 [mq 1 136.52]	1,00				1'136,52		
	livello "0" * Parziale mq					1'136,52		
	Massetto isolante livelli 1 e 2 (per le superfici vedi voci successive pavimenti)							
	livello 1							
	pavimento in vinile	1,00	734,940			734,94		
	pavimento in vinile dissipativo	1,00	135,890			135,89		
	pavimentazione pozzo luce praticabile	1,00	14,870			14,87		
	pavimentazione servizi igienici	1,00	161,870			161,87		
	livello 1 * Parziale mq					1'047,57		
	livello 2							
	pavimento in vinile	1,00	580,670			580,67		
	pavimento in vinile dissipativo	1,00	307,010			307,01		
	A R I P O R T A R E					3'071,77		1'354'872,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'071,77		1'354'872,68
128 / 127 B.06.011.04 05/10/2011	pavimentazione servizi igienici	1,00	111,720			111,72		
	livello 2 * Parziale mq					999,40		
	SOMMANO mq					3'183,49	13,07	41'608,21
	Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione agli art. 01), 02), 03) per ogni cm in più o in meno. (Percentuale 25,00 %) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni maggiorazione massetto isolante livelli "0" - 1 - 2 maggiorazione per 4 cm (spessore complessivo massetto: 8 cm) Vedi voce n° 126 [mq 3 183.49]	4,00				12'733,96		
	SOMMANO mq					12'733,96	3,27	41'640,05
129 / 129 B.06.011.03 02/10/2011	Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla espansa. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni massetto di isolamento terrazzo di copertura e locale sottotetto superficie terrazzo superficie volume tecnico sottotetto	1,00 1,00	401,930 593,360			401,93 593,36		
	SOMMANO mq					995,29	13,07	13'008,44
	Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione agli art. 01), 02), 03) per ogni cm in più o in meno. (Percentuale 25,00 %) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni maggiorazione per 4 cm (spessore complessivo massetto: 8 cm) Vedi voce n° 129 [mq 995.29] ulteriore maggiorazione di cm 4 per locale sottotetto (s = 12 cm)	1,00 4,00			4,000	3'981,16 2'373,44		
	SOMMANO mq					6'354,60	3,27	20'779,54
	A R I P O R T A R E							1'471'908,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'471'908,92
131 / 131 B.11.011.01 28/09/2011	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E . spessore 3 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni quantità murature a cassa vuota Vedi voce n° 102 [mq 651.39]	1,00				651,39		
	SOMMANO mq					651,39	10,82	7'048,04
132 / 132 B.11.011.02 28/09/2011	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E . Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni maggiorazione per pannello da cm 8 (+ 5 cm) Vedi voce n° 131 [mq 651.39]	1,00		5,000		3'256,95		
	SOMMANO mq					3'256,95	1,11	3'615,21
133 / 133 B.11.024.01 01/10/2011	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002) . Spessore cm 3. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni superficie porticato	1,00	356,560			356,56		
	SOMMANO mq					356,56	44,26	15'781,35
134 / 134 B.11.031 01/10/2011	Sovrapprezzo al rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" da eseguire a soffitto su porticati esterni, intradosso di solai, su locali non riscaldati ecc.: (Percentuale 15,00 %) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni quantità voce precedente	1,00	365,560			365,56		
	SOMMANO mq					365,56	6,64	2'427,32
135 / 135 B.11.040 03/10/2011	Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante costituito da una lamina fonoresiliente (membrana bituminosa elastomerica a base SBS armata con velo vetro rinforzato), accoppiata ad un tessuto non tessuto in poliestere: . SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni livello 1 pavimenti in vinile omogeneo in vinile omogeneo statico dissipativo in gres porcellanato servizi igienici	1,00 1,00 1,00	734,900 135,890 161,870			734,90 135,89 161,87		
	livello 1 * Parziale mq					1'032,66		
	livello 2 in vinile omogeneo in vinile omogeneo statico dissipativo	1,00 1,00	580,670 307,010			580,67 307,01		
	A R I P O R T A R E					1'920,34		1'500'780,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'920,34		1'500'780,84
136 / 136 B.11.045.02 03/10/2011	in gres porcellanato servizi igienici	1,00	111,720			111,72		
	livello 2 * Parziale mq					999,40		
	livello 3							
	locale sottotetto	1,00	593,360			593,36		
	livello 3 * Parziale mq					593,36		
	SOMMANO mq					2'625,42	10,01	26'280,45
	Fornitura e posa in opera di strisce di							
	desolidarizzazione fonosmorzanti per l'isolamento							
	delle pareti dal solaio . strisce in polietilene espanso							
	a celle chiuse.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 3 - OPERE MURARIE							
	SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni							
	si considera il perimetro inferiore delle superfici							
	trattate con intonaco premiscelato di fondo per							
	interni per un'altezza di cm 15							
	livello 1							
	fasce su tompagnature (1 faccia)							
	perimetro corridoio- saletta medici - disimpegno-							
	WC *(lung.=1,66+1+6,75+1,2+3,08+,63)	1,00	14,320		0,150	2,15		
	rientranze a forma trapezoidali	8,00	1,030		0,150	1,24		
		8,00	2,280		0,150	2,74		
	stanze degenza	6,00	0,500		0,150	0,45		
	soggiorno di piano - lavoro infermieri	1,00	4,500		0,150	0,68		
		1,00	2,260		0,150	0,34		
		1,00	3,780		0,150	0,57		
	a detrarre aperture esterne	1,00	1,800		0,150	-0,27		
		1,00	1,200		0,150	-0,18		
		1,00	0,900		0,150	-0,14		
	<u>intonaco su pareti curvilinee (1 o 2 facce)</u>							
	corridoio lato degenze	2,00	36,150		0,150	10,85		
	a detrarre porte degenze *(par.ug.=6,00*2)	12,00	1,200		0,150	-2,16		
	idem porte sala medici, lavoro infermieri *							
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,800		0,150	-0,48		
	idem soggiorno di piano *(par.ug.=1,00*2)	2,00	0,900		0,150	-0,27		
	pareti WC interni alle degenze, lato degenza *							
	(par.ug.=1*6,00)	6,00	2,080		0,150	1,87		
	corridoio lato servizi reparto *(par.ug.=2*1)	2,00	29,850		0,150	8,96		
	a detrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc							
	*(par.ug.=2*4,00)	8,00	0,800		0,150	-0,96		
	idem WC disabili. medicheria *(par.ug.=2*3,00)	6,00	0,900		0,150	-0,81		
	idem bagno assistito *(par.ug.=2*1,00)	2,00	1,200		0,150	-0,36		
	varco disimpegno stanza UTIC *(par.ug.=2*1,00)	2,00	1,950		0,150	-0,59		
	<u>intonaco su pareti rettilinee (1 o 2 facce)</u>							
	medico di guardia - WC *(par.ug.=2*1)	2,00	1,000		0,150	0,30		
	(par.ug.=2*1,00)	2,00	2,780		0,150	0,83		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,200		0,150	0,72		
	(par.ug.=2*1)	2,00	1,140		0,150	0,34		
	(par.ug.=2*1)	2,00	2,330		0,150	0,70		
	a detrarre porte disimp, WC, stanza medico *							
	(par.ug.=2*3,00)	6,00	0,800		0,150	-0,72		
	camere di degenza con WC interni *(par.ug.=2*3+1)	7,00	6,610		0,150	6,94		
	(par.ug.=2*3)	6,00	6,720		0,150	6,05		
	(par.ug.=2*9)	18,00	1,920		0,150	5,18		
	a detrarre porte WC degenze *(par.ug.=2*6,00)	12,00	0,900		0,150	-1,62		
	soggiorno di piano *(par.ug.=2*1)	2,00	1,550		0,150	0,47		
	(par.ug.=2*1)	2,00	3,840		0,150	1,15		
	lavoro infermieri - deposito attrezzature	1,00	1,950		0,150	0,29		
	(par.ug.=2,00*1+1)	3,00	3,640		0,150	1,64		
	(par.ug.=2*1)	2,00	4,190		0,150	1,26		
		1,00	5,850		0,150	0,88		
		1,00	1,530		0,150	0,23		
	a detrarre porta deposito *(par.ug.=1*2)	2,00	0,900		0,150	-0,27		
	attesa visitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f.	1,00	5,690		0,150	0,85		
		1,00	1,640		0,150	0,25		
		1,00	5,110		0,150	0,77		
		1,00	3,160		0,150	0,47		
		1,00	1,460		0,150	0,22		
	A R I P O R T A R E					50,56		1'527'061,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,56		1'527'061,29
		1,00	2,370		0,150	0,36		
		1,00	2,940		0,150	0,44		
		1,00	1,500		0,150	0,23		
		2,00	1,250		0,150	0,38		
		1,00	8,460		0,150	1,27		
		1,00	2,500		0,150	0,38		
	(par.ug.=2*1)	2,00	1,910		0,150	0,57		
	(par.ug.=2*1)	2,00	1,150		0,150	0,35		
	(par.ug.=2*1)	2,00	2,140		0,150	0,64		
	a detrarre porte attesa visitatori, disimpegno *							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,900		0,150	-0,54		
	idem porta WC visitatori *(par.ug.=2*1)	2,00	0,800		0,150	-0,24		
	idem porta tagliafuoco l = 90	1,00	0,900		0,150	-0,14		
	idem porte tagliafuoco l = 120	1,00	1,200		0,150	-0,18		
	medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.-							
	medici *(lung.=(1,400+1)/2)	1,00	1,200		0,150	0,18		
	(par.ug.=2*1)	2,00	4,800		0,150	1,44		
		4,00	2,400		0,150	1,44		
		2,00	1,200		0,150	0,36		
		4,00	2,160		0,150	1,30		
		2,00	1,880		0,150	0,56		
	(par.ug.=2*4+1)	9,00	4,270		0,150	5,76		
		1,00	2,280		0,150	0,34		
		1,00	2,190		0,150	0,33		
		2,00	1,600		0,150	0,48		
		1,00	1,770		0,150	0,27		
		1,00	2,590		0,150	0,39		
		1,00	3,790		0,150	0,57		
		1,00	1,870		0,150	0,28		
		1,00	1,950		0,150	0,29		
		1,00	4,350		0,150	0,65		
		4,00	2,070		0,150	1,24		
		1,00	1,440		0,150	0,22		
		1,00	2,200		0,150	0,33		
		1,00	8,120		0,150	1,22		
		1,00	1,820		0,150	0,27		
		1,00	3,600		0,150	0,54		
		1,00	4,100		0,150	0,62		
		2,00	2,410		0,150	0,72		
	a detrarre porte locali cambio e WC *(par.ug.=2*							
	10,00)	20,00	0,800		0,150	-2,40		
	idem disimpegno *(par.ug.=2*2,00)	4,00	0,900		0,150	-0,54		
	idem filtro *(par.ug.=2*1,00)	2,00	1,200		0,150	-0,36		
	(par.ug.=2*1,00)	2,00	1,600		0,150	-0,48		
	dep. sporco, monitoraggio, sala UTIC, WC, fitro,							
	ambulatori	1,00	0,650		0,150	0,10		
	(par.ug.=1+2+1)	4,00	7,600		0,150	4,56		
	(par.ug.=1+2)	3,00	2,180		0,150	0,98		
	(par.ug.=1+1)	2,00	1,870		0,150	0,56		
	(par.ug.=1+1)	2,00	6,190		0,150	1,86		
		1,00	1,550		0,150	0,23		
	(par.ug.=2+1)	3,00	2,810		0,150	1,26		
		4,00	1,460		0,150	0,88		
	(par.ug.=1+1)	2,00	3,000		0,150	0,90		
	(par.ug.=1+1)	2,00	2,090		0,150	0,63		
	(par.ug.=1+1)	2,00	2,090		0,150	0,63		
		1,00	1,780		0,150	0,27		
		1,00	1,640		0,150	0,25		
		1,00	2,050		0,150	0,31		
		1,00	2,010		0,150	0,30		
		1,00	2,280		0,150	0,34		
		1,00	2,800		0,150	0,42		
		1,00	2,010		0,150	0,30		
	(par.ug.=1+1)	2,00	6,000		0,150	1,80		
	(par.ug.=1+1)	2,00	2,060		0,150	0,62		
		1,00	8,310		0,150	1,25		
	(lung.=0,80+1,2+1,650)	1,00	3,650		0,150	0,55		
		2,00	3,550		0,150	1,07		
		2,00	1,800		0,150	0,54		
	(par.ug.=1+1)	2,00	4,630		0,150	1,39		
		2,00	4,020		0,150	1,21		
	parete cieca lucernario	1,00	4,000		0,150	0,60		
	muretto sotto vetrata lucernario	1,00	4,600		0,150	0,69		
	A R I P O R T A R E					94,60		1'527'061,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,60		1'527'061,29
	a detrarre porte UTIC *(par.ug.=2*2+1)	5,00	1,200		0,150	-0,90		
	idem WC medici donne *(par.ug.=2*1)	2,00	0,800		0,150	-0,24		
	idem ambulatori *(par.ug.=2*1+1+1)	4,00	0,900		0,150	-0,54		
	tisaneria, deposito pulto, sala pacemaker e preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi etc.	1,00	3,530		0,150	0,53		
		1,00	3,940		0,150	0,59		
		1,00	1,930		0,150	0,29		
	(par.ug.=1+1)	2,00	5,830		0,150	1,75		
		1,00	3,700		0,150	0,56		
	(par.ug.=4*2+1+1+1+1)	12,00	1,760		0,150	3,17		
		2,00	3,190		0,150	0,96		
		2,00	2,450		0,150	0,74		
		8,00	1,930		0,150	2,32		
	(par.ug.=1,00+1)	2,00	4,020		0,150	1,21		
		1,00	2,850		0,150	0,43		
		1,00	1,900		0,150	0,29		
		2,00	4,930		0,150	1,48		
		4,00	5,780		0,150	3,47		
		1,00	3,970		0,150	0,60		
		4,00	3,970		0,150	2,38		
		2,00	2,820		0,150	0,85		
		3,00	3,590		0,150	1,62		
		1,00	4,090		0,150	0,61		
		1,00	3,230		0,150	0,48		
		1,00	1,920		0,150	0,29		
		1,00	2,950		0,150	0,44		
		1,00	2,400		0,150	0,36		
		1,00	5,900		0,150	0,89		
		1,00	4,000		0,150	0,60		
		1,00	2,800		0,150	0,42		
	a detrarre porte sala pacemaker e preparazioni *							
	(par.ug.=5,00*2)	10,00	1,200		0,150	-1,80		
	idem primario, caposala *(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,800		0,150	-0,72		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	0,800		0,150	-0,24		
	idem ambul ecg sforzo, holter e WC *							
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,900		0,150	-0,81		
	idem antibagno e WC disabili *(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,900		0,150	-0,54		
	idem antibagno e WC *(par.ug.=2*2)	4,00	0,800		0,150	-0,48		
	attesa reparto, filtro p.f., sbarco imp. elev.	1,00	3,530		0,150	0,53		
		1,00	1,810		0,150	0,27		
		2,00	1,750		0,150	0,53		
		1,00	3,380		0,150	0,51		
		1,00	1,930		0,150	0,29		
		1,00	8,500		0,150	1,28		
	(lung.=15,2+8*,3)	1,00	17,600		0,150	2,64		
	corridoio attesa ambulatori	1,00	18,090		0,150	2,71		
	a detrarre porta accesso alla Cardiologia	1,00	1,600		0,150	-0,24		
	idem al reparto	1,00	1,400		0,150	-0,21		
	idem filtro p.f.	1,00	1,600		0,150	-0,24		
	pareti filtro a p.f. contiguo scala principale	1,00	5,650		0,150	0,85		
		1,00	1,700		0,150	0,26		
	(lung.=1,80+,6+1,9)	1,00	4,300		0,150	0,65		
		1,00	1,750		0,150	0,26		
		1,00	1,500		0,150	0,23		
	a detrarre porte tagliafuoco	2,00	1,600		0,150	-0,48		
		2,00	1,200		0,150	-0,36		
	pareti filtro p.f. contiguo sala UTIC	2,00	2,750		0,150	0,83		
		2,00	4,000		0,150	1,20		
	a detrarre porte tagliafuoco	1,00	0,800		0,150	-0,12		
		1,00	1,200		0,150	-0,18		
		1,00	1,600		0,150	-0,24		
	pareti filtro contiguo scala Direz. sanitaria	1,00	1,570		0,150	0,24		
		1,00	2,950		0,150	0,44		
	(lung.=,6+,7+1,9)	1,00	3,200		0,150	0,48		
		1,00	2,740		0,150	0,41		
	a detrarre porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+1*2)	4,00	1,600		0,150	-0,96		
	sbarco impianto elevatore	2,00	3,380		0,150	1,01		
	sbarco impianto elevatore	2,00	2,480		0,150	0,74		
	livello 1 * Parziale mq					128,99		
	A R I P O R T A R E					128,99		1'527'061,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					128,99		1'527'061,29
	livello 2 intonaco su tompagno (1 faccia) tompagno deposito sporco - lavaggio ricondizion.	1,00	13,270		0,150	1,99		
		1,00	1,980		0,150	0,30		
	parete curvilinea	1,00	39,100		0,150	5,87		
	parete terminale lato Ostetricia	1,00	7,300		0,150	1,10		
	a detrarre oblò *(lung.=,9*,9*3,14)	4,00	2,543		0,150	-1,53		
	intonaco su tramezzature (1 o 2 facce)				0,150	0,15		
	deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc.	2,00	1,750		0,150	0,53		
		1,00	2,000		0,150	0,30		
		1,00	8,900		0,150	1,34		
		2,00	3,450		0,150	1,04		
	(par.ug.=6*1)	6,00	1,800		0,150	1,62		
		1,00	3,150		0,150	0,47		
		1,00	3,500		0,150	0,53		
		1,00	2,690		0,150	0,40		
		1,00	0,950		0,150	0,14		
		1,00	3,200		0,150	0,48		
		1,00	2,400		0,150	0,36		
		2,00	1,390		0,150	0,42		
	(par.ug.=1*2)	2,00	4,020		0,150	1,21		
	(par.ug.=1*2)	2,00	5,020		0,150	1,51		
	(par.ug.=1*2)	2,00	1,650		0,150	0,50		
	(par.ug.=1*2)	2,00	2,090		0,150	0,63		
		1,00	3,000		0,150	0,45		
		1,00	1,650		0,150	0,25		
		1,00	3,130		0,150	0,47		
		2,00	0,760		0,150	0,23		
		2,00	0,800		0,150	0,24		
		1,00	2,370		0,150	0,36		
		1,00	1,660		0,150	0,25		
		1,00	10,000		0,150	1,50		
		1,00	5,890		0,150	0,88		
		1,00	10,800		0,150	1,62		
		1,00	1,110		0,150	0,17		
	a detrarre porte *(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,900		0,150	-1,62		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,800		0,150	-0,96		
		2,00	1,200		0,150	-0,36		
	stoccaggio materiale sterile, filtri, WC	1,00	2,610		0,150	0,39		
		2,00	6,320		0,150	1,90		
		1,00	5,320		0,150	0,80		
		1,00	4,500		0,150	0,68		
		2,00	1,900		0,150	0,57		
		2,00	1,820		0,150	0,55		
		2,00	4,210		0,150	1,26		
		5,00	1,790		0,150	1,34		
		2,00	4,400		0,150	1,32		
		2,00	1,770		0,150	0,53		
		2,00	3,690		0,150	1,11		
		4,00	1,820		0,150	1,09		
		4,00	1,780		0,150	1,07		
		1,00	12,710		0,150	1,91		
		1,00	0,560		0,150	0,08		
		1,00	3,930		0,150	0,59		
		1,00	0,560		0,150	0,08		
	a detrarre porte *(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,800		0,150	-0,72		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,900		0,150	-0,54		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,200		0,150	-0,72		
	deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala,							
	sala relax, cavedio *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,710		0,150	1,63		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,080		0,150	3,67		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,600		0,150	0,48		
	(par.ug.=2*2+1)	5,00	6,210		0,150	4,66		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,980		0,150	1,79		
		2,00	2,330		0,150	0,70		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,120		0,150	0,34		
		3,00	6,090		0,150	2,74		
		1,00	4,630		0,150	0,69		
		2,00	5,470		0,150	1,64		
		2,00	5,870		0,150	1,76		
		1,00	2,890		0,150	0,43		
		1,00	2,570		0,150	0,39		
		3,00	6,280		0,150	2,83		
	A R I P O R T A R E					188,87		1'527'061,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					188,87		1'527'061,29
137 / 137 B.11.014.01		1,00	11,130		0,150	1,67		
		1,00	1,500		0,150	0,23		
		1,00	19,400		0,150	2,91		
		1,00	2,060		0,150	0,31		
	a detrarre porte *(par.ug.=4,00*2)	8,00	0,900		0,150	-1,08		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	0,800		0,150	-0,72		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,300		0,150	-0,39		
	blocco spogliatoi - servizi igienici	8,00	2,400		0,150	2,88		
		18,00	2,060		0,150	5,56		
		4,00	4,840		0,150	2,90		
		4,00	1,200		0,150	0,72		
		4,00	3,850		0,150	2,31		
		4,00	3,910		0,150	2,35		
		4,00	6,020		0,150	3,61		
	a detrarre porte *(par.ug.=17,00*2)	34,00	0,800		0,150	-4,08		
	disimpegno, deposito, filtro p.f. sbarco imp. elevat.	3,00	2,400		0,150	1,08		
		1,00	1,300		0,150	0,20		
		1,00	1,600		0,150	0,24		
		1,00	2,500		0,150	0,38		
		1,00	4,300		0,150	0,65		
		2,00	7,200		0,150	2,16		
		1,00	2,250		0,150	0,34		
		1,00	3,610		0,150	0,54		
		2,00	2,960		0,150	0,89		
		1,00	7,280		0,150	1,09		
		1,00	1,930		0,150	0,29		
		1,00	3,530		0,150	0,53		
		1,00	23,000		0,150	3,45		
	a detrarre porte *(par.ug.=1,00*2)	2,00	0,800		0,150	-0,24		
	(par.ug.=2*2+1)	5,00	1,600		0,150	-1,20		
	perimetro blocco operatorio							
	parete in cartongesso corridoio sporco	1,00	35,500		0,150	5,33		
	pareti sale operatorie *(par.ug.=2*4)	8,00	6,230		0,150	7,48		
	(par.ug.=2*4)	8,00	4,120		0,150	4,94		
	(par.ug.=4*4)	16,00	0,900		0,150	2,16		
	pareti preparazione paziente *(par.ug.=2*3)	6,00	4,580		0,150	4,12		
	(par.ug.=2*3)	6,00	3,000		0,150	2,70		
		1,00	4,590		0,150	0,69		
		1,00	3,990		0,150	0,60		
		1,00	2,560		0,150	0,38		
		1,00	2,870		0,150	0,43		
		1,00	1,890		0,150	0,28		
	pareti lavaggio chirurghi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,820		0,150	1,09		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,000		0,150	1,80		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,000		0,150	1,80		
	(par.ug.=1*2)	2,00	3,000		0,150	0,90		
	a detrarre porte	8,00	1,300		0,150	-1,56		
		6,00	0,900		0,150	-0,81		
	pareti filtro a p.f. contiguo scala principale	1,00	6,280		0,150	0,94		
		1,00	3,770		0,150	0,57		
		1,00	6,030		0,150	0,90		
		1,00	5,510		0,150	0,83		
	a detrarre porte tagliafuoco	2,00	1,600		0,150	-0,48		
		1,00	1,200		0,150	-0,18		
	pareti filtro contiguo scala Ostetricia	1,00	1,570		0,150	0,24		
	1,00	2,950		0,150	0,44			
(lung.=,6+,7+1,9)	1,00	3,200		0,150	0,48			
	1,00	2,740		0,150	0,41			
a detrarre porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+1*2)	4,00	1,600		0,150	-0,96			
sbarco impianto elevatore	2,00	3,380		0,150	1,01			
sbarco impianto elevatore	2,00	2,480		0,150	0,74			
	livello 2 * Parziale mq					126,73		
	Sommano positivi mq					296,88		
	Sommano negativi mq					-41,16		
	SOMMANO mq					255,72	1,58	404,04
137 / 137 B.11.014.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 ,							
	A R I P O R T A R E							1'527'465,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'527'465,33
02/10/2011	vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E . Spessore cm 3: SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni isolamento terrazzo e volume tecnico Vedi voce n° 129 [mq 995.29] SOMMANO mq	1,00				995,29 995,29	13,90	13'834,53
138 / 138 B.11.014.02 02/10/2011	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E . Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni maggiorazione di 5 cm dello spessore del pannello in polistirene per isolamento terrazzo e volume tecnico SOMMANO mq	1,00	995,290		5,000	4'976,45 4'976,45	2,52	12'540,65
139 / 139 AP 056 02/10/2011	Fornitura e posa in opera di foglio in polietilene dello spessore di mm 0.3, con tutti gli oneri e magisteri. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni superficie livello "0" superficie terrazzo (2 fogli) superficie locale sottotetto copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente *(lung.=20,8+5,2) SOMMANO mq	1,00 2,00 1,00 1,00	1085,000 401,930 593,360 26,000			1'085,00 803,86 593,36 120,90 2'603,12	2,10	5'466,55
140 / 140 B.10.003.04 02/10/2011	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: -20° C. (elastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni impermeabilizzazione terrazzo pavimento volume tecnico copertura volume tecnico copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente con risvolto della guaina sui due muretti di delimitazione fino a raggiungere il pavimento del terrazzo del nuovo corpo di fabbrica *(lung.=20,8+5,2)*(larg.=4,65+,7+,35+,25) SOMMANO mq	1,00 1,00 1,00 1,00	401,930 593,360 646,500 26,000			401,93 593,36 646,50 154,70 1'796,49	38,80	69'703,81
141 / 141 B.10.003.08 04/10/2011	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso							
	A R I P O R T A R E							1'629'010,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'629'010,87
	sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente praticabile e a vista. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni per finitura copertura volume tecnico	1,00	646,500			646,50		
	SOMMANO mq					646,50	3,12	2'017,08
142 / 142 B.10.001 07/10/2011	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni Impermeabilizzazione "Visiera"	1,00	170,040			170,04		
	SOMMANO mq					170,04	2,39	406,40
143 / 143 B.10.002.02 07/10/2011	Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. flessibilità a freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.; Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni impermeabilizzazione "Visiera"	1,00	170,040			170,04		
	SOMMANO mq					170,04	20,14	3'424,61
144 / 144 B.10.003.08 07/10/2011	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente praticabile e a vista. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni Impermeabilizzazione "Visiera"	1,00	170,040			170,04		
	SOMMANO mq					170,04	3,12	530,52
145 / 145 B.12.013.01 06/10/2011	Fornitura e posa in opera, per le coperture occasionalmente praticabili, di uno strato di ghiaia di fiume di idonea granulometria (16-20 mm), a protezione del mantoimpermeabile dai raggi U.V. e per evitare che l'azione del vento possa creare fenomeni di reptazione (effetto Bernouille), dello spessore minimo di cm 5 SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - OPERE MURARIE							
	A R I P O R T A R E							1'635'389,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'635'389,48
146 / 146 AP 046 02/09/2011	SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente *(lung.=20,8+5,2)	1,00	26,000	4,650		120,90		
	SOMMANO mq					120,90	6,68	807,61
	Parziale Isolamenti ed impermeabilizzazioni (SbCat 8) euro							281'324,41
	Parziale OPERE MURARIE (Cat 3) euro							656'094,43
	OPERE DI FINITURA (Cat 4) Pavimenti, rivestimenti e battiscopa (SbCat 9)							
146 / 146 AP 046 02/09/2011	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate, per esterni, tipo serie "ARCHITECH BOCCIARDATO" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC ,di prima scelta fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60 x 60 o 40x40, a scelta della D.L.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 4 - OPERE DI FINITURA							
	SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa pavimentazione porticato	1,00	343,420			343,42		
	idem balcone soggiorno di piano livello 1	1,00	5,700			5,70		
	SOMMANO mq					349,12	72,00	25'136,64
147 / 147 AP 039 26/09/2011	Pavimento in piastrelle o lastre di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC ,di prima scelta fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60 x 120.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 4 - OPERE DI FINITURA							
	SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa livello"0"							
	per composizione di mosaico: il 46% delle "superfici tompagnate" di cui alla voce "massetto di sottofondo"	0,46	652,830			300,30		
	SOMMANO mq					300,30	90,00	27'027,00
148 / 148 AP 040 26/09/2011	Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 60 x 60							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	A R I P O R T A R E							1'688'360,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'688'360,73
149 / 149 AP 041 26/09/2011	Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa livello"0" per composizione di mosaico: il 46% delle "superfici tompagnate" di cui alla voce n. 51	0,46	652,830			300,30		
	SOMMANO mq					300,30	67,00	20'120,10
	Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 60 x 10 SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa livello"0" per composizione di mosaico: l'8% delle "superfici tompagnate" di cui alla voce n. 51	0,08	652,830			52,23		
	SOMMANO mq					52,23	80,00	4'178,40
150 / 150 AP 042 26/09/2011	Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 40 x 40 o cm 20 x 20, a scelta della Direzione Lavori. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa servizi igienici livello "0" quantità parziale "massetto di sotto pavimentazione"	1,00	39,910			39,91		
	livello "0" * Parziale mq locali di servizio e WC- livello 1					39,91		
	WC medico di guardia	1,00	4,420			4,42		
	disimpegno	1,00	1,440			1,44		
	WC stanze di degenza	6,00	3,370			20,22		
	vuotatoio	1,00	7,650			7,65		
	deposito sporco	1,00	3,230			3,23		
	WC disabili uomini	1,00	3,700			3,70		
	bagno assistito	1,00	9,050			9,05		
	WC disabili donne	1,00	3,950			3,95		
	tisaneria di piano	1,00	8,410			8,41		
	deposito pulito	1,00	4,550			4,55		
	WC attesa visitatori UTIC	1,00	3,940			3,94		
	cambio infermiere	1,00	6,070			6,07		
	WC	1,00	3,600			3,60		
	disimpegno	1,00	4,980			4,98		
	cambio infermieri	1,00	5,720			5,72		
	WC	1,00	3,240			3,24		
	cambio visitatori	1,00	8,020			8,02		
	cambio medici uomini	1,00	9,670			9,67		
	WC	1,00	3,580			3,58		
	cambio medici donne	1,00	12,600			12,60		
	WC	1,00	3,630			3,63		
	WC infermieri UTIC	1,00	3,000			3,00		
	WC elettrocardiografia	1,00	3,920			3,92		
	WC ecg sforzo	1,00	4,320			4,32		
	WC primario	1,00	5,610			5,61		
	antibagno WC disabili	1,00	3,380			3,38		
	WC disabili	1,00	3,390			3,39		
	antibagno WC visitatori	1,00	3,380			3,38		
	WC visitatori	1,00	3,200			3,20		
	livello 1 * Parziale mq locali di servizio e WC- livello 2					161,87		
	lavoro sporco lavaggio -ricondiz. sterilizzazione	1,00	2,690			2,69		
	WC con doccia	1,00	3,310			3,31		
	lavoro pulito	1,00	3,550			3,55		
	antibagno sterilizzazione	1,00	6,540			6,54		
	WC uomini	1,00	3,250			3,25		
	WC donne	1,00	3,260			3,26		
	spogliatoio medici uomini	1,00	10,820			10,82		
	WC	1,00	5,360			5,36		
	A R I P O R T A R E					240,56		1'712'659,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					240,56		1'712'659,23
	WC	1,00	4,450			4,45		
	disimpegno	1,00	5,490			5,49		
	spogliatoio infermieri	1,00	8,580			8,58		
	Wc	1,00	3,660			3,66		
	Wc	1,00	3,830			3,83		
	spogliatoio medici donne	1,00	8,770			8,77		
	WC	1,00	3,830			3,83		
	WC	1,00	4,070			4,07		
	disimpegno	1,00	5,490			5,49		
	spogliatoio infermiere	1,00	13,750			13,75		
	Wc	1,00	3,880			3,88		
	Wc	1,00	3,440			3,44		
	Wc	1,00	3,700			3,70		
	livello 2 * Parziale mq					111,72		
	SOMMANO mq					313,50	68,00	21'318,00
151 / 151 B.06.025.01 07/10/2011	Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato inferiore di 6 cm e superiore di 2 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa pavimento locale sottotetto	1,00	593,360			593,36		
	SOMMANO mq					593,36	15,97	9'475,96
152 / 152 B.06.025.04 07/10/2011	Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo a 01), 02) e 03) per aggiunta di boiacca (polvere) di cemento 325 (3kg/mq) lisciata e bocciardata. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa Vedi voce n° 151 [mq 593.36]	1,00				593,36		
	SOMMANO mq					593,36	2,50	1'483,40
153 / 153 B.06.025.05 07/10/2011	Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo a 01), 02), e 03) per formazione di riquadri di mt. 3x3 con giunti a tutto spessore, sigillati a raso con mastice bituminoso a caldo. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa Vedi voce n° 151 [mq 593.36]	1,00				593,36		
	SOMMANO mq					593,36	2,28	1'352,86
	A R I P O R T A R E							1'746'289,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'746'289,45
154 / 154 AP 044 27/09/2011	Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate, tipo serie "ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC ,di prima scelta fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 10 x 60 SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa battiscopa livello "0" <u>battiscopa su tompagnature</u> cappella -sacrestia	1,00	12,300			12,30		
		1,00	4,070			4,07		
		1,00	2,100			2,10		
		1,00	7,560			7,56		
	bar - sala ristoro	1,00	13,350			13,35		
		1,00	5,800			5,80		
		1,00	1,400			1,40		
		1,00	7,560			7,56		
	deposito	1,00	3,310			3,31		
		1,00	0,850			0,85		
	via di esodo	1,00	5,800			5,80		
		1,00	4,640			4,64		
		1,00	0,800			0,80		
	<u>battiscopa su pareti curvilinee</u> cappella - sacrestia -disimpegno - WC * (par.ug.=1,00*2)	2,00	9,500			19,00		
	bar - sala ristoro *(par.ug.=1,00*2)	2,00	11,500			23,00		
	a detrarre porte *(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,200			-4,80		
	<u>battiscopa su parete rettilinee</u> cappella-disimpegno-sacrestia *(par.ug.=2,00*1) (par.ug.=2,00*1)	2,00	7,560			15,12		
		2,00	6,620			13,24		
		1,00	1,700			1,70		
	(par.ug.=2,00*1)	2,00	1,890			3,78		
	edicola - retro edic.-deposito -filtro-acc. degenze	1,00	3,200			3,20		
		1,00	5,690			5,69		
		1,00	1,640			1,64		
		1,00	5,110			5,11		
		1,00	3,160			3,16		
		1,00	1,400			1,40		
		1,00	3,400			3,40		
	(par.ug.=2,00*1)	2,00	3,480			6,96		
	(par.ug.=2,00*1)	2,00	6,270			12,54		
		1,00	1,200			1,20		
	(par.ug.=3,00*1)	3,00	0,500			1,50		
		1,00	5,280			5,28		
	(par.ug.=2,00*1)	2,00	2,070			4,14		
		2,00	4,500			9,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	4,290			17,16		
	a detrarre porte *(par.ug.=2,00*1)	2,00	1,200			-2,40		
	(par.ug.=2*2+1)	5,00	0,800			-4,00		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,900			-3,60		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,600			-3,20		
	porta tagliafuoco filtro p.f. *(par.ug.=1*2)	2,00	1,600			-3,20		
	bar sala ristoro-retro bar-WC-deposito *							
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	4,250			8,50		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	1,960			3,92		
		1,00	1,800			1,80		
		1,00	0,900			0,90		
		1,00	1,960			1,96		
		1,00	3,310			3,31		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*1+1)	3,00	0,800			-2,40		
	atrii principale e secondari - WC per il pubblico	1,00	4,770			4,77		
	A R I P O R T A R E					228,32		1'746'289,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					228,32		1'746'289,45
		1,00	2,310			2,31		
		1,00	1,590			1,59		
		2,00	3,500			7,00		
		2,00	1,820			3,64		
		1,00	7,200			7,20		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	9,430			18,86		
	via di esodo *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=,92+5,32+ ,92+9+4,82)	2,00	12,880			25,76		
		1,00	2,480			2,48		
	a detrarre porte	2,00	0,900			-1,80		
	porte tagliafuoco scala ex Amministrazione *							
	(par.ug.=2,00*1+1)	3,00	1,600			-4,80		
	parete di chiusura su corpo esistente	1,00	19,800			19,80		
	Sommano positivi mq					340,56		
	Sommano negativi mq					-30,20		
	SOMMANO mq					310,36	13,00	4'034,68
155 / 155 B.14.135 06/10/2011	Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa battiscopa terrazzo di copertura su faccia interna parapetto in tompagno	1,00	39,100			39,10		
	su tompagnatura volume tecnico locale sottotetto							
	tratto curvilineo	1,00	32,950			32,95		
	tratti di raccordo	2,00	2,900			5,80		
		2,00	8,510			17,02		
	lati corti area rettangolare	2,00	14,540			29,08		
	lato chiusura area rettangolare	1,00	20,190			20,19		
	a detrarre ingombro porte di accesso	2,00	0,900			-1,80		
	parapetto terrazzo h = 1.15 ml	1,00	12,300			12,30		
		1,00	6,200			6,20		
	su muretti delimitazione verso corpi di fabbrica preesistenti	1,00	6,140			6,14		
		1,00	3,760			3,76		
		1,00	12,590			12,59		
		2,00	0,280			0,56		
		1,00	20,790			20,79		
		1,00	0,700			0,70		
		1,00	3,700			3,70		
		1,00	10,010			10,01		
		1,00	5,240			5,24		
		1,00	1,590			1,59		
		1,00	8,430			8,43		
		1,00	2,090			2,09		
	Sommano positivi ml					238,24		
	Sommano negativi ml					-1,80		
	SOMMANO ml					236,44	10,35	2'447,15
156 / 156 B.14.139 09/10/2011	Zoccolino battiscopa in klinker, di altezza 8 cm, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa locale sottotetto	1,00	102,000			102,00		
	SOMMANO ml					102,00	6,81	694,62
	A R I P O R T A R E							1'753'465,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					196,36		1'851'474,17
	sale operatorie 2-3-4	3,00	40,050			120,15		
	sale operatorie * Parziale mq					160,24		
	preparazione paziente 1	1,00	18,280			18,28		
	lavaggio chirurgi 1-2	1,00	7,270			7,27		
	volume tecnico 1	1,00	11,700			11,70		
	preparazione paziente 2-3-4	3,00	13,740			41,22		
	lavaggio chirurgi 3-4	2,00	5,200			10,40		
	volume tecnico 2-3	2,00	6,520			13,04		
	volume tecnico 4	1,00	6,340			6,34		
	osservazione post-operatoria	1,00	38,520			38,52		
	altri ambienti blocco operatorio * Parziale mq					146,77		
	maggiorazione del 15% altri ambienti blocco operatorio	0,15	146,770			22,02		
	Parziale mq					22,02		
	SOMMANO mq					485,30	85,00	41'250,50
159 / 159 B.14.132 06/09/2011	Profilo a sezione circolare per la predisposizione della sguscia per ottimizzare il raccordo tra pavimento e rivestimento in gomma per ambienti asettici, posto in opera con idoneo adesivo, compreso tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa livello 1 quantità strisce desonorizzanti voce precedente diviso 0.15 ml (mq 128.99/ml 0.15) *(lung.=128,99/,15) livello 2 quantità strisce desonorizzanti voce precedente diviso 0.15 ml (mq 126.73/ml 0.15) *(lung.=126,73/,15)	1,00	859,933			859,93		
	SOMMANO ml	1,00	844,867			844,87		
						1'704,80	4,57	7'790,94
160 / 160 B.14.022.01 02/10/2011	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa pavimentazione terrazzo di copertura pozzo luce praticabile livello 1	1,00	401,930			401,93		
		1,00	14,870			14,87		
	SOMMANO mq					416,80	50,66	21'115,09
161 / 161 AP 052 05/10/2011	Pavimento in litogres delle dimensioni di cm 7.5x15, 10x20 poste in opera con malta cementizia, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura, nonchè ogni onere e magistero, di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore mm. 8-10. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA							
	A R I P O R T A R E							1'921'630,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'921'630,70
162 / 162 AP 054 09/10/2011	SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa ripristino pavimentazione zona scala principale - ex corridoio sporco/pulito interessata dall'abbassamento di quota Vedi voce n° 34 [mq 100.36]	1,00				100,36		
	SOMMANO mq					100,36	23,20	2'328,35
	Fornitura in opera di GIUNTO di grandi dimensioni per pavimenti in zone sismiche, tipo FP 245/55/50 della JOINT per giunto da cm 15, costituito da profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate, montate su piastra centrale di collegamento in alluminio mediante rivetti, ed inserto centrale flessibile in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da - 30° C a +120° C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere, di colore grigio. Il profilo va allettato nel supporto con resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo PCC. Lo strato di allettamento deve essere realizzato in modo tale che il piano del pavimento finito resti esattamente al livello della faccia superiore del profilo; successivamente si devono fissare le alette al sottofondo mediante viti e tasselli ad espansione da applicare nei fori esterni delle alette. Il profilo, altresì, deve essere disposto perfettamente in piano e rettilineo, in modo che il pavimento in piastrelle, lastre di marmo od altro sia a filo con il suo spigolo. Il fissaggio deve essere effettuato parallelamente su entrambi i lati del profilo ogni 30 cm, in quanto il profilo stesso assolve alle sue funzioni solo se entrambe le alette sono ben fissate al sottofondo. Il collegamento dei profili si deve ottenere facendo scorrere le singole parti l'una dentro l'altra, e per facilitare l'installazione della guarnizione questa deve essere lubrificata con una soluzione di acqua saponata. La guarnizione deve essere installata partendo sempre da una estremità del profilo con l'uso di un rullo, facendo pressione su un lato per volta, ed in nessun caso con l'impiego di martelli o altri utensili contundenti che potrebbero danneggiare il profilo, con l'obbligo di controllare che le guide destinate a ricevere la guarnizione siano libere da polvere od altre impurità. In opera con tutti gli oneri e magisteri.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa livello 1 livello 2	1,00 1,00	22,000 40,000			22,00 40,00		
	SOMMANO ml					62,00	224,00	13'888,00
163 / 164 AP 038 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di rivestimento murale vinilico con rovescio in pvc compatto, disegno stampato e superficie d'usura in pvc puro di mm 0,20 con trattamento antibatterico sanitized nella massa. Il rivestimento dovrà essere fornito con uno spessore di mm 1,5 ed in teli di cm 200 di altezza. La posa in opera sarà realizzata su pareti intonacate a civile liscio e/o partizioni di cartongesso, con adesivo monocomponente tipo adesiflex vs 45 mapei, compreso la preparazione delle pareti con rasature a stucco cementizio tissotropico. I teli saranno saldati a caldo con apposito cordolo in pvc della stessa qualità e colore. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa livello 1							
	A R I P O R T A R E							1'937'847,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'937'847,05
	<u>pareti curvilinee</u>							
	corridoio lato degenze	1,00	36,150		2,550	92,18		
	a detrarre porte degenze	6,00	1,200		2,150	-15,48		
	idem porte sala medici, lavoro infermieri	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	idem soggiorno di piano	1,00	0,900		2,150	-1,94		
	pareti WC interni alle degenze	6,00	2,080		2,550	31,82		
	corridoio lato servizi reparto	1,00	29,850		2,550	76,12		
	a detrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc)	4,00	0,800		2,150	-6,88		
	idem WC disabili. medicheria	3,00	0,900		2,150	-5,81		
	idem bagno assistito	1,00	1,200		2,150	-2,58		
	varco disimpegno stanza UTIC	1,00	1,950		3,250	-6,34		
	<u>pareti rettilinee</u>							
	parte terminale vicino sala medici	1,00	1,000		2,550	2,55		
		1,00	1,150		2,550	2,93		
		1,00	1,660		2,550	4,23		
		1,00	1,000		2,550	2,55		
	a detrarre porta	1,00	0,900		2,150	-1,94		
	parte terminale vicino deposito attrezzature	1,00	5,900		2,550	15,05		
		1,00	1,750		2,550	4,46		
		1,00	1,530		2,550	3,90		
		1,00	5,850		2,550	14,92		
	a detrarre porta	1,00	1,400		2,150	-3,01		
	attesa reparto	1,00	1,810		2,550	4,62		
		1,00	1,750		2,550	4,46		
		1,00	1,200		2,550	3,06		
		2,00	4,090		2,550	20,86		
		1,00	3,530		2,550	9,00		
		1,00	1,930		2,550	4,92		
		1,00	8,450		2,550	21,55		
		1,00	4,000		2,550	10,20		
		1,00	2,800		2,550	7,14		
	a detrarre porte *(par.ug.=1*2)	2,00	1,400		2,150	-6,02		
		2,00	0,800		2,150	-3,44		
		1,00	0,900		2,150	-1,94		
		1,00	1,600		2,150	-3,44		
	attesa ambulatori *(lung.=15,1+8*,3)	1,00	17,500		2,550	44,63		
		1,00	2,150		2,550	5,48		
		1,00	18,090		2,550	46,13		
	a detrarre porte	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	a detrarre porte	1,00	1,600		2,150	-3,44		
	UTIC - sala monitoraggio	2,00	2,810		2,550	14,33		
		3,00	7,600		2,550	58,14		
		1,00	7,600		0,900	6,84		
		1,00	8,310		2,550	21,19		
		1,00	4,600		0,900	4,14		
		1,00	3,710		2,550	9,46		
	a detrarre porte	5,00	1,200		2,150	-12,90		
		1,00	0,900		2,150	-1,94		
	disimpegno, sala pacemaker, preparazioni paziente/ chirurgo	1,00	3,940		2,550	10,05		
		1,00	1,900		2,550	4,85		
		1,00	3,530		2,550	9,00		
		2,00	5,830		2,550	29,73		
		2,00	4,930		2,550	25,14		
		4,00	3,970		2,550	40,49		
		2,00	2,820		2,550	14,38		
		2,00	2,900		2,550	14,79		
	a detrarre porte	8,00	1,200		2,150	-20,64		
		1,00	0,900		2,150	1,94		
	livello 1 * Parziale mq					588,31		
	livello 2							
	corridoio pulito principale	1,00	2,610		2,550	6,66		
		1,00	4,210		2,550	10,74		
		1,00	6,500		2,550	16,58		
		1,00	5,470		2,550	13,95		
	(lung.=1,5+5,87+,7+,6)	1,00	8,670		2,550	22,11		
	(lung.=1,8+,67)	1,00	2,470		2,550	6,30		
		1,00	2,450		2,550	6,25		
	a detrarre porte	2,00	0,800		2,150	-3,44		
		2,00	1,300		2,150	-5,59		
		1,00	1,200		2,150	-2,58		
	A R I P O R T A R E					659,29		1'937'847,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					659,29		1'937'847,05
	disimpegno - passamalati	1,00	1,600		2,150	-3,44		
		1,00	4,280		2,550	10,91		
		1,00	7,200		2,550	18,36		
		1,00	2,250		2,550	5,74		
		1,00	3,610		2,550	9,21		
		1,00	2,960		2,550	7,55		
		1,00	7,280		2,550	18,56		
		1,00	1,930		2,550	4,92		
		1,00	3,530		2,550	9,00		
	a detrarre porte	3,00	1,600		2,150	-10,32		
		1,00	0,900		2,150	-1,94		
	corridoio di servizio	1,00	19,400		2,550	49,47		
		1,00	2,060		2,550	5,25		
		1,00	2,010		2,550	5,13		
		1,00	0,560		2,550	1,43		
		1,00	3,930		2,550	10,02		
		2,00	1,120		2,550	5,71		
		1,00	2,330		2,550	5,94		
		1,00	11,130		2,550	28,38		
		1,00	1,500		2,550	3,83		
	a detrarre porte	1,00	0,900		2,150	-1,94		
		4,00	0,800		2,150	-6,88		
		1,00	1,600		2,150	-3,44		
	corridoio pulito secondario	1,00	12,710		2,550	32,41		
		1,00	3,200		2,550	8,16		
	*(lung.=3,6+,35+,6+,8)	1,00	5,350		2,550	13,64		
		1,00	2,330		2,550	5,94		
		2,00	6,210		2,550	31,67		
		1,00	1,600		2,550	4,08		
	a detrarre porte	5,00	0,900		2,150	-9,68		
		1,00	0,800		2,150	-1,72		
	locale osservazione	1,00	7,780		2,150	16,73		
		1,00	4,460		2,150	9,59		
		1,00	5,870		2,150	12,62		
		1,00	4,330		0,900	3,90		
	a detrarre porte	1,00	0,900		2,150	-1,94		
	a detrarre porte	1,00	0,800		2,150	-1,72		
	a detrarre porte	1,00	1,300		2,150	-2,80		
	Parziale mq					363,31		
	Ambienti del blocco operatorio							
	preparazione pazienti *(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,580		3,000	82,44		
	preparazione pazienti	3,00	3,000		3,000	27,00		
	a detrarre porte *(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,300		2,150	-16,77		
	lavaggio chirurgi	2,00	3,000		3,000	18,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,820		3,000	21,84		
	a detrarre porte *(par.ug.=2*2)	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	lavaggio chirurgi n. 1	1,00	2,820		3,000	8,46		
		1,00	2,200		3,000	6,60		
	(lung.=,85+,6)	1,00	1,450		3,000	4,35		
		1,00	1,800		3,000	5,40		
	a detrarre porte	3,00	0,900		2,150	-5,81		
	ambienti del blocco operatorio * Parziale mq					143,77		
	Sommano positivi mq					1'292,06		
	Sommano negativi mq					-196,67		
	SOMMANO mq					1'095,39	42,50	46'554,08
164 / 165 AP 043 03/09/2011	Rivestimento interno in piastrelle di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate, tipo serie "ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC, di prima scelta fornito e posto in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e							
	A R I P O R T A R E							1'984'401,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'984'401,13
	calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 40 x 40 o cm 20 x 20 a scelta della Direzione lavori. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa livello "0"							
	WC sacrestia	2,00	1,650		2,800	9,24		
		2,00	2,850		2,800	15,96		
		1,00	0,800		2,800	2,24		
	antibagno bar	2,00	1,800		2,800	10,08		
		2,00	1,200		2,800	6,72		
	WC bar	2,00	2,450		2,800	13,72		
		1,00	1,800		2,800	5,04		
		1,00	0,300		2,800	0,84		
		1,00	0,850		2,800	2,38		
	antibagno servizi per il pubblico (2 gruppi)	4,00	3,600		2,800	40,32		
		4,00	1,700		2,800	19,04		
	WC	4,00	2,250		2,800	25,20		
		4,00	1,650		2,800	18,48		
	WC disabili	4,00	2,250		2,800	25,20		
		4,00	1,850		2,800	20,72		
	a detrarre porte (1 o 2 volte)							
	WC sacrestia e antibagno bar	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	WC bar	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	antibagno servizi pubblico	2,00	0,900		2,150	-3,87		
	WC disabili	4,00	0,900		2,150	-7,74		
	WC	4,00	0,800		2,150	-6,88		
	livello "0" * Parziale mq livello 1					189,81		
	WC medico di guardia	1,00	3,100		2,800	8,68		
	sviluppo altre pareti *(lung.=,60+2,2+1+1,5+1,2)	1,00	6,500		2,800	18,20		
	WC stanze di degenza *(par.ug.=6,00*2)	12,00	1,800		2,800	60,48		
	(par.ug.=6*2)	12,00	1,850		2,800	62,16		
	deposito sporco - sviluppo pareti *(lung.=3,1+1,6+2,8+,6)	1,00	8,100		2,800	22,68		
	vuotatoio - media pareti contrapposte	2,00	3,800		2,800	21,28		
	idem	2,00	2,200		2,800	12,32		
	WC disabili uomini - idem	2,00	2,050		2,800	11,48		
	idem	2,00	1,350		2,800	7,56		
	bagno assistito - idem	2,00	2,200		2,800	12,32		
	idem	2,00	4,200		2,800	23,52		
	WC disabili donne - idem	2,00	1,950		2,800	10,92		
	idem	2,00	2,150		2,800	12,04		
	WC attesa visitatori UTIC - idem	2,00	1,800		2,800	10,08		
	idem	2,00	2,150		2,800	12,04		
	WC cambio infermiere	2,00	2,400		2,800	13,44		
		2,00	1,500		2,800	8,40		
	WC cambio infermieri	2,00	2,150		2,800	12,04		
		2,00	1,500		2,800	8,40		
	WC cambio medici uomini - media pareti contrapposte	2,00	1,900		2,800	10,64		
	idem	2,00	1,900		2,800	10,64		
	Wc infermieri UTIC	2,00	2,150		2,800	12,04		
		2,00	1,450		2,800	8,12		
	WC cambio medici donne	2,00	2,050		2,800	11,48		
		2,00	1,800		2,800	10,08		
	WC elettrocardiografia	2,00	1,900		2,800	10,64		
		2,00	2,100		2,800	11,76		
	WC ecg sforzo	2,00	1,750		2,800	9,80		
		2,00	2,450		2,800	13,72		
	WC primario	2,00	1,750		2,800	9,80		
		2,00	3,200		2,800	17,92		
	antibagno e WC visitatori uomini	4,00	1,800		2,800	20,16		
		4,00	1,950		2,800	21,84		
	antibagno e WC visitatori donne	4,00	1,750		2,800	19,60		
		4,00	1,950		2,800	21,84		
	a detrarre porte (1 o 2 volte)							
	WC personale (medico di guardia, visitat.,							
	A R I P O R T A R E					757,93		1'984'401,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					757,93		1'984'401,13
	infermieri,medici, ambulatori, etc.) etc	11,00	0,800		2,150	-18,92		
	WC degenze	6,00	0,800		2,150	-10,32		
	WC disabili, bagno assistito	3,00	0,900		2,150	-5,81		
	servizi pubblico - antibagno	2,00	0,800		2,150	-3,44		
	servizi pubblico - WC (2 volte) *(par.ug.=2*2)	4,00	0,800		2,150	-6,88		
	livello 1 * Parziale mq					522,75		
	livello 2							
	WC lavaggio - ricondizionamento	2,00	2,000		2,800	11,20		
		2,00	1,550		2,800	8,68		
	sterilizzazione antibagno	2,00	1,750		2,800	9,80		
		2,00	3,700		2,800	20,72		
	sterilizzazione WC *(par.ug.=2*4)	8,00	2,000		2,800	44,80		
	spogliatoio medici uomini	2,00	2,300		2,800	12,88		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
		2,00	2,150		2,800	12,04		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
	spogliatoio infermieri	2,00	1,800		2,800	10,08		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
		2,00	1,850		2,800	10,36		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
	spogliatoio medici donne	2,00	1,850		2,800	10,36		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
		2,00	2,050		2,800	11,48		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
	spogliatoio infermiere	2,00	1,900		2,800	10,64		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
		2,00	1,750		2,800	9,80		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
		2,00	2,150		2,800	12,04		
		2,00	2,000		2,800	11,20		
	a detrarre porte (1 o 2 volte)							
	WC lavaggio ricondiz.	1,00	0,800		2,150	-1,72		
	antibagno sterilizz.	1,00	0,800		2,150	-1,72		
	WC sterilizz. (2 volte) *(par.ug.=2*2)	4,00	0,800		2,150	-6,88		
	WC spogliatoi (9 unità)	9,00	0,800		2,150	-15,48		
	livello 2 * Parziale mq					269,88		
	Sommano positivi mq					1'078,98		
	Sommano negativi mq					-96,54		
	SOMMANO mq					982,44	67,00	65'823,48
165 / 166 AP 045 01/10/2011	Rivestimento esterno in lastre di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate, tipo serie "ARCHITECH BOCCIARDATA" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC, di prima scelta fornito e posto in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, con idoneo collante e con fissaggi integrativi, anche su superfici curvilinee compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60 x 120 SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa Rivestimento esterno parete livello "0" (vedi voce tompani) Rivestimento esterno parete livello 2 (idem)	1,00	196,940			196,94		
		1,00	221,030			221,03		
	SOMMANO mq					417,97	103,00	43'050,91
	A R I P O R T A R E							2'093'275,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'105'440,72
169 / 245 B.17.003.07 05/10/2011	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere muretto adiacente copertura piana corridoio esistente, inglobante nuovo muretto di delimitazione	1,00 1,00	20,790 3,700			20,79 3,70		
	SOMMANO ml					24,49	26,19	641,39
170 / 246 B.17.004.07 05/10/2011	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere scossalina parapetto in tomagnatura canale di gronda elementi di raccolta	1,00 1,00 2,00	39,100 35,350 2,500			39,10 35,35 5,00		
	SOMMANO ml					79,45	31,42	2'496,32
171 / 247 B.17.005.04 07/10/2011	Staffe di supporto (cicogne) montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte . in acciaio preverniciato spessore 20/10. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere per fissaggio canale di gronda					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5,15	123,60
172 / 248 B.16.017.02 09/10/2011	Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B360 zincato a caldo a norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato pedonabile industriale. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere per griglie raccolta acque terrazza (peso 20 kg/cad)	2,00	20,000			40,00		
	SOMMANO kg					40,00	3,05	122,00
173 / 249 H.04.006.05 07/10/2011	Tubazioni in PVC -U (polivinilcloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione							
	A R I P O R T A R E							2'108'824,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'108'824,03
	durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 315 mm - spessore 7,7 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere tubazioni di scarico dalla copertura del volume tecnico alla terrazza, con aumento di ml 1.00 per ogni pezzo speciale *(lung.=5+5+1+4) (lung.=9+4+1+4)	1,00 1,00	15,000 18,000			15,00 18,00		
	SOMMANO ml					33,00	39,71	1'310,43
174 / 250 B.17.006.01 07/10/2011	Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio inox spessore 6/10. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere discendenti Ø200, si raddoppia la quantità per il raddoppio del diametro *(par.ug.=2*2)	4,00			11,500	46,00		
	SOMMANO ml					46,00	15,53	714,38
175 / 251 B.17.013.04 07/10/2011	Collari per tubi pluviali, montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio inox diametro 12 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere per fissaggio discendenti, si raddoppia la quantità per il raddoppio del diametro *(par.ug.=2*2)	4,00	9,000			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	4,71	169,56
176 / 252 B.16.019 26/09/2011	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere recinzione tipo "Orsogrill" volume tecnico locale sottotetto su muratura (peso 9 kg/mq), con creazione di n. 2 porte dello stesso materiale (par.ug.=2,00*9)*(H/peso=(1,05+1,45)/2) lati corti area rettangolare *(par.ug.=2,00*9)*(H/peso=(1,45+2,00)/2) lato chiusura area rettangolare *(par.ug.=1,00*9) ringhiera di protezione terrazzo	18,00 18,00 9,00 9,00	8,510 14,540 20,190 35,350		1,250 1,725 2,000 0,850	191,48 451,47 363,42 270,43		
	SOMMANO kg					1'276,80	3,20	4'085,76
	A R I P O R T A R E							2'115'104,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'115'104,16
177 / 253 AP 049 05/10/2011	<p>Fornitura di pannelli per facciata, aventi dimensioni ml 3,00x1,50, in maglia di rete stirata in alluminio anodizzato naturale, tipo "Esperia" della FILS, maglia passo mm 100x40, con bandelle di mm 15 e spessore mm 2; posti in opera con n. 15 supporti costituiti da profili a C in alluminio anodizzato 30x8 della lunghezza di ml 1,30, fissati alle pareti esterne curvilinee mediante idonei tasselli e viti; ad ogni supporto sono ancorati n. 6 profili in alluminio anodizzato naturale a Z, comprese barre filettate e minuteria, a cui sono agganciati i pannelli medesimi; posti in opera come da particolare costruttivo allegato, comprensivi di profili verticali terminali, e con tutti gli altri oneri e magisteri.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere fascia rivestimento oblò livello 2</p>	1,00	39,100		1,500	58,65		
	SOMMANO cl					58,65	75,00	4'398,75
	Parziale Opere in ferro e da lattoniere (SbCat 10) euro							26'227,39
	Infissi interni (SbCat 11)							
178 / 171 AP 009 24/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la registrazione verticale ed una per l'autochiusura, completa di targa-contrassegno identificativa. Anta passiva completa di sistema di aggancio sia superiore che inferiore. Telaio in acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, con guarnizione di battuta su tre lati. Completa di chiusura composta da combinazione maniglia-maniglia e chiave tipo patent.</p> <p>Fornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per locali vari, con dimensioni cm 160 x cm 215 a due ante (80+80)</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni livello "0" atrio accesso alle degenze</p>					1,00		
	livello "0" * Parziale cadauno					1,00		
	livello 1 ingresso al Reparto					1,00		
	livello 1 * Parziale cadauno					1,00		
	livello 2 ingresso blocco operatorio e disimpegno/corridoio pulito					2,00		
	livello 2 * Parziale cadauno					2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	720,00	2'880,00
	A R I P O R T A R E							2'122'382,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'132'752,91
	<p>perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per servizi igienici, con dimensioni cm 80 x cm 215 ad un'anta</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI</p> <p>Cat 4 - OPERE DI FINITURA</p> <p>SbCat 11 - Infissi interni</p> <p>livello "0"</p> <p>WC sacrestia 1,00</p> <p>antibagno e bagno bar-sala ristoro 2,00</p> <p>WC pubblico 2,00</p> <p>livello "0" * Parziale cadauno 5,00</p> <p>livello 1</p> <p>disimpegno e WC medico di guardia 2,00</p> <p>WC visitatori UTIC 1,00</p> <p>WC cambio infermieri uomini e donne 2,00</p> <p>WC cambio medici uomini e donne 2,00</p> <p>WC infermieri UTIC 1,00</p> <p>WC Primario 1,00</p> <p>WC antibagno e bagno attesa reparto 2,00</p> <p>livello 1 * Parziale cadauno 11,00</p> <p>livello 2</p> <p>WC con percorso sporco-pulito locali lavaggio-ricondizionamento 4,00</p> <p>antibagno e WC sterilizzazione 3,00</p> <p>gruppo spogliatoi medici/infermieri - uomini/donne 9,00</p> <p>livello2 * Parziale cadauno 16,00</p> <p>SOMMANO cadauno 32,00</p>						480,00	15'360,00
181 / 174 AP 012 24/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo, pres s opiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoidurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la registrazione verticale ed una per l'autochiusura, completa di targa-contrassegno identificativa. Anta passiva completa di sistema di aggancio sia superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, con guarnizione di battuta su tre lati.Completa di chiusura di sicurezza per bagno, composta da combinazione maniglia-maniglia e pomello di chiusura interna, con chiusura dall'interno tramite pomello ed apertura di emergenza dall'esterno tramite cacciavite</p> <p>Fornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per servizi igienici per disabili, con dimensioni cm 90 x cm 215 ad un'anta.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI</p> <p>Cat 4 - OPERE DI FINITURA</p> <p>SbCat 11 - Infissi interni</p> <p>livello "0"</p> <p>antibagno e WC disabili pubblico (uomini/donne) 4,00</p> <p>livello "0" * Parziale cadauno 4,00</p> <p>WC interni alle camere di degenza 6,00</p> <p>WC elettrocardiografia e ecg sgorzo 2,00</p> <p>antibagno e WC disabili attesa reparto 2,00</p> <p>livello 1 * Parziale cadauno 10,00</p> <p>SOMMANO cadauno 14,00</p>						520,00	7'280,00
	A R I P O R T A R E							2'155'392,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'173'792,91
184 / 177 AP 015 07/10/2011	da combinazione maniglia-maniglia e cilindro passante a profilo europeo e dotato di sistema di chia ve pmaestra Fornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per ripostigli e locali vari, con dimensioni cm 90 x cm 215 ad un'anta SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni 							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'191'192,91
	alimentazione 220V, 50Hz, funzionamento a corrente continua 24V. - Organi di comando: per apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a sfioro. - Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche, radar infrarossi attivi. -Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni quantità voce precedente					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	400,00	3'600,00
186 / 207 B.18.067.01 02/10/2011	Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righeili ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - perla lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.00 m². SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni							
	livello "0" delimitazione Ufficio ticket	2,00	2,250		2,700	12,15		
	livello 1 - delimitazione pozzo luce	1,00	3,700		2,700	9,99		
		1,00	4,600		1,700	7,82		
	livello 2 - delimitazione pozzo luce	1,00	3,900		2,700	10,53		
		1,00	4,600		2,700	12,42		
		1,00	4,450		2,700	12,02		
	SOMMANO mq					64,93	151,27	9'821,96
187 / 208 B.20.008.06 03/10/2011	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno spessore totale di 8/9 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni riduzione superfici invetriate fisse al 95% Vedi voce n° 207 [mq 64.93]	0,95				61,68		
	SOMMANO mq					61,68	28,60	1'764,05
188 / 209 B.20.033 03/10/2011	Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE EDILI							
	A R I P O R T A R E							2'206'378,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'206'378,92
	Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni Posa in opera cristalli di sicurezza delle invetriate fisse Vedi voce n° 208 [mq 61.68]					61,68		
	SOMMANO mq					61,68	27,25	1'680,78
189 / 210 B.18.107.01 03/10/2011	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni per apertura vetrata stanza Primario UTIC per apertura vetrata pozzo luce Blocco operatorio	1,00 2,00	1,000 1,000			1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	76,19	228,57
190 / 211 B.18.058.02 02/10/2011	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: per superfici da mq 2.5 fino a 5. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni livello "0" porte di accesso all'Ufficio ticket livello 1 - porta di accesso al pozzo luce	2,00 1,00	0,800 0,800		2,700 2,700	4,32 2,16		
	SOMMANO mq					6,48	214,94	1'392,81
191 / 212 B.20.008.06 03/10/2011	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno spessore totale di 8/9 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni vetri per porte in alluminio - riduzione superficie al 95% Vedi voce n° 211 [mq 6.48]	0,95				6,16		
	SOMMANO mq					6,16	28,60	176,18
192 / 213 B.20.033 03/10/2011	Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni posa in opera vetrate porte in alluminio Vedi voce n° 212 [mq 6.16]	1,00				6,16		
	A R I P O R T A R E					6,16		2'209'857,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,16		2'209'857,26
	SOMMANO mq					6,16	27,25	167,86
193 / 220 B.18.109 02/10/2011	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta. Per infissi in alluminio. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 11 - Infissi interni livello "0" - serrature per porte Ufficio ticket					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,94	71,88
	Parziale Infissi interni (SbCat 11) euro							90'594,09
	Infissi esterni (SbCat 12)							
194 / 190 AP 047 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di Porta girevole automatica tipo " PONZI TOURNIKET TQ", realizzata in tre ante e composta da: 1- Pareti fisse laterali semicircolari costruite con speciali profilati estrusi in lega di alluminio, finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a fuoco colore alluminio naturale., vetro stratificato mm. 9.76 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76; 2- Cappello superiore circolare alto mm. 200 costruito con intelaiatura in alluminio estruso completo di pannello superiore antipolvere in compensato da mm. 9; 3 TRE ANTE GIREVOLI A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO, fissate su asse centrale rotante, costruite in profilati estrusi in lega di alluminio naturale, vetro stratificato mm. 8.76 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76; 4 - Spazzole e guarnizioni di tenuta da mm. 30, realizzate in crine di cavallo, poste sui tre lati a normativa di sicurezza europea e per una perfetta tenuta all'aria in qualsiasi posizione delle ante; 5 -Dispositivo BOON O-MATIC/PIR per la funzione AUTOMATICA, previsto di automazione elettromeccanica che entra in funzione al momento della presenza di un utente in prossimità della porta, accompagnando il percorso di ingresso e/o uscita per 180° (una rotazione semicircolare) e riposizionando le ante sempre nella posizione ottimale, cioè di chiusura perfetta, completo di: - N. 2 sensori ad infrarossi passivi per l'impulso di apertura; - motore trifasico asincrono; -quadro di gestione mediante unità PLC con controllo di frequenza; - selettore di funzione posto sul montante interno; - pulsante a fungo rosso di emergenza; - bordi sensibili in gomma situati ad ogni estremità delle parti curve fisse. L'attivazione di uno di essi ferma la marcia del Ponzi Tourniket; due bordi sensibili passivi bordano l'estremità delle parti curve fisse nel senso opposto della marcia; - alimentazione 200-240V, 50/60Hz, 0,25kW, 16A. · Serratura a spagnoletta con cilindro di sicurezza. Diametro interno porta girevole mm 2.400 - Altezza standard mm 2.200 + 200 cappello. Con tutti gli oneri e magisteri necessari							
	A R I P O R T A R E							2'210'097,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'210'097,00
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni porta d'ingresso girevole					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	28'000,00	28'000,00
195 / 191 AP 061 08/10/2011	Cupola in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con caratteristiche fisico-meccaniche tipiche del polimero puro, certificata, a parete semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta tenuta d'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o rettangolare, in colore bianco opale o trasparente, posta in opera su manufatto murario predisposto o su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio realizzato con profili in alluminio naturale (UNI 6060), privi di saldature, incernierati con perni in acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, con dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio: . dimensione luce netta cm 240x240 parete doppia. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni cupoletta illuminazione indiretta atrio livello "0"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'221,05	1'221,05
196 / 192 B.20.050.29 08/10/2011	Cupola in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con caratteristiche fisico-meccaniche tipiche del polimero puro, certificata, a parete semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta tenuta d'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o rettangolare, in colore bianco opale o trasparente, posta in opera su manufatto murario predisposto o su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio realizzato con profili in alluminio naturale (UNI 6060), privi di saldature, incernierati con perni in acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, con dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio: . dimensione luce netta cm 160x160 dispositivo apertura elettrica. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni per cupoletta voce precedente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	451,61	451,61
197 / 193 B.20.050.35 08/10/2011	Cupola in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con caratteristiche fisico-meccaniche tipiche del polimero puro, certificata, a parete semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta tenuta d'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o rettangolare, in colore bianco opale o trasparente, posta in opera su manufatto murario predisposto o su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio realizzato con profili in alluminio naturale (UNI 6060), privi di saldature, incernierati con perni in acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, con dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o							
	A R I P O R T A R E							2'239'769,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'239'769,66
	elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio: . attuatore elettrico per dispositivo di apertura elettrico. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni idem					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	194,49	194,49
198 / 194 B.20.053.04 08/10/2011	Basamenti quadrati o rettangolari in lamiera zincata pressopiegata preverniciata bianca o in resina poliestere rinforzata da fibre di vetro e protetta da gel-coat bianco, lisci all'interno e rugosi all'esterno, per cupole/lucernari in polimetilmetacrilato/ policarbonato completo di accessori per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 30 cm a parete doppia. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni basamento cupoletta voci precedenti	4,00	2,400			9,60		
	SOMMANO ml					9,60	92,98	892,61
199 / 195 B.20.054 08/10/2011	Posa in opera di cupole di qualsiasi tipo e dimensione mediante fissaggio con viteria o morsetti in alluminio, compreso tasselli e forature del solaio, il tiro in alto del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per cadauno avvitamento o fissaggio. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni per fissaggio cupoletta voci precedenti					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,83	54,64
200 / 196 B.16.004.02 08/10/2011	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. . in acciaio Fe 430 gr.B. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni per struttura di sostegno copertura sol pozzo luce travi IPE 160 - peso 15.8 kg/ml piastre di ancoraggio cm 8x16x1.5 -peso 120 kg/mq *(par.ug.=5*2)	5,00	4,700		15,800	371,30		
		10,00	0,080	0,160	120,000	15,36		
	SOMMANO kg					386,66	2,73	1'055,58
201 / 197 AP 006 08/10/2011	Fornitura in opera di ancorante chimico Ø 12 x160 mm, costituito da una fiala chimica di resina epossiacrilato con inerte a granuli di quarzo, una barra filettata in acciaio classe 5.8 con estremità esagonale, un dado e una rosetta a zincatura passivata gialla >= 5 micron, con tutti gli oneri e magisteri, compresa l'esecuzione del foro a qualsiasi altezza. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni							
	A R I P O R T A R E							2'241'966,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'241'966,98
	fori *(par.ug.=5*2)	10,00	4,000			40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	15,00	600,00
202 / 198 B.18.067.01 08/10/2011	<p>Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righeili ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - perla lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.00 m².</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni telaio per le lastre alveolari</p>	1,00	5,100	4,630		23,61		
	SOMMANO mq					23,61	151,27	3'571,48
203 / 199 B.20.027.11 08/10/2011	<p>Lastre alveolari in polycarbonato (PC): multialveolo, spessore 40 mm.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni copertura pozzo luce - riduzione al 90% della superficie telaio Vedi voce n° 198 [mq 23.61]</p>	0,90				21,25		
	SOMMANO mq					21,25	34,60	735,25
204 / 200 B.18.061.03 26/09/2011	<p>Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di</p>							
	A R I P O R T A R E							2'246'873,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'274'256,27
207 / 203 B.20.020.05 01/10/2011	SbCat 12 - Infissi esterni oblò livello 2 - riduzione superfici infissi al 95%	0,95	10,160			9,65		
	SOMMANO mq					9,65	29,60	285,64
	Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo stratificato di sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: . tipo (strat 44.1-9-strat 44.1) - (strat 44.1-12-strat 44.1) - (strat 44.1-15-strat 44.1).							
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni riduzione superfici infissi al 95%	0,95	5,080			4,83		
	oblò livello "0" cappella, bar sala ristoro porta ingresso *(lung.=6,48+6,48+5,4)	0,95 0,95	19,440 18,360			18,47 17,44		
	SOMMANO mq					40,74	56,45	2'299,77
208 / 204 B.20.024.07 01/10/2011	Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo stratificato di sicurezza basso emissivo e una lastra di cristallo stratificato di sicurezza , separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: . tipo (strat 44BE-9- strat 44) - (strat 44BE-12-strat 44) - (strat 44BE-15- strat 44).							
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni riduzione superficie infissi al 95%	0,95	40,540			38,51		
	infissi livello 1 SOMMANO mq					38,51	63,76	2'455,40
209 / 205 B.20.033 01/10/2011	Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni quantità vetrate voci precedenti Vedi voce n° 202 [mq 9.65] Vedi voce n° 203 [mq 40.74] Vedi voce n° 204 [mq 38.51]					9,65 40,74 38,51		
	SOMMANO mq					88,90	27,25	2'422,53
210 / 206 AP 048 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di elementi/palette FRANGISOLE tipo LINEA S della MERLO srl, costituite da: - PALETTE, costruite per pressopiegatura da un unico foglio di lamiera di alluminio preverniciato silver RAL 9006 di 8/10, 10/ 10 e 12/10, con anima interna di irrigidimento ad I in alluminio estruso, chiuse alle estremità da due testate, in nylon stampato o in alluminio pressofuso, con incastro per formare corpo unico con il profilo interno; di forma ellissoidale, nella larghezze di cm 34; - TELAI, realizzati in profilati di alluminio anodizzato estruso, con sezioni speciali e dimensioni variabili (di sezione 50 x 50, 50 x 100, 65x150, 65x180 a sezione rettangolare e 50 x 65 e 60 x 100 a sezione arrotondata) predisposti con guide per la posa dei perni di rotazione in acciaio inox, sostenuti da apposite mensole o fissati direttamente alle opere murarie, con barra di comando in alluminio estruso							
	A R I P O R T A R E							2'281'719,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'281'719,61
211 / 167 B.08.009.02 05/09/2011	anodizzato e gli accessori che la uniscono alle palette in acciaio inox ed ottone. - COMANDO ELETTRICO: la rotazione delle palette sul proprio asse geometrico per l'angolazione di 120° circa viene effettuata a mezzo di un comando elettrico ad azione lineare, alimentato da corrente monofase 220V e comandato da un commutatore Aperto/Chiuso con intervento di fine corsa nelle posizioni estreme. Il gruppo motoriduttore è posizionato direttamente sullo scatolato inferiore all'esterno del locale. Realizzate secondo il particolare costruttivo grafico allegato, comprensive di n. 6 motorizzazioni elettriche (n. 2 per ogni vano di apertura delle degenze UTIC) e poste in opera con tutti gli oneri e magisteri. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 12 - Infissi esterni infissi degenze	3,00	4,880		2,490	36,45	210,00	7'654,50
	SOMMANO mq					36,45		
	Parziale Infissi esterni (SbCat 12) euro							
	Controsoffitti (SbCat 13)							79'277,11
	Controsoffitto piano ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in alluminio preverniciato non forati , posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60: struttura nascosta. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 13 - Controsoffitti							
	livello "0"							
	zona portico controsoffittata	1,00	79,300			79,30		
	cappella	1,00	62,500			62,50		
	disimpegno	1,00	10,530			10,53		
	sacrestia	1,00	14,520			14,52		
	edicola	1,00	23,700			23,70		
	retro edicola	1,00	12,760			12,76		
	atrio principale	1,00	310,990			310,99		
	bar - sala ristoro	1,00	61,930			61,93		
	retro bar	1,00	11,910			11,91		
	deposito	1,00	8,050			8,05		
	atrio accesso D. S. ed Ostetricia	1,00	77,760			77,76		
	ticket	1,00	31,280			31,28		
	atrio accesso alle degenze	1,00	19,080			19,08		
	WC	1,00	6,030			6,03		
	antibagno	1,00	2,150			2,15		
	WC	1,00	3,720			3,72		
	antibagno	2,00	6,170			12,34		
	WC	2,00	3,820			7,64		
	WC disabili	2,00	4,110			8,22		
	livello "0" * Parziale mq					764,41		
	livello 1							
	locali con piastrelle in gres porcellanato (servizi igienici, etc.)	1,00	161,870			161,87		
	locali con pavimentazione in vinile omogeneo	1,00	691,340			691,34		
	a detrarre locali con controsoffitto antincendio (vedi voce successiva specifica)	1,00	36,960			-36,96		
	locali con pavimentazione statico dissipativa	1,00	135,890			135,89		
	livello 1 * Parziale mq					952,14		
	A R I P O R T A R E					1'716,55		2'289'374,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'716,55		2'289'374,11
	livello 2							
	locali con piastrelle in gres porcellanato	1,00	111,720			111,72		
	locali con pavimentazione in vinile omogeneo	1,00	580,670			580,67		
	a detrarre locali con controsoffitto antincendio	1,00	43,600			-43,60		
	osservazione post - operatoria	1,00	38,520			38,52		
	livello 2 * Parziale mq					687,31		
	Sommano positivi mq					2'484,42		
	Sommano negativi mq					-80,56		
	SOMMANO mq					2'403,86	40,73	97'909,22
212 / 168 B.08.004.02 06/10/2011	Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per fornitura e posa di profili perimetrali: a forma di "L"; finitura pastello o semilucida. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 13 - Controsoffitti livello "0" - quantità zoccolino battiscopa livelli 1 e 2 - quantità profilo a sezione circolare per sguscio	1,00 1,00	310,360 1704,800			310,36 1'704,80		
	SOMMANO ml					2'015,16	4,14	8'342,76
213 / 169 AP 050 07/10/2011	Sovrapprezzo ai profili perimetrali dei controsoffitti per l'inserimento di una striscia di materiale elastico allo scopo di consentire movimenti di assestamento ed evitare concentrazioni localizzate di tensioni in caso di sisma SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 13 - Controsoffitti Vedi voce n° 168 [ml 2 015.16]	1,00				2'015,16		
	SOMMANO ml					2'015,16	0,35	705,31
214 / 170 AP 051 07/10/2011	Sovrapprezzo ai controsoffitti per il fissaggio con ulteriori tirantini di controventatura, allo scopo di evitare spostamenti orizzontali in caso di sisma SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 13 - Controsoffitti Vedi voce n° 167 [mq 2 403.86]	1,00				2'403,86		
	SOMMANO mq					2'403,86	0,65	1'562,51
	Parziale Controsoffitti (SbCat 13) euro							108'519,80
	Opere da pittore (SbCat 14)							
215 / 214 B.21.006.01 05/10/2011	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 14 - Opere da pittore TINTEGGIATURE INTERNE quantità rasatura intonaci interni Vedi voce n° 113 [mq 3 510.16] a detrarre quantità rivestimento vinilico Vedi voce n° 164 [mq 1 095.39]	1,00				3'510,16 -1'095,39		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					3'510,16 -1'095,39		
	A R I P O R T A R E					2'414,77		2'397'893,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'414,77		2'397'893,91
	SOMMANO mq					2'414,77	2,01	4'853,69
216 / 215 B.21.012.03 05/10/2011	Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 14 - Opere da pittore TINTEGGIATURE INTERNE il 50% della quantità da tinteggiare	0,50	2414,770			1'207,39		
	SOMMANO mq					1'207,39	8,53	10'299,04
217 / 216 B.21.011.02 09/10/2011	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. . pigmentata tinte chiare. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 14 - Opere da pittore il 50% della quantità da tinteggiare	0,50	2414,770			1'207,39		
	SOMMANO mq					1'207,39	8,71	10'516,37
218 / 217 B.21.006.01 05/10/2011	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 14 - Opere da pittore TINTEGGIATURE ESTERNE pareti esterne e muretto recinzione Vedi voce n° 109 [mq 320.94] idem parete esterna volume tecnico Vedi voce n° 111 [mq 290.40] soffitto portico a detrarre zona portico controsoffittata	0,50 1,00 1,00	 343,420 79,300			320,94 145,20 343,42 -79,30		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					809,56 -79,30		
	SOMMANO mq					730,26	2,01	1'467,82
219 / 218 B.21.014.02 05/10/2011	Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 14 - Opere da pittore TINTEGGIATURE ESTERNE Vedi voce n° 217 [mq 730.26]	1,00				730,26		
	SOMMANO mq					730,26	6,84	4'994,98
	A R I P O R T A R E							2'430'025,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					237,96		2'434'569,06
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					290,79 -52,83		
	SOMMANO mq					237,96	260,00	61'869,60
222 / 222 AP 018 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di orologio contasecondi a lancette da incasso a doppio quadrante, predisposto per il collegamento ad un orologio madre. Il contasecondi è dotato di movimento sincrono alimentato dalla rete a 220/50 Hz. Il controllo del contasecondi avviene tramite una pulsantiera, che permette di telecomandare l'avviamento, l'arresto e l'azzeramento. Esclusi allacciamenti elettrici. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio per 4 sale operatorie	1,00	4,000			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'140,00	4'560,00
223 / 223 AP 019 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di Orologio madre tipo Solari MCK2245 SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio orologio madre					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	950,00	950,00
224 / 224 AP 020 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di un cassonetto quadro comandi ad incasso sulla parete, in lamiera di acciaio nichelcromo spessore 2.5 mm, completo di un'anta in acciaio verniciato. Internamente sono predisposti dei fori per il passaggio dei cavi elettrici. Sono esclusi impianti elettrici. Quadro comandi a 1 anta. Dim. 520 x 625 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	925,00	3'700,00
225 / 225 AP 021 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di un diafanoscopio tipo Planilux con tendine per la restrizione del settore di osservazione e controllo dell'intensità luminosa. Superficie di osservazione in vetro opalino. Dim. 1000 x 625. Allacciamenti elettrici esclusi. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2'650,00	10'600,00
226 / 226 AP 023 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole modello R1500 in acciaio nichelcromo verniciato spessore 1.5 mm. Il pannello della porta può essere in acciaio nichelcromo levigato trasversalmente o laccato. Le 4 piegature laterali formanti il guscio del pannello della porta sono incollate alla parte centrale della porta stessa e ad un telaio formato da profilati in alluminio. Lo scorrimento della porta avviene in modo continuo senza interruzioni su doppie rotelle							
	A R I P O R T A R E							2'516'248,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'516'248,66
	in materiale plastico elettroconduttore con cuscinetti a sfera. Il meccanismo di scorrimento portante è rivestito con un coperchio in acciaio nichelcromo, verniciato o levigato facilmente apribile per la revisione, manutenzione o disinfezione. Lo scorrimento inferiore della porta avviene tramite una guida a perno in materiale plastico e non necessita di manutenzione. Da entrambi i lati della porta vi è una maniglia lunga 350 mm e di 30 mm di diametro in acciaio nichelcromo fissata verticalmente. Misura modulare 1500 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	4'100,00	16'400,00
227 / 227 AP 024 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di imbotte per porta scorrevole. L'imbotte della porta è in acciaio nichelcromo da 1.5 mm, piegato all'esterno e reso stagno da una guarnizione. Spessore imbotte da 201 a 300 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	250,00	2'000,00
228 / 228 AP 025 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di automatismo Dorma per porta scorrevole per modello superiore a R1300. Lo scivolamento è azionato da un motore a corrente continua attraverso cinghie dentate. Impianto di sicurezza secondo ZH 1/494. Tipi di comando: accensione a risparmio di energia (apertura parziale, regolabile nella direzione e nella durata), chiusura automatica (apertura totale, durata regolabile), funzione di bloccaggio con possibilità di coordinazione tra due o più porte, apertura continua. Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA. Allacciamento elettrico escluso. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2'500,00	10'000,00
229 / 229 AP 026 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di visiva per porta dim. 450 x 600 mm SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	460,00	3'680,00
230 / 230 AP 027 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di barre pneumatiche per apertura automatica della porta SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		2'548'328,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		2'548'328,66
	SOMMANO cadauno					8,00	345,00	2'760,00
231 / 231 AP 028 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole modello R1000 in acciaio nichelcromo verniciato spessore 1.5 mm. Il pannello della porta può essere in acciaio nichelcromo levigato trasversalmente o laccato. Le 4 piegature laterali formanti il guscio del pannello della porta sono incollate alla parte centrale della porta stessa e ad un telaio formato da profilati in alluminio. Lo scorrimento della porta avviene in modo continuo senza interruzioni su doppie rotelle in materiale plastico elettroconduttore con cuscinetti a sfera. Il meccanismo di scorrimento portante è rivestito con un coperchio in acciaio nichelcromo, verniciato o levigato facilmente apribile per la revisione, manutenzione o disinfezione. Lo scorrimento inferiore della porta avviene tramite una guida a perno in materiale plastico e non necessita di manutenzione. Da entrambi i lati della porta vi è una maniglia lunga 350 mm e di 30 mm di diametro in acciaio nichelcromo fissata verticalmente. Misura modulare 1000 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	3'750,00	15'000,00
232 / 232 AP 029 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di automatismo Dorma per porta scorrevole per modello fino al R1300. Lo scivolamento è azionato da un motore a corrente continua attraverso cinghie dentate. Impianto di sicurezza secondo ZH 1/494. Tipi di comando: accensione a risparmio di energia (apertura parziale, regolabile nella direzione e nella durata), chiusura automatica (apertura totale, durata regolabile), funzione di bloccaggio con possibilità di coordinazione tra due o più porte, apertura continua. Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA. Allacciamento elettrico escluso. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2'150,00	8'600,00
233 / 233 AP 022 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di armadio da deposito misura modulare 1200 mm. Altezza 2100 mm. Ante in acciaio nichel-cromo verniciato DIN 59382 spessore 2 x 0.8 mm, stesso colore pannelli di sala. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio n. 2 per sala operatoria	2,00	4,000			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	3'600,00	28'800,00
234 / 234 AP 031 05/10/2011	Fornitura in opera di armadio passaporto con interblocco, in lamiera d'acciaio nichelcromo DIN 59382 spessore 2 x 0.8 mm. Dim. 1200 x 500 x 2100 mm. CON tutti gli oneri, allacciamenti elettrici esclusi. SpCat 1 - OPERE EDILI							
	A R I P O R T A R E							2'603'488,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'603'488,66
235 / 235 B.18.133.01 07/10/2011	Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	5'080,00	20'320,00
	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una antascorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le portedovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. da 800-1.000 x h 2.100 mm.							
236 / 236 B.18.133.02 07/10/2011	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio porte accesso lavaggio chirurgi	1,00	3,000			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3'567,82	10'703,46
	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una antascorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich							
	A R I P O R T A R E							2'634'512,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'634'512,12
	mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del '77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. da 1.200-1.400 x h 2.100 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio porte accesso preparazione paziente	1,00	3,000			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3'679,91	11'039,73
237 / 237 B.18.136 07/10/2011	Automazione per porte a tenuta composto da kit con: gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50Hz, funzionamento a corrente continua 24V. - Organi di comando: per apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a sfioro. - Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche, radar infrarossi attivi. Opzioni per applicazioni speciali: - Organi di comando: Badge magnetico, interruttore a codice numerico, interruttore a chiave codificata. - Visiva del tipo complanare a due vetri di sicurezza dimensioni 400 x 600 mm completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. - Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio autamzione porte preparazione paziente e lavaggio chirurgi					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	527,10	3'162,60
238 / 238 AP 030 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in acciaio zincato elettroliticamente con spessore 0.8 mm. La parte visibile è verniciata a fuoco al poliuretano di colore RAL 9010 con spessore > di 60 um. I pannelli sono angolati in tutti i casi ad esclusione dei pannelli utilizzabili per l'aggancio alla parete che sono angolati su 2 o 3 lati. L'ermeticità del soffitto è conforme alle norme di verifica DIN 1946 T4 prescritte per la dimostrazione sulla corrente direzionale dell'aria. I pannelli vengono fissati in direzione longitudinale tramite guide in acciaio zincato stabili ed autoportanti che assicurano la chiusura ermetica tra di queste. Una fessura proporzionata tra i pannelli è assicurata da							
	A R I P O R T A R E							2'648'714,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'648'714,45
	distanziatori situati in posizione trasversale. La fessura è sigillata in modo continuo con un profilato di gomma. Il collegamento alla parete viene stabilito da un profilato di alluminio e con l'inserimento di un profilo di gomma, così da ottenere un posizionamento stabile del sistema. La distanza della struttura dal soffitto è regolabile grazie ad un sistema di appendini con molle di registrazione in acciaio zincato. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio sala operatoria n. 1 sale operatorie n.2-3-4 preparazione pazienti lavaggio chirurghi lavaggio chirurghi	1,00 3,00 3,00 2,00 1,00	40,090 40,050 13,740 5,200 7,270			40,09 120,15 41,22 10,40 7,27		
	SOMMANO mq					219,13	120,00	26'295,60
239 / 239 AP 035 07/10/2011	Fornitura e posa in opera di ancoraggio per pensile/scialitica piastra singola, composto da piastra doppia a soffitto, completa di flangia tecnica e di ogni onere e magistero SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio	4,00	3,000			12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	815,00	9'780,00
240 / 240 AP 034 05/10/2011	Fornitura e posa in opera di schermatura anti-X costituita da pannello autoportante in truciolare/MDF con all'interno lamina di Pb. 2,0 mm, con giunti sagomati per garantire la sovrappressione e la continuità della schermatura anti-X. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio sale operatorie n. 2-3-4	4,00 2,00 2,00 1,00 1,00	0,900 4,120 6,230 1,300 0,900		2,200 2,200 2,200 2,150 2,150	7,92 18,13 27,41 -2,80 -1,94		
	Sommano positivi mq					53,46		
	Sommano negativi mq					-4,74		
	SOMMANO mq					48,72	170,00	8'282,40
241 / 241 AP 032 05/10/2011	Schermatura Pb. 2 mm equivalenti per porta scorrevole 1 anta tipo R 1300 , con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro e seguito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'250,00	1'250,00
242 / 242 AP 033 05/10/2011	Schermatura Pb. 2 mm equivalenti per porta scorrevole 1 anta tipo R 1000 , con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro e seguito a perfetta regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							2'694'322,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'694'322,45
243 / 179 B.13.023.01 03/10/2011	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	830,00	830,00
	Parziale Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio (SbCat 15) euro							260'583,39
	Protezione antincendio (SbCat 16)							
	Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in rapporto costante, marcato Ce in conformità alla norma 13279-1:2005, reazione al fuoco: classe A1;applicato a macchina, spianato con apposita staggia, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. di spessore non inferiore a 3 cm sul lato esposto al fuoco di una parete in laterizio, per ottenere una resistenza al fuoco REI 120.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio livello "0"							
	pareti filtro a p.f. contiguo scala principale	1,00	5,000		3,600	18,00		
	(lung.=2,8+,5+1,8+1,5)	1,00	6,600		3,600	23,76		
		1,00	3,700		3,600	13,32		
		1,00	5,000		3,600	18,00		
		1,00	2,300		3,600	8,28		
	livello "0" * Parziale mq					81,36		
	livello 1							
	pareti filtro a p.f. contiguo scala principale	1,00	5,650		3,250	18,36		
		1,00	1,700		3,250	5,53		
	(lung.=1,80+,6+1,9)	1,00	4,300		3,250	13,98		
		1,00	1,750		3,250	5,69		
		1,00	1,500		3,250	4,88		
	a detrarre porte tagliafuoco	2,00	1,600		2,150	-6,88		
		2,00	1,200		2,150	-5,16		
	pareti filtro p.f. contiguo sala UTIC	2,00	2,750		3,250	17,88		
		2,00	4,000		3,250	26,00		
	a detrarre porte tagliafuoco	1,00	0,800		2,150	-1,72		
		1,00	1,200		2,150	-2,58		
		1,00	1,600		2,150	-3,44		
	pareti filtro contiguo scala Direz. sanitaria	1,00	1,570		3,250	5,10		
		1,00	2,950		3,250	9,59		
	(lung.=,6+,7+1,9)	1,00	3,200		3,250	10,40		
		1,00	2,740		3,250	8,91		
	a detrarre porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+1*2)	4,00	1,600		2,150	-13,76		
	sbarco impianto elevatore	2,00	3,380		3,250	21,97		
	sbarco impianto elevatore	2,00	2,480		3,250	16,12		
	livello 1 * Parziale mq					130,87		
	livello 2							
	pareti filtro a p.f. contiguo scala principale	1,00	6,280		3,750	23,55		
		1,00	3,770		3,750	14,14		
		1,00	6,030		3,750	22,61		
		1,00	5,510		3,750	20,66		
	a detrarre porte tagliafuoco	2,00	1,600		2,150	-6,88		
		1,00	1,200		2,150	-2,58		
	pareti filtro contiguo scala Ostetricia	1,00	1,570		3,750	5,89		
		1,00	2,950		3,750	11,06		
	(lung.=,6+,7+1,9)	1,00	3,200		3,750	12,00		
		1,00	2,740		3,750	10,28		
	a detrarre porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+1*2)	4,00	1,600		2,150	-13,76		
	sbarco impianto elevatore	2,00	3,380		3,750	25,35		
	A R I P O R T A R E					334,55		2'695'152,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					334,55		2'695'152,45
244 / 180 B.08.027 05/09/2011	sbarco impianto elevatore	2,00	2,480		3,750	18,60		
	livello 2 * Parziale mq					140,92		
	cavedio tecnico							
	pareti interne	2,00	4,600		8,000	73,60		
		2,00	1,000		8,000	16,00		
	cavedio * Parziale mq					89,60		
	Sommano positivi mq					499,51		
	Sommano negativi mq					-56,76		
	SOMMANO mq					442,75		
	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120, termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli di lana di legno mineralizzata con mgnesite ad alta temperatura con superficie a fibra sottile "a grana acustica", marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714-M-A- reazione al fuoco B-s1, d0, a bordi dritti, spessore totale mm 31. I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale:							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 4 - OPERE DI FINITURA							
	SbCat 16 - Protezione antincendio							
	livello "0"							
	corridoio - via di fuga	1,00	23,090			23,09		
	filtro a prova di fumo contiguo scala principale	1,00	22,230			22,23		
	livello "0" * Parziale mq					45,32		
	livello 1							
	filtro p.f. contiguo scala principale	1,00	12,100			12,10		
	filtro p.f. contiguo UTIC	1,00	10,690			10,69		
	filtro p.f. contiguo scala Ostetricia	1,00	7,820			7,82		
sbarco ascensore	1,00	6,350			6,35			
livello 1 * Parziale mq					36,96			
livello 2								
filtro p.f. contiguo scala principale	1,00	29,430			29,43			
filtro p.f. contiguo scala Ostetricia	1,00	7,820			7,82			
sbarco ascensore	1,00	6,350			6,35			
livello 2 * Parziale mq					43,60			
SOMMANO mq					125,88			
245 / 181 B.22.002.06 07/10/2011	Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini ed i ponteggi che saranno compensati a parte. . della dimensione interna cm 40x40.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Cat 4 - OPERE DI FINITURA							
	SbCat 16 - Protezione antincendio							
	per filtro a prova di fumo scala ex Amministrazione	1,00			8,600	8,60		
	1,00			5,050	5,05			
	1,00			8,600	8,60			
	A R I P O R T A R E					22,25		2'710'558,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,25		2'710'558,55
	per filtro a prova di fumo scala principale	1,00			5,050	5,05		
	per filtro a prova di fumo scala principale	1,00			1,500	1,50		
	SOMMANO ml					28,80	54,58	1'571,90
246 / 182 B.22.007.10 07/10/2011	Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66: dimensione 40x40 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio comignoli per canne di aereazione filtri a prova di fumo	1,00	5,000			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	199,97	999,85
247 / 183 D2.05.007.01 07/10/2011	Fornitura e posa in opera di Griglie di espulsione in acciaio zincato unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali, completa di rete antivoltale. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x400. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio per areazione filtri a p.f.	1,00	5,000			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	80,36	401,80
248 / 184 AP 053 09/10/2011	Fornitura e posa in opera di Dispositivo tagliafuoco per giunti di grandi dimensioni, tipo MIGUBEST REI 120 della JOINT, costituito da materiale incombustibile classe A1 del tipo espanso ignifugo, privo di leganti organici e di amianto, che non provoca sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio, in strisce o pannelli con rivestimento laterale in lamina di alluminio, avente peso specifico di 40 kg/mc, di classe REI 120 certificata da Istituti autorizzati secondo la normativa vigente; posto in opera con collante speciale ignifugo, e tutti gli altri oneri e magisteri. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio livello 2	1,00	40,000			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	120,00	4'800,00
249 / 185 B.18.120.05 24/09/2011	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 800 x 2.150 mm.							
	A R I P O R T A R E							2'718'332,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'718'332,10
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio livello 1 - filtro a prova di fumo (f.p.f) adiacente lucernario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	434,32	434,32
250 / 186 B.18.120.06 24/09/2011	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 900 x 2.150 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio livello 1 - attesa visitatori UTIC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	460,55	460,55
251 / 187 B.18.122.09 24/09/2011	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio livello "0" ex corridoi pulito/sporco					2,00		
	livello "0" * Parziale cad					2,00		
	livello 1 f.p.f. adiacente scala principale f.p.f. adiacente UTIC					2,00		
						1,00		
	livello 1 * Parziale cad					3,00		
	livello 2 f.p.f. adiacente scala principale					1,00		
	livello 2 * Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	734,01	4'404,06
252 / 188 B.18.122.14 24/09/2011	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di							
	A R I P O R T A R E							2'723'631,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'723'631,03
	guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio livello "0" scala principale f.p.f. adiacente scala ex Amministrazione e via di fuga adiac. livello "0" * Parziale cad livello 1 scala principale e f.p.f. adiacente corridoio accesso UTIC e Cardiologia scala Direz. San. e f.p.f. adiacente livello 1 * Parziale cad livello 2 scala principale e f.p.f. adiacente corridoio accesso Blocco operatorio scala Ostetricia e f.p.f. adiacente livello 2 * Parziale cad SOMMANO cad					2,00 2,00 3,00 7,00 3,00 2,00 4,00 9,00 3,00 2,00 4,00 9,00 25,00		
253 / 189 B.18.131.05 24/09/2011	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - OPERE DI FINITURA SbCat 16 - Protezione antincendio quantità porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+6+25) SOMMANO cad Parziale Protezione antincendio (SbCat 16) euro Parziale OPERE DI FINITURA (Cat 4) euro SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 5) Rete fognante bianca e nera (SbCat 17)	33,00				33,00 33,00	803,94 169,68	20'098,50 5'599,44
254 / 254 H.01.002.02 06/10/2011	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino alla profondità di m. 2 sotto il piano di campagna o di splanteamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non							54'176,52 1'113'131,88
	A R I P O R T A R E							2'749'328,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'749'328,97
255 / 255 H.01.003.02 06/10/2011	reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera fogna nera Ø315	1,00	17,100	1,000	2,000	34,20		
		1,00	24,940	1,000	2,000	49,88		
		1,00	9,000	1,000	2,000	18,00		
		1,00	15,400	1,000	2,000	30,80		
		1,00	11,000	1,000	2,000	22,00		
		1,00	6,100	1,000	2,000	12,20		
		1,00	12,650	1,000	2,000	25,30		
		1,00	4,340	1,000	2,000	8,68		
	fogna bianca Ø315	1,00	10,500	1,000	2,000	21,00		
		1,00	26,000	1,000	2,000	52,00		
		1,00	31,000	1,000	2,000	62,00		
		1,00	5,300	1,000	2,000	10,60		
		1,00	16,350	1,000	2,000	32,70		
		1,00	15,140	1,000	2,000	30,28		
	scavo fogna * Parziale mc					409,64		
	pozzetti esterni allo scavo del fabbricato	11,00	1,500	1,500	2,000	49,50		
	Parziale mc					49,50		
	SOMMANO mc					459,14	8,99	4'127,67
	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, per profondità da 2.01 a 4.00 m. sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera fogna nera Ø315	1,00	17,100	1,000	0,250	4,28		
		1,00	24,940	1,000	0,650	16,21		
		1,00	9,000	1,000	0,800	7,20		
		1,00	15,400	1,000	0,600	9,24		
		1,00	11,000	1,000	0,400	4,40		
		1,00	6,100	1,000	0,230	1,40		
	fogna bianca Ø315	1,00	26,000	1,000	0,400	10,40		
		1,00	31,000	1,000	0,750	23,25		
	parziale fogna * Parziale mc					76,38		
	pozzetti	11,00	1,500	1,500	1,000	24,75		
	Parziale mc					24,75		
	SOMMANO mc					101,13	15,52	1'569,54
	A R I P O R T A R E							2'755'026,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'755'026,18
256 / 256 H.01.007 06/10/2011	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera lunghezza pari alla quantità degli scavi fino a ml 2.00 , altezza letto di posa cm 20 lunghezza pari alla quantità degli scavi fino a ml 2.00 , altezza rinfianco cm 30 SOMMANO mc	1,00 1,00	409,640 409,640	1,000 1,000	0,200 0,300	81,93 122,89		
						204,82	28,05	5'745,20
257 / 257 H.03.001.01 06/10/2011	Calcestruzzo cementizio per impieghi non strutturali a prestazione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. per sottofondazione, sottofondi e opere similari non armate, a qualunque profondità compreso tutte le opere provvisorie e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5 e classe di lavorabilità S4 o S5. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera si assume un'altezza di 10 cm SOMMANO mc	1,00	409,600	1,000	0,100	40,96 40,96	77,52	3'175,22
258 / 258 H.01.006 07/10/2011	Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la rinalzatura e prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del terrapieno, la configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, escluso l'onere del prelevamento da cave di prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera rinterro scavo tubazioni e pozzetti quantità scavo tubazioni fuori fabbricato * (lung.=152,16+208,58+76,38) quantità scavo pozzetti *(lung.=49,5+24,75) a detrarre volume sabbione e cls *(lung.=204,82+40,96) a detrarre volume v.p.p. pozzetti 100x100 idem 80x80 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	1,00 1,00 1,00 5,00 6,00	437,120 74,250 245,780 1,000 0,800			437,12 74,25 -245,78 -12,50 -9,60		
						511,37 -267,88		
						243,49	2,26	550,29
259 / 259 H.04.007.01 05/10/2011	Tubazioni in PVC -U (polivinilcloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta							
	A R I P O R T A R E							2'764'496,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'764'496,89
	<p>sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 8 kN/mq . diametro esterno di 110 mm - spessore 3,2 mm.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera fogna nera Ø 110</p>	1,00	6,400			6,40		
		1,00	2,250			2,25		
		1,00	9,200			9,20		
		1,00	1,110			1,11		
		1,00	1,510			1,51		
		1,00	2,550			2,55		
		1,00	1,970			1,97		
		1,00	1,970			1,97		
		1,00	2,400			2,40		
		1,00	2,720			2,72		
		1,00	0,680			0,68		
		1,00	1,880			1,88		
		1,00	2,570			2,57		
		1,00	1,150			1,15		
		1,00	5,000			5,00		
		1,00	0,380			0,38		
		1,00	0,600			0,60		
		1,00	0,780			0,78		
	SOMMANO ml					45,12	9,79	441,72
260 / 260 H.04.006.03 05/10/2011	<p>Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 4 kN/mq . diametro esterno di 200 mm - spessore 4,9 mm.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera fogna nera</p>	1,00	16,800			16,80		
		1,00	24,000			24,00		
	A R I P O R T A R E					40,80		2'764'938,61

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'774'766,68
263 / 263 H.04.071.03 07/10/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera pozzetti fogna nera pozzetti fogna bianca					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	71,08	213,24
264 / 264 H.04.071.07 07/10/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di prolunga 60x60x60. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera fogna nera fogna bianca					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	59,85	179,55
265 / 265 H.04.071.11 07/10/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. coperchio per elemento da 60 x 60. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera fogna nera fogna bianca					1,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2'775'159,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2'775'159,47
	SOMMANO cad					3,00	36,58	109,74
266 / 266 H.04.071.04 06/10/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiaccio ed il rinterro. elemento di fondo 80x80x80. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera pozzetti rete nera pozzetti rete bianca					8,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	117,92	1'061,28
267 / 267 H.04.071.08 06/10/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiaccio ed il rinterro. elemento intermedio di prolunga 80x80x80. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera rete nera *(par.ug.=8,00*2) rete bianca *(par.ug.=2*1)	16,00 2,00				16,00 2,00		
	SOMMANO cad					18,00	95,47	1'718,46
268 / 268 H.04.071.12 06/10/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiaccio ed il rinterro. coperchio per elemento da 80 x 80. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE							
	A R I P O R T A R E							2'778'048,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'778'048,95
269 / 269 H.04.072.01 06/10/2011	SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera rete nera rete bianca					8,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	79,68	717,12
	Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiamento ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento di fondo 100x100x100. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera pozzetti rete nera ppozzetti rete bianca					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	209,63	1'048,15
270 / 270 H.04.072.10 06/10/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiamento ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga 100x100x100. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera rete nera rete bianca					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	170,91	854,55
	A R I P O R T A R E							2'780'668,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'780'668,77
271 / 271 H.04.072.09 06/10/2011	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga 100x100x50.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera rete nera rete bianca</p>					2,00 3,00	118,28	591,40
	SOMMANO cad					5,00		
272 / 272 H.04.072.29 06/10/2011	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino. soletta di copertura per elemento 100x100.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera rete nera rete bianca</p>					2,00 3,00	113,98	569,90
	SOMMANO cad					5,00		
273 / 273 H.04.082.04 06/10/2011	<p>Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura/ coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva , composto da</p>							
	A R I P O R T A R E							2'781'830,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'781'830,07
	<p>coperchio a rilievi antisdrucchiolo di forma circolare dotato di bloccaggio automatico al telaio ed articolato ad esso con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione verticale, con possibilità di inserimento di sistema antifurto, guarnizione in polietilene antirumore ed antibasculamento, telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione : norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 71 kg.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera chiusini per pozzetti carrabili</p>					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	286,06	1'430,30
274 / 274 AP 059 06/10/2011	<p>Sovrapprezzo alle voci H.04.071.03, H.04.071.04 e H.04.072.01 (elementi di fondo dei pozzetti) per la sagomatura della platea di base a cunicolo semicircolare con diametro mm 315 per ottenere la continuità idraulica della tubazione, e per il rinfianco del perimetro del cunicolo medesimo con cls, rivestito con un film di resina epossidica avente spessore non inferiore a 0,3 m, come da particolare grafico allegato,</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera solo pozzetti fogna nera</p>					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	50,00	550,00
	Parziale Rete fognante bianca e nera (SbCat 17) euro							34'481,40
	Nuova viabilità e verde (SbCat 18)							
275 / 275 B.13.030.02 09/10/2011	<p>paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera compresi tagli, rifiniture, ecc. retino zincato.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 18 - Nuova viabilità e verde</p>							
	SOMMANO cad					0,00	2,59	0,00
276 / 276 B.16.017.02 09/10/2011	<p>Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B360 zincato a caldo a norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato pedonabile industriale.</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE</p>							
	A R I P O R T A R E							2'783'810,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'783'810,37
	SbCat 18 - Nuova viabilità e verde							
	SOMMANO kg					0,00	3,05	0,00
277 / 277 B.15.064.02 07/10/2011	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 18 - Nuova viabilità e verde (lung.=57,75+18,85+1,5+15+5+7,5+37,81+26+4,6+5+1,5+14,89+4,6+1,42+19,3+1+16,2+2,19+3,67+1,5+15+3+2+2,1+13,6+7,8+2+16+4,9+6,5+38,4) a detrarre cordoli rimossi da ricollocare in opera Vedi voce n° 9 [ml 169.00]		356,580			356,58		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					356,58 -169,00		
	SOMMANO ml					187,58	37,17	6'972,35
278 / 278 AP 060 07/10/2011	Ricollocamento in opera di cordoni per marciapiedi in pietra già rimossi, di proprietà dell'Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L., con la pulizia dei medesimi e tutti gli oneri previsti per la posa in opera di quelli nuovi. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 18 - Nuova viabilità e verde Vedi voce n° 9 [ml 169.00]	1,00				169,00		
	SOMMANO N					169,00	24,98	4'221,62
279 / 279 B.14.145.02 07/10/2011	Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 40x40x3,5 cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria 6-9 mm a vista conglomerata con cemento ad alta resistenza, marcati CE, conformi alla norma UNI EN 1339, posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore bianco carrara. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 18 - Nuova viabilità e verde (lung.=135+220+12)		367,000			367,00		
	SOMMANO mq					367,00	45,31	16'628,77
280 / 280 B.15.116.03 07/10/2011	Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, colore misto, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di fondazione,							
	A R I P O R T A R E							2'811'633,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'811'633,11
	da pagarsi a parte, in letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5-7 cm premiscelata a secco con cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . 8/10 cm. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 18 - Nuova viabilità e verde integrazione pavimento		65,000			65,00		
	SOMMANO mq					65,00	93,08	6'050,20
281 / 281 B.15.118 09/10/2011	Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per disposizione a cerchi concentrici e file parallele. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 18 - Nuova viabilità e verde Vedi voce n° 280 [mq 65.00]	1,00				65,00		
	SOMMANO mq					65,00	6,25	406,25
282 / 282 E.04.002 08/10/2011	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 18 - Nuova viabilità e verde	1,00	45,000		0,400	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	26,79	482,22
283 / 283 E.04.007 08/10/2011	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 6 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1. SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 18 - Nuova viabilità e verde	1,00	45,000		5,000	225,00		
	SOMMANO mq/cm					225,00	1,85	416,25
284 / 284 E.04.014 08/10/2011	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, con impiego nella misura del 30 % di pietrischetto e graniglie provenienti dalla frantumazione di rocce							
	A R I P O R T A R E							2'818'988,03

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
001	<div><div>OPERE EDILI</div><div><div><div><div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div></div><div>Total SUPER CATEGORIE euro</div></div></div></div>	2'819'224,28	100,000
		2'819'224,28	100,000
A RIPORTARE			

[illegible]

[illegible]

[illegible]